

**Lucrari de productie si montare a elementelor
decorative, pentru "Ziua copiilor"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 702 626,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1		1. Lucrari de productie si montare a elementelor decorative, pentru "Ziua copiilor" 1.1. Art instalatie Familia mea				
1	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,4000	196,46 102,00	1 060,90 550,80
2	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - platforma din beton 30x60x2.5 cm - 3 buc Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0135	2 520,00 485,19	34,02 6,55
3	CN20D	Vopsitorii exterioare aplicate cu Lac epoxidic (consum vopsea 9.4 kg/m2)	m2	0,5400	9 026,61 127,50	4 874,37 68,85

4	CN15B1	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton cu Lac epoxidic (consum 5 l / m2)	m2	1,0000	9 396,43 ----- 73,10	9 396,43 ----- 73,10
5	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Teava patrata 250x250x8 mm - 36 m (60 kg/ml)	t	2,1600	65 373,21 ----- 3 400,00	141 206,13 ----- 7 344,00
6	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Teava patrata 15x15x2 mm - 40 m (0.74 kg/ml)	t	0,0296	65 372,97 ----- 3 400,00	1 935,04 ----- 100,64
7	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de amorsa epoxidica pentru metal (consum 0.4 kg/m2) si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	27,0000	749,08 ----- 127,50	20 225,26 ----- 3 442,50
8	CB30D aplicativ	Confectionarea in ateliere de santier a elementelor decorative (a se vedea consumul de resurse) k salariu = 5 Material marunt=1,0500 Coeficient la manoperei=5,0000	m2	19,0000	4 032,81 ----- 2 550,00	76 623,45 ----- 48 450,00
9	CD11A1 aplicativ	Elemente decorative din plastic ABS, color, grosimea 2 cm (a se vedea consumul de resurse) Material marunt (garnituri, saibe etc.)=1,0500	m2	19,0000	537,39 ----- 80,75	10 210,34 ----- 1 534,25
		<i>Total</i>	lei			265 565,94
		Total Art instalatie Familia mea Inklusiv salariu				265 565,94 61 570,69
		1.2. Art instalatie Echilibru in familie				
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	0,5000	196,48 ----- -----	98,24 ----- -----

		betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			102,00	51,00
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) - platforma din beton H=20 cm / D=200 cm Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6280	2 520,32 484,49	1 582,76 304,26
12	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Profil metalic 20 x 20 mm/ 1,5mm (30m) (0.87 kg/ml)	t	0,0261	57 518,39 3 400,00	1 501,23 88,74
13	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Profil metalic 25 x 25 mm/ 1,5mm (60m) (1.1 kg/ml)	t	0,0660	57 519,24 3 400,00	3 796,27 224,40
14	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Profil metalic 15 x 15 mm/ 1,5mm (24m) (0.64 kg/ml)	t	0,0154	57 518,18 3 400,00	885,78 52,36
15	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de amorsa epoxidica pentru metal (consum 0.4 kg/m2) si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	22,0000	749,08 127,50	16 479,85 2 805,00
16	CB30D aplicativ	Confectionarea in ateliere de santier a elementelor decorative (a se vedea consumul de resurse), k salariu = 10 Material marunt=1,0500 Coeficient la manoperei=10,0000	m2	20,0000	6 582,81 5 100,00	131 656,27 102 000,00

17	CD11A1 aplicativ	Elemente decorative din Tabla otel grosimea 2mm (a se vedea consumul de resurse) Material marunt (garnituri, saibe etc.)=1,0500	m2	20,0000	644,45 <hr/> 80,75	12 889,10 <hr/> 1 615,00
18	CK18A	Montarea panouri Deking	m	45,0000	643,80 <hr/> 25,50	28 971,02 <hr/> 1 147,50
		<i>Total</i>	lei			197 860,52
		Total Art instalatie Echilibru in familie Inclusiv salariu				197 860,52 108 288,26
		<i>Total</i>	lei			463 426,46
		Total Lucrari de productie si montare a elementelor decorative, pentru "Ziua copiilor" Inclusiv salariu				463 426,46 169 858,95

		Total	lei		463 426,46
		CAS	24 %		40 766,15
		Transport	5 %		14 519,84
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1 %		2 903,97
		Total			521 616,42
		Regie	8 %		41 497,00
		Total			563 113,42
		Beneficiu	4 %		22 408,38
		Total			585 521,80
		TVA	20 %		117 104,36
					702 626,16
		Total deviz: Inclusiv salariu			169 858,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele
)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)