

Reparatiia strazii Saraieni din s. Slobozia Mare, r. Cahul.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz local № 14/01/2024

strat de beton

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente , fundatii de beton.				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,860		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,883		
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,290		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,722		
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	154,800		
	7129020012800	Pavator	h-om	46,440		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.8-31.5 mm	m3	196,596		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,740		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,502		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,746		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,774		
4	CC03A kman=0.4	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	1 290,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp sirma Br 4, pas 200/200				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,580		
	2873122004100	Plase sudate sirma Br 4, pas 200/200	kg	1 302,900		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,450		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,900		
	2010237318750	Distantieri	buc	387,000		
5	CB01B kman=0.4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	129,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,288		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	93,912		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,450		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,480		
	2320187315789	Decofrol	kg	15,480		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,387		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,129		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 150x30	m3	2,064		
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 15cm.scinduri de rasinoase bitumate 3000x30x, 20buc , V=0.27mc	m3	193,500		
	7123010010200	Betonist	h-om	597,915		
	2663102100000	Beton C22.5 M300	m3	195,048		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,576		
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	112,423		
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848, scinduri de rasinoase 3000x30x, 20 buc , V=0.27mc	m2	9,000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,953		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,123		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,998		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	907,515		
Total Terasamente , fundatii de beton.						

Total
CAS (PI3) * 24 %
Transportarea materiale (PI3+CAS) * 10 %
Cheltueli de regie (PI3+CAS+Transp) * 14,5 %
Beneficiul (PI3+CAS+Transp+Cheltu) * 6 %
TVA (PI3+CAS+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

