

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Lucrări de reparație soclu, scări clădirea administrativă din Portul de Pasageri**  
**și Mărfuri Giurgiu-lești, s. Giurgiu-lești, rl Cahul**

№ crt.	Simbol normeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor dinproiect
1	2	3	4	5
1	RpCH06A	Demontare perilă.	metri	65,0
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc, inclusiv soclu	m2	160,0
3	CF10F	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment sau adeziv. Pregătirea soclului și scărilor pentru placarea plăcilor din ceramică-granit.	m2	160,0
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor exterioare a pereților.	m2	160,0
5	CB01A	Gofraj din panouri pentru turnarea betonului	metri	25,0
6	CC02B	Armături de oțel beton diametru 8 mm	kg	200,0
7	CA03A	Beton armat preparat cu betonieră pe șantier	m3	2,5
8	CI21A	Placarea soclului și scărilor cu plăci din ceramică-granit 30*60 rezistentă la îngheț.	m2	160,0
9	CK18C	Montarea colțarului la scări din aluminiu	metri liniari	27,0
10	CH06A	Montare perilă demontată anterior	metri	65,0
11	RpEF02D	Montare corpuri de iluminat cu puterea 45-70Wt	buc.	3
Total				
Inclusiv salariu				

Întocmit Tofan Tudor   
 Inginer în alte ramuri Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"

Aprobat Postu Daniel, \_\_\_\_\_  
 Președintele grupului de lucru pentru achiziții  
 Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"