

**Termoizolarea fatadei , reparatia  
acoperisului si amenajarea  
teritoriului gradinitei de copii  
"Albinuta" din satul Danceni,  
raionul Ialoveni  
(Actualizarea documentatiei de  
deviz)  
Obiect Nr.975.1**

---

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-1-1  
Deviz-oferta № 1-1-1  
Lucrari de Demolare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii 1.1. Demolare,S=376.0m2</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия 8cm )	m3	30,08		
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,57		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	23,31		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,31		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия )	m3	37,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,38		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,90		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,52		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,52		
<b>Total Demolare,S=376.0m2</b>						
		<b>1.2. Demolare,S=760.0m2</b>				
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка а/б покрытия 3cm )	m3	22,80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,48		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,44		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	17,67		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	17,67		
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебёночного покрытия )	m3	76,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,87		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,82		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,05		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,05		
<b>Total Demolare,S=760.0m2</b>						
<b>1.3. Transportarea gunoiului</b>						
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ( Погрузка строймусора механизмами)	100 m3	1,74		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,52		
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка мусора на 3 км)	t	285,40		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,76		
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,74		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,66		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,73		
<b>Total Transportarea gunoiului</b>						
<b>Total Lucrari de constructii</b>						
Прямые затраты						
Fondul social						
Cheltueli de transport						
C heltueli de depozit						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

**Total deviz:**