

Lucrari de reconstructie a acoperisului la
Gradinita s. Floreni r l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reconstructie a acoperisului la Gradinita s. Floreni r l Anenii Noi

Valoarea de deviz 397 053,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		2. 1.1. Lucrari de betonare - montare, acoperisul principal				
0	CP15B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc	68,00	71,98	4 894,71
	7123030012500	Montator P.B	h-om	40,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20		
1	RpCF10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru parapet	m3	12,03	218,67	2 630,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	57,3831		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2781		
2	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	31,00	20,36	631,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,16		
3	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	31,00	7,38	228,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79		
4	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	31,00	19,15	593,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,41		
5	CB03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	120,30	53,55	6 441,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,045		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	102,255		
6	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton aA1cu diametru 6mm	kg	250,00	14,80	3 699,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
7	CC02L2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton A 3 cu diametru 16	kg	995,00	13,66	13 590,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,975		
8	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,20	23,64	1 068,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,588		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,452		
9	CA04A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	12,03	1 034,02	12 439,27
	7123010010200	Betonist	h-om	73,9845		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4135		
Total 1.1.Lucrari de betonare –montare, acoperisul pricipal					46 218,27	
Incluziv salariu					17 685,63	
3. 1.2.Constructia acoperisului						
10	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	164,00	16,43	2 693,70
	7123010010200	Betonist	h-om	19,68		
11	CK35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancora d-16	buc	164,00	19,73	3 236,05
	7422010060100	Timplar	h-om	32,80		
12	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00;	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	14,70	4 374,86	64 310,46

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	297,675		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,075		
13	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	14,70	141,85	2 085,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,495		
14	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese din otel zincat ,pentru prinderea sar pantului	m3	164,00	18,50	3 034,00
15	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tija filetata d-12 *1000mm ,otel zincat	m3	50,00	45,10	2 255,00
16	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piulita autoblocare M12 zincata	m3	328,00	2,50	820,00
17	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Saiba marita din otel zincat M-12 lemn	m3	328,00	1,50	492,00
18	RpCH10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	164,00	13,66	2 240,24
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	29,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,52		
19	CN17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	59,04	71,76	4 236,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,04		
20	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	489,50	34,65	16 958,73
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	110,1375		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,265		
21	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,92	141,84	556,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,332		
22	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,92	29,47	115,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,98		
23	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	489,50	17,57	8 598,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	97,90		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,475		
24	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	489,50	171,28	83 842,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	440,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,375		
25	IzF10H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	362,00	39,59	14 331,58
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,34		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,10		
26	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.45mm Material marunt=1,05	m2	36,60	171,28	6 268,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,94		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,15		
27	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bara de retinerea zapezii	m	110,00	65,43	7 197,43
	7422010060100	Timplar	h-om	35,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,80		
28	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	113,00	116,22	13 133,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,90		
29	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	52,00	103,94	5 405,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,20		

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.2.Constructia acoperisului						241 810,80
Incluziv salariu						52 972,12
		4. Acoperis la intrarea subsol				
30	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,24	20,36	554,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,8064		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,8064		
31	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	27,24	7,38	201,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,4516		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4516		
32	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	27,24	19,15	521,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,6272		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9964		
33	CL17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	407,20	25,73	10 476,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	93,656		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,144		
34	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	27,24	11,45	311,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,129		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9068		
35	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,22	143,51	31,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,187		
36	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,22	29,41	6,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,055		

1	2	3	4	5	6	7
37	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2	27,24	171,28	4 665,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,516		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,81		
Total Acoperis la intrarea subsol						16 769,38
Incluziv salariu						6 422,68
Cheltuieli directe			lei			304 798,44
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			17 343,10
Transportarea materialelor			1,00 %			2 216,81
Total			100,00 +			324 358,35
Celtueli de rejie			1,00 %			3 243,58
Total			100,00 +			327 601,93
Beneficiu de deviz			1,00 %			3 276,02
Total			100,00 +			330 877,95
TVA			20,00 %			66 175,59

Total deviz:

397 053,54

Incluziv salariu

77 080,44



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimăria s.Floreni,rl Anenii Noi
Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s. Floreni rl Anenii Noi**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Lucrari de reconstrucție a acoperisului la Gradinita s.Floreni rl Anenii Noi

(formular desfășurat)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 2. 1.1. Lucrari de betonare –montare, acoperisul principal				
0	CP15B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc			71,98
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	21,00	3,15
1	RpCF10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea zidărilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru parapet	m3			218,67
	71220300129 40	Pietrar	h-om	4,7700	40,00	190,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	21,00	26,67
2	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,36
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	21,00	7,56
3	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,38
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	21,00	1,89
4	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			19,15
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	21,00	2,31



1	2	3	4	5	6	7
	20					
5	CB03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			53,55
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	21,00	3,15
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,8500	35,00	29,75
6	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton aA1 cu diametru 6mm	kg			14,80
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	21,00	0,08
7	CC02L2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton A 3 cu diametru 16	kg			13,66
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	21,00	0,10
8	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,64
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	21,00	0,21
9	CA04A3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 034,02
	71230100102 00	Betonist	h-om	6,1500	40,00	246,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	21,00	9,45
		3. 1.2. Constructia acoperisului				
10	RCsB21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			16,43
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
11	CK35B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancora d-16	buc			19,73
	74220100601	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53


1	2	3	4	5	6	7
	00					
12	CE40A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 374,86
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,00	708,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	21,00	47,25
13	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			141,85
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	21,00	17,85
14	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piese din otel zincat ,pentru prinderea sarpantului	m3			18,50
15	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tija filetata d-12 *1000mm ,otel zincat	m3			45,10
16	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piulita autoblocare M12 zincata	m3			2,50
17	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Saiba marita din otel zincat M-12 lemn	m3			1,50
18	RpCH10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc			13,66
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,1800	35,00	6,30
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	21,00	3,78
19	CN17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			71,76
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
20	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			34,65



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	21,00	1,47
21	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			141,84
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	21,00	17,85
22	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,47
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2500	21,00	5,25
23	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2			17,57
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	21,00	1,05
24	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			171,28
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
25	IzF10H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			39,59
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	40,00	2,80
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	21,00	1,05
26	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.45mm Material marunt=1,05	m2			171,28
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25
27	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bara de retinerea zapezii	m			65,43
	74220100601	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	00 93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	21,00	1,68
28	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			116,22
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,00	10,50
29	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			103,94
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,00	12,25
		4. Acoperis la intrarea subsol				
30	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,36
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	21,00	7,56
31	RpCH32C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,38
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	21,00	1,89
32	RpCH32B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			19,15
	71240100107 00	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	21,00	2,31
33	CL17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			25,73
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	21,00	0,42
34	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			11,45
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	21,00	1,47
35	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			143,51
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	21,00	17,85
36	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			29,41
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2500	21,00	5,25
37	CE07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05	m2			171,28
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	21,00	5,25



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Lucrari de reconstructie a acoperisului la
Gradinita s.Floreni rl Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reconstructie a acoperisului la Gradinita s.Floreni rl Anenii Noi

Valoarea de deviz 397 053,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	57,3831	40,00	2 295,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,6645	40,00	3 746,58
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	89,42	40,00	3 576,80
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	40,80	57,66	2 352,53
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,5488	57,66	1 242,50
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,0415	35,00	8 681,45
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	297,675	35,00	10 418,63
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	123,24	40,00	4 929,60
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,04	57,66	3 404,25
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	571,0724	35,00	19 987,53
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,244	40,00	4 089,76
12.	7422010060100	Timplar	h-om	68,00	57,66	3 920,88
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,10	21,00	380,10
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	366,4988	21,00	7 696,47
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,049	21,00	358,03
Total manopera						77 080,44

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,822	32,00	282,30
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,7356	200,00	1 747,12
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,4914	160,00	1 518,62
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,28	19,00	62,32
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,952	1,00	2,95
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,0363	2 900,00	11 705,27
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,764	2 900,00	5 115,60
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1203	2 900,00	348,87
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,147	2 900,00	426,30
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	13,671	2 900,00	39 645,90
11.	2010237318750	Distantieri	buc	348,60	0,05	17,43
12.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	20,451	20,00	409,02
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,654	11,00	348,19
				0,374	12,00	4,49
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,84	17,50	329,70
15.	2320187315789	Decofrol	kg	14,436	15,50	223,76
16.	23203226000361	Gudron	kg	37,926	5,50	208,59
17.	2413217300010	Cleme	buc	26,52	6,00	159,12
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	44,247	12,10	535,39
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2261	18,00	4,07



20.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10,6272	24,50	260,37
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,072	24,00	97,73
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	126,228	12,40	1 565,23
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,0848	18,00	127,53
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,0368	14,00	140,52
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,0848	17,50	123,98
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,1144	12,00	97,37
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	29,0504	5,00	145,25
28.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	369,24	35,00	12 923,40
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	58,1007	85,00	4 938,56
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 564,3323	1,40	4 990,07
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,272	680,00	184,96
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,278	16,00	372,45
33.	2666122800600	Element prefabricat	buc	68,68	1,50	103,02
34.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,52	6,00	177,12
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	21,315	7,00	149,21
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	579,8127	7,00	4 058,69
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	290,5035	15,00	4 357,55
38.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	668,158	90,00	60 134,22
39.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	23,2403	85,00	1 975,43
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	55,692	55,00	3 063,06
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	122,2095	55,00	6 721,52
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	256,25	10,20	2 613,75
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 019,875	10,20	10 402,73
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,452	14,50	6,55
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,45	14,50	180,53
46.	27431235490265	Bara de retinerea zapezii	m	110,00	45,00	4 950,00
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,20	15,00	678,00
48.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	407,20	15,00	6 108,00
49.	2811236832352	Burghiu widia	buc	51,66	35,00	1 808,10
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	49,98	15,00	749,70
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	65,6178	15,00	984,27
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,262	40,00	90,48
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,09	4,50	162,41
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	110,25	45,00	4 961,25
55.	28741158254551	Piese din otel zincat, pentru prinderea sarpantului	buc	164,00	18,50	3 034,00
56.	28741158254552 3	Tija filetata d-12 1000mm otel zincat	buc	50,00	45,10	2 255,00
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	440,00	0,05	22,00
58.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13,26	12,00	159,12
59.	2874115837745	Suruburi	buc	1 163,90	0,05	58,20
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,09	1,50	54,13
61.	28741158410696	Piulite autoblocare M12-zincata	buc	328,00	2,50	820,00
62.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6015	90,00	54,13
63.	28741258830798	Saibe marita din otel zincata M12 lemn	buc	328,00	1,50	492,00
64.	2874136313300	Diblu din metal	buc	164,00	8,20	1 344,80
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	44,10	15,00	661,50
66.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	24,899	16,00	398,38
67.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,278	25,00	581,95
68.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,52	26,00	689,52
69.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,26	24,00	318,24
70.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,26	12,00	159,12



[Handwritten signature]

71.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,278	18,00	419,00
72.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	162,946	22,00	3 584,81
73.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,609	29,50	106,47
74.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 229,063	0,50	2 614,53
75.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 050,22	0,01	60,50
76.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	49,20	6,00	295,20
Total materiale de constructii						221 680,61

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0983	300,00	29,49
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	6,80	300,00	2 040,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,205	300,00	661,50
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2676	10,00	72,68
5.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	2,6128	10,00	26,13
6.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	2,406	300,00	721,80
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,6134	300,00	1 384,02
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,12	10,00	131,20
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	9,84	10,00	98,40
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,84	10,00	98,40
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,381	10,00	33,81
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,2042	10,00	522,04
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,1304	10,00	11,30
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,218	10,00	72,18
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,9097	10,00	39,10
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	4,851	10,00	48,51
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2344	200,00	46,84
Total utilaje de constructii						6 037,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	304 798,44
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	17 343,10
Transportarea materialelor	1,00 %	2 216,81
Total	100,00 +	324 358,35
Celtueli de rejie	1,00 %	3 243,58
Total	100,00 +	327 601,93
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 276,02
Total	100,00 +	330 877,95
TVA	20,00 %	66 175,59

Total deviz:

397 053,54



[Signature]

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)