

Устройство тротуаров из
брусчатки по готовому
основанию по улицам мун.
Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 679 548,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	2 184,0000	218,070 35,760	476 264,880 78 099,840

	Total	Lei	476 264,88
	Fondul social	24 %	18 743,96
	Total		495 008,84
	Cheltuieli de regie	10 %	49 500,89
	Beneficiu de deviz	4 %	21 780,40
	Total		566 290,13
	TVA	20 %	113 258,03
	Total deviz: Inclisiv salariu		679 548,16 78 099,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)