

**Lucrări de reparație a scării de
acces și de amenajare a
teritoriului și Servicii de
reparații curente a rețelelor de
canalizare - Servicii de reparații
curente a rețelelor de canalizare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 92 919,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de desfaceri si demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,000	75,20 70,20	1 128,00 1 053,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,000	31,30 27,00	469,50 405,00
3	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	45,500	75,60 75,60	3 439,80 3 439,80
4	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	5,000	63,90 63,90	319,50 319,50
5	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	39,100	5,40 5,40	211,14 211,14
6	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	27,00 27,00	270,00 270,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	2,500	187,20 187,20	468,00 468,00
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,500	99,90 99,90	249,75 249,75
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,500	141,90 0,00	354,75 0,00
		Total lucrari de desfaceri si demontari Inclusiv salariu				6 910,44 6 416,19
		2. lucrari de forare				
10	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	14,000	289,26 203,47	4 049,60 2 848,61
11	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	15,000	349,22 244,30	5 238,32 3 664,44
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,000	42,46 38,70	679,36 619,20
		Total lucrari de forare Inclusiv salariu				9 967,28 7 132,25
		3. lucrari de reparatie				
13	CN53A	aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact	m2	15,000	5,20 2,70	78,00 40,50
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	120,54 63,00	1 808,10 945,00
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	15,000	80,80 43,20	1 212,00 648,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	15,000	438,33 99,00	6 575,02 1 485,00
		Total lucrari de reparatie Inclusiv salariu				9 673,12 3 118,50
		4. canalizare subsol				
17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm tevi de canalizare din pp d50	m	5,000	136,75 22,50	683,74 112,50
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 40% din fittinguri	m	2,000	136,75 22,50	273,50 45,00
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, tevi din canalizare din PP d110	m	8,000	143,56 28,80	1 148,44 230,40
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	143,56 28,80	459,38 92,16
21	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	61,27 38,70	122,54 77,40
22	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	69,37 46,80	346,86 234,00
23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	5,000	7,20 7,20	36,00 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
24	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	8,000	7,20 7,20	57,60 57,60
		Total canalizare subsol Inclusiv salariu				3 128,06 885,06
		5. canalizare ospatarie				
25	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	10,000	195,00 22,50	1 950,02 225,00
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	39,100	136,75 22,50	5 346,85 879,75
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,700	136,75 22,50	2 146,94 353,25
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	37,500	143,56 28,80	5 383,31 1 080,00
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	143,56 28,80	2 153,32 432,00
30	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	5,000	218,11 45,00	1 090,55 225,00

1	2	3	4	5	6	7
31	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	4,000	218,11 45,00	872,44 180,00
32	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	30,000	61,27 38,70	1 838,16 1 161,00
33	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	25,000	69,37 46,80	1 734,30 1 170,00
34	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	39,100	7,20 7,20	281,52 281,52
35	SF04B	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de peste 100 mm	10 m	37,500	7,20 7,20	270,00 270,00
		Total canalizare ospatarie Inclusiv salariu				23 067,42 6 257,52
		6. apeduct				
36	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-cultural, având diametrul de 20 mm	m	10,000	221,11 56,70	2 211,05 567,00
37	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	10,000	48,64 26,10	486,44 261,00

1	2	3	4	5	6	7
38	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,000	115,09 20,70	460,38 82,80
		Total apeduct Inclusiv salariu				3 157,88 910,80

		Total	Lei	55 904,20
		Asigurari sociale	24,00 %	5 932,88
		Transportarea materialelor	7,00 %	1 962,03
		Total	100,00 +	63 799,10
		Cheltuieli de regie	14,50 %	9 250,87
		Total	100,00 +	73 049,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %	4 383,00
		Total	100,00 +	77 432,97
		TVA	20,00 %	15 486,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		92 919,56 24 720,32

Intocmit

SLR PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a scării de
acces și de amenajare a
teritoriului și Servicii de
reparații curente a rețelelor de
canalizare - Servicii de reparații
curente a rețelelor de canalizare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 92 919,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,280	90,00	475,20
2.	7123011000200	Betonist	h-om	50,688	90,00	4 561,92
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,500	90,00	2 835,00
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	8,100	90,00	729,00
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	136,598	90,00	12 293,82
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450	90,00	40,50
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,975	90,00	717,75
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,400	90,00	1 116,00
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,679	90,00	1 951,13
Total manopera						24 720,32

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,066	370,00	394,42
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,086	370,00	31,97
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	303,000	1,00	303,00
4.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	27,000	3,00	81,00
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,998	70,00	139,87
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,422	28,00	11,82
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250	11,00	24,75
8.	24302261000001	Fuga	kg	6,212	47,00	291,94
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,238	27,00	33,43
10.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,020	230,00	4,60
11.	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,200	75,00	765,00
12.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	129,265	110,00	14 219,15
13.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	10,100	170,00	1 717,00
14.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,000	50,00	350,00
15.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,500	57,00	256,50
16.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,000	50,00	50,00
17.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,000	18,00	180,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	329,280	3,00	987,84
19.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22,320	3,00	66,96
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	1 700,00	2,72
21.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	15,604	250,00	3 901,13
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,825	0,00	0,00
23.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	96,960	5,50	533,28
24.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,270	28,00	7,56
25.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,090	27,00	2,43
26.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	72,000	21,00	1 512,00
27.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	9,000	150,00	1 350,00
28.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	4,060	93,00	377,58
29.	3220137315778	Decapant	kg	0,060	85,00	5,10
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,366	30,00	10,98
31.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,072	30,00	2,16
32.	4100126202818	Apa	m3	4,897	30,00	146,93
33.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,109	230,00	255,12
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750	17,00	12,75
Total materiale de constructii						28 028,96

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,590	70,00	111,30
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,340	50,00	117,00

3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,419	45,00	18,86
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,657	50,00	32,85
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,945	40,00	37,80
6.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	15,120	70,00	1 058,40
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	19,440	70,00	1 360,80
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,430	100,00	43,00
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,252	80,00	20,16
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,645	550,00	354,75
Total utilaje de construcții						3 154,91

Total	Lei	55 904,20
Asigurari sociale	24,00 %	5 932,88
Transportarea materialelor	7,00 %	1 962,03
Total	100,00 +	63 799,10
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 250,87
Total	100,00 +	73 049,97
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 383,00
Total	100,00 +	77 432,97
TVA	20,00 %	15 486,59

Total deviz:

92 919,56

Intocmit

SLR PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrri de repara?ie a scrrii de acces ?i de amenajare a teritoriului ?i Servicii de repara?ii curente a re?elelor de canalizare - Servicii de repara?ii curente a re?elelor de canalizare

Investitor Liceul Teoretic Olimp din mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. lucrari de desfaceri si demontari						

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			75,20 70,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,00	35,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	90,00	35,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	70,00	3,50
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			31,30 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	90,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	70,00	2,80
3	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			75,60 75,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	90,00	75,60
4	RpSB01B	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m			63,90 63,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7100	90,00	63,90
5	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			5,40 5,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	90,00	5,40
6	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			27,00 27,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	90,00	27,00
7	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t			187,20 187,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	90,00	187,20
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			99,90 99,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	90,00	99,90
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		2. lucrari de forare				
10	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			289,26 203,47
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4400	90,00	142,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1880	90,00	60,91
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0099	230,00	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0184	30,00	1,99
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3000	70,00	75,60
11	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			349,22 244,30
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	90,00	171,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	90,00	73,22
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	230,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	30,00	4,85
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	70,00	90,72
12	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			42,46 38,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	90,00	29,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	370,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 700,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		3. lucrari de reparatie				
13	CN53A	aplicarea manuala a grundului cu Betoncontact	m2			5,20 ----- 2,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	17,00	0,85
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,54 ----- 63,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	370,00	15,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			80,80 ----- 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	7,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	370,00	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			438,33 ----- 99,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	90,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	47,00	19,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	80,00	1,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		4. canalizare subsol				
17	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm tevi de canalizare din pp d50	m			136,75 ----- 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	70,00	0,84
18	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 40% din fittinguri	m			136,75 ----- 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	70,00	0,84
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			143,56 ----- 28,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm, tevi din canalizare din PP d110				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	90,00	28,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	70,00	1,05
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			143,56 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	90,00	28,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	70,00	1,05
21	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			61,27 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	90,00	38,70
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	28,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	370,00	0,44
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	30,00	0,03
22	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,37 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	90,00	46,80
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	28,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	370,00	0,44
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	30,00	0,03
23	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	90,00	7,20
24	SF04B	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	90,00	7,20
		5. canalizare ospatarie				
25	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			195,00 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	170,00	171,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	27,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	70,00	0,71
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			136,75 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	70,00	0,84
27	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			136,75 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	70,00	0,84
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			143,56 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	90,00	28,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	70,00	1,05
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			143,56 28,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	90,00	28,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	110,00	113,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	70,00	1,05
30	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			218,11 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	90,00	45,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	150,00	150,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	28,00	0,84
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	50,00	13,00
31	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc			218,11 45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	90,00	45,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,0000	150,00	150,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	28,00	0,84
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	50,00	13,00
32	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			61,27 38,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	90,00	38,70
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	28,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	370,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
33	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,37 46,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	90,00	46,80
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	28,00	0,17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	370,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	90,00	7,20
35	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			7,20 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	90,00	7,20
		6. apeduct				

1	2	3	4	5	6	7
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			221,11 ----- 56,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	90,00	56,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	75,00	76,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	50,00	35,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	57,00	25,65
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	50,00	5,00
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	70,00	1,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	85,00	0,51
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	230,00	0,46
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
37	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			48,64 ----- 26,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	90,00	26,10
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	28,00	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	370,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
38	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			115,09 ----- 20,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	90,00	20,70
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	93,00	94,39

APROBAT:

Intocmit

SLR PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.