

**Lucrari de reparatie a pereului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 1 000 000 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Раздел</b>  |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpDB36C                     | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)  | m     | 1 339,00                              | 29,40<br>29,40                        | 39 366,60<br>39 366,60 |
| 2      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3    | 133,96                                | 308,85<br>112,00                      | 41 374,10<br>15 003,80 |
| 3      | TrI1AA01<br>C2              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t     | 135,00                                | 24,50<br>24,50                        | 3 307,50<br>3 307,50   |
| 4      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t     | 135,00                                | 90,30<br>0,00                         | 12 190,50<br>0,00      |
| 5      | TsE04A                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 13,39                                 | 52,38<br>0,00                         | 701,40<br>0,00         |
| 6      | TsD04A                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv       | m3    | 133,96                                | 62,90<br>60,90                        | 8 426,50<br>8 158,50   |
| 7      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  | m3    | 133,96                                | 790,53<br>42,00                       | 105 899,85<br>5 626,60 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                       |
|----|-------|---|----|----------|--------------------|-------------------------|
| 8  | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                    | m2 | 172,00   | 239,28<br>119,00   | 41 156,62<br>20 468,00  |
| 9  | CC03C | Montare plase sudate C-1 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   | kg | 1 122,40 | 25,33<br>2,10      | 28 434,99<br>2 356,90   |
| 10 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 160,68   | 2 749,91<br>315,00 | 441 855,16<br>50 614,20 |

|                         |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Раздел</b>     |  |  |  |  |  | <b>722 713,22</b> |
| <b>Incluziv salariu</b> |  |  |  |  |  | <b>144 902,10</b> |

|                        |          |         |
|------------------------|----------|---------|
| Cheltuieli directe     | lei      | 722 713 |
| Asigurarea sociala     | 24,00 %  | 34 777  |
| Cheltueli de transport | 4,00 %   | 20 454  |
| Total                  | 100,00 + | 777 944 |
| Cheltuieli de regie    | 4,00 %   | 31 117  |
| Beneficiu              | 3,00 %   | 24 272  |
| Total                  | 100,00 + | 833 333 |
| TVA                    | 20,00 %  | 166 667 |

**Total deviz:** **1 000 000**  
**Incluziv salariu** **144 903**

Intocmit (SRL VISOM – CONS )  
(funcția, semnătura)

Verificat (IMSP Institutul Oncologic)  
(funcția, semnătura)