

## Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 20.1.17 Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 276 276,04 lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	392,350	18,45 18,45	7 239,33 7 239,33
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,490	266,16 92,26	9 445,94 3 274,17
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,433	2 650,55 0,00	1 147,69 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	86,670	41,34 0,00	3 582,93 0,00
		<b>Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu</b>				<b>21 415,89 10 513,50</b>
		<b>2. Lucrari de pavare a terenului</b>				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (KOPbITO)	100 m3	0,613	2 439,80 0,00	1 495,60 0,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,613	2 651,06	1 625,10

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)			0,00	0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	104,230	41,34 0,00	4 308,72 0,00
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,452	483,20 483,20	1 184,80 1 184,80
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	2,452	1 201,95 520,68	2 947,18 1 276,71
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	7,660	168,37 168,37	1 289,68 1 289,68
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,830	864,88 57,09	3 312,49 218,65
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	255,350	156,94 17,30	40 075,56 4 417,05
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=10cm	m3	24,530	948,52 17,30	23 267,08 424,32
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pellicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pellicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	245,240	18,06 2,31	4 428,69 565,58
15	DE17B	Pavaje executate din placi de	m2	245,240	285,80	70 090,38

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm			60,20	14 762,75
		<b>Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu</b>				<b>154 025,28 24 139,54</b>
		<b>3. Pereu</b>				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,060	266,12 92,25	282,09 97,79
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	229,40 227,76	114,70 113,88
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,000	18,45 18,45	166,06 166,06
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,630	132,62 132,62	348,79 348,79
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,660	864,95 57,05	570,87 37,65
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (CeTKa BP)	kg	24,990	37,74 1,73	943,07 43,25
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,460	125,52 69,19	434,30 239,41
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	1,980	1 807,54 227,76	3 578,92 450,96

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>6 438,80 1 497,79</b>
		<b>4. Pamint pentru zona verde</b>				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,374	2 651,10 0,00	991,51 0,00
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,840	70,98 0,00	4 247,49 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,374	249,39 20,80	93,27 7,78
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,400	17,87 17,87	668,51 668,51
		<b>Total Pamint pentru zona verde Inclusiv salariu</b>				<b>6 000,78 676,29</b>

	Cheltuieli directe	lei	187 880,75
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 838,51
	Total	100,00 +	196 719,26
	Transportarea materialelor	10,00 %	12 125,12
	Total	100,00 +	208 844,38
	Cheltuieli de regie	6,00 %	12 530,66
	Total	100,00 +	221 375,04
	Beneficiul de deviz	4,00 %	8 855,00
	Total	100,00 +	230 230,04
	TVA	20,00 %	46 046,00
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>276 276,04 36 827,12</b>

Intocmit

SRL "Elinatcons"

(functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

"Primaria or. Cimisia"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare a ograzii  
Gradinitei de Copii "Fat  
Frumos" din or. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 20.1.17**  
**Lucrari de pavare**

**Valoarea de deviz 276 276,04 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.17:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,225	57,66	12,97
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,029	57,66	405,29
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,452	57,66	141,38
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,625	57,66	36,04
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,633	57,66	209,48
6.	7129020012800	Pavator	h-om	301,603	57,66	17 390,43
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,357	57,66	424,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	246,354	57,66	14 204,78
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,186	57,66	183,72
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,750	57,66	446,87
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,480	57,66	3 371,96
<b>Total manopera</b>						<b>36 827,12</b>

**Materiale:**

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,153	618,25	19 260,34
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	618,25	0,62
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,163	618,25	3 192,02
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	1,407	618,25	869,88
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,766	427,50	327,47
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,527	427,50	652,79
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,226	427,50	524,12
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,638	427,50	7 967,75
9.	17112173298831	Pelicula polietilena dubla	m	245,240	12,00	2 942,88
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 333,33	10,67
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	5 333,33	64,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	7,497	5,55	41,61
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,346	249,58	86,35

14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,415	21,00	8,71
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,457	2,25	586,03
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,384	2,25	882,86
17.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	570,755	2,25	1 284,20
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 474,336	2,25	14 567,26
19.	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	248,919	125,00	31 114,88
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,060	0,00	0,00
21.	26631021000011	Beton	m3	12,257	1 700,00	20 836,90
22.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	256,627	54,16	13 898,92
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,125	15,70	1,96
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,173	21,22	3,67
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,250	20,50	5,12
26.	2873122004100	Plase sudate VR	kg	25,240	33,33	841,25
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,277	33,35	9,24
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,038	8,33	8,65
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,038	0,80	0,83
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,017	33,60	0,57
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	43,511	21,20	922,43
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,905	55,20	270,76
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,679	12,00	44,14
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,349	12,00	16,19
35.	4100126202818	Apa	m3	0,509	12,00	6,11
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>121 251,18</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	28,327	155,50	4 404,85
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,886	150,21	283,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,943	155,20	146,35
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,040	2,55	0,10
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,015	658,90	9,88
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,728	555,25	959,48
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,942	557,80	1 641,05
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,348	551,20	2 947,82
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,464	555,78	5 259,90
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,036	558,90	20,12
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,150	565,80	84,87
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,188	2,33	2,77
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	28,327	55,20	1 563,65
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,113	166,70	18,84
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,495	550,22	272,36
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,126	390,00	12 139,14
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,123	390,00	47,97
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>29 802,45</b>

Cheltuieli directe	lei	187 880,75
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 838,51
Total	100,00 +	196 719,26
Transportarea materialelor	10,00 %	12 125,12
Total	100,00 +	208 844,38
Cheltuieli de regie	6,00 %	12 530,66

Total	100,00 +	221 375,04
Beneficiul de deviz	4,00 %	8 855,00
Total	100,00 +	230 230,04
TVA	20,00 %	46 046,00

**Total deviz:**

**276 276,0  
4**

Intocmit

SRL "Elinatcons"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Primaria or. Cimislia"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Investitor "Primaria or. Cimisia"  
Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			266,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	555,25	10,61
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,20	42,78
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	155,50	120,51
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			2 650,55
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	555,78	2 650,55
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	390,00	41,34
		<b>2. Lucrari de pavare a terenului</b>				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (KOPBITO)	100 m3			2 439,80
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	555,78	2 439,80
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 651,06
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	555,78	2 651,06
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,34
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	390,00	41,34
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,20
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 201,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	557,80	669,27

1	2	3	4	5	6	7
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			168,37 ----- 168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			864,88 ----- 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	618,25	710,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,20	32,58
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,21	63,10
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			156,94 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000011	Beton	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,25	2,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	427,50	1,28
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	54,16	54,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=10cm	m3			948,52 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	618,25	785,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	555,25	23,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	551,20	120,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	390,00	1,96
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2			18,06 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	21,20	3,75
	17112173298831	Pelicula polietilena dubla	m	1,0000	12,00	12,00
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			285,80 ----- 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,25	3,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,25	59,40
	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	125,00	126,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	427,50	2,14
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	427,50	32,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,20	1,10
		<b>3. Pereu</b>				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			266,12 ----- 92,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	555,25	10,48
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,20	42,80
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	155,50	120,58

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			229,40 ----- 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	2,55	0,20
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 ----- 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			132,62 ----- 132,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,66	132,62
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			864,95 ----- 57,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	618,25	710,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,20	32,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,21	63,05
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (CeTKa BP)	kg			37,74 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate VR	kg	1,0100	33,33	33,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,70	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,50	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,55	1,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	658,90	0,40
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			125,52 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,60	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,20	0,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,22	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,35	2,67
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	249,58	24,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 333,33	18,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 333,33	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 807,54 ----- 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,25	648,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	427,50	329,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	618,25	439,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	166,70	9,52
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	558,90	10,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,33	1,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,22	137,56
		<b>4. Pamint pentru zona verde</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 651,10 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	555,78	2 651,10
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			70,98 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	390,00	70,98
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			249,39 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	618,25	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	565,80	226,93
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "Elinatcons"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**"Primaria or. Cimisia"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.