

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Termomecanica**

Valoarea de deviz 9 113,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termomecanica				
		1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 40 l, inclusiv	buc	1,000	415,79 299,83	415,79 299,83
2	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 60 l, inclusiv	buc	1,000	415,79 299,83	415,79 299,83
3	IA23A	Filtru de combustibil lichid 15 mm (грязевик)	buc	2,000	294,17 178,75	588,33 357,49
		<i>Total</i>	?			1 419,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			215,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			9,23
		<i>Total</i>	100,00 +			1 644,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			574,29
		<i>Total</i>	100,00 +			2 218,80
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			22,19
		Total Capitolul 1. Lucrari de				2 240,98 957,16

1	2	3	4	5	6	7
		montare Inclusiv salariu				
		1.2. Capitolul 2. Lucrari sanitare				
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан обратный муфтовый 16кч9п2)	buc	2,000	64,94 8,65	129,89 17,30
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан запорный муфтовый 15ч8п2)	buc	6,000	74,94 8,65	449,66 51,89
6	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,5 mm (ст.водогазопроводная)	m	4,000	56,62 20,18	226,47 80,72
7	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,000	6,59 5,19	26,36 20,76
8	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	4,000	4,61 4,61	18,45 18,45
9	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,240	37,59 27,10	9,02 6,50
10		Емкостной электрический настенный водонагреватель №1 V=40 л., тип SG Vulcan Smart, "Galmet" Польша	buc	1,000	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
11		Емкостной электрический настенный водонагреватель V=60 л., тип SG Vulcan Smart,	buc	1,000	2 160,00 0,00	2 160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Galmet" Польша				
12		Грязевик исходной воды (фильтр Ду15), Руб бар	buc	2,000	118,00 0,00	236,00 0,00
		<i>Total</i>				5 105,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			44,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			98,09
		<i>Total</i>	100,00 +			5 247,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			52,48
		<i>Total</i>	100,00 +			5 300,43
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			53,00
		Total Capitolul 2. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				5 353,44 195,63
		Total Termomecanica Inclusiv salariu				7 594,42 1 152,78

		Total				7 594,42
		TVA	20,00 %			1 518,88
		Total deviz: Inclisiv salariu				9 113,31 1 152,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)