

Gimnaziul s.Horodiste.
Reparatia capitala a salii de sport
 (denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 1-2
Amenajarea teritoriului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Imbracaminte rutiera din placi de beton		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,500
2	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	85,000
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,500
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	250,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	30,000
		2. Canal de scurgere		
6	TsA02B	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,000
7	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	2,010
8	CA02B	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,010
9	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	2,000
10	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	2,000
11	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,100
		3. Отмостка		
12	CA02A	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	14,250
		4. Demontari		
13	DG05A	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de până la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice толщ 11 см 0,54+33x0,54x8	m2	30,000
14	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	6,270
15	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	6,270
16	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m3	3,300

Președintele grupului de lucru

Buzca-Li Boris

[Signature]



Te