

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului blocului de studii lit  
G a Academiei Stefan cel Mare  
din str. Sf. Vineri nr.7**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 803 167,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Edificiu lit. G</b>				
		<b>1.1. Demontari si evacuari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (5 straturi)	m2	657,37	77,38 77,26	50 870,18 50 791,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet	m	108,00	8,08 8,07	872,90 871,82
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (picurator)	m	93,40	8,08 8,07	754,90 753,96
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Rosturi intre cladiri)	m2	18,20	41,54 41,52	755,94 755,58
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm)	m2	657,37	17,34 17,30	11 397,48 11 371,19
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuloit sau similare) (Volumul se va preciza in teren)	m3	164,30	59,30 58,81	9 742,23 9 663,01
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la (parapet)	m2	62,00	16,59 15,57	1 028,31 965,23

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime-Dalele de la parapet 0,55*1,0*0,05m	m3	4,20	938,90 938,70	3 943,40 3 942,56
9	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	165,00	44,40 44,40	7 325,70 7 325,70
10	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	65,70	31,71 31,71	2 083,54 2 083,54
11	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	99,30	20,18 20,18	2 003,97 2 003,97
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	165,00	25,80 0,00	4 257,00 0,00
<b>Total Demontari si evacuari</b>						<b>95 035,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>90 527,86</b>
<b>1.2. Acoperis</b>						
13	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	83,00	77,75 69,19	6 453,34 5 742,94
14	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III , cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	680,00	16,46 5,94	11 195,51 4 038,51
15	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III , cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	165,00	16,46 5,94	2 716,56 979,93
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	88,30	21,44 12,11	1 892,81 1 069,19
17	RpCB04D	Beton armat turnat in centuri din beton armat , la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton marfa	m3	11,00	719,65 385,17	7 916,11 4 236,86

1	2	3	4	5	6	7
		procurat din statii B 15				
18	RpIzC03A 1	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat lipit pe totala suprafata cu mastic de bitum	m2	657,37	39,29 5,77	25 827,08 3 790,40
19	CA02C-f	Polistirolbeton M5 clB1,5 cu dens 400-500 kg/m3 turnat in egalizari cu mijloace clasice (ATENTIE de executat suprafata inclinata nu mai mica de 1,8 procente )	m3	181,20	787,32 259,47	142 662,16 47 015,96
20	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (100 mk)	m2	657,37	9,80 8,65	6 443,87 5 685,59
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150x150x4 mm)	kg	950,00	11,02 1,73	10 465,01 1 643,31
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	657,37	55,71 40,36	36 619,12 26 532,77
23	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	657,37	18,22 13,84	11 978,60 9 096,95
24	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	657,37	5,63 2,31	3 698,92 1 516,16
25	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm durata de viata 25 ani ) sau analogic,	m2	745,00	87,88 50,74	65 473,62 37 801,90
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm durata de viata 25 ani ) sau analogic,	m2	745,00	100,02 50,74	74 512,33 37 801,90

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Picurator)	m	93,40	87,16 58,81	8 140,44 5 493,15
28	CE23D2	Parapetul din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat Uniflex montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	122,00	155,18 79,57	18 931,81 9 707,64
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	780,00	21,66 12,11	16 893,71 9 444,71
30	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	14,00	112,03 109,55	1 568,36 1 533,76
31	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	14,00	145,00 0,00	2 030,00 0,00
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,00	124,19 98,02	8 445,19 6 665,50
<b>Total Acoperis</b>						<b>463 864,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>219 797,10</b>
Total			lei		558 900,10	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		69 823,12	
Transportarea materialelor			1,00 %		2 400,38	
Cheltueli de regie			1,00 %		6 311,24	
Beneficiu de deviz			5,00 %		31 871,74	
<b>Total Edificiu lit. G</b>						<b>669 306,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>310 324,96</b>
Total			lei		669 306,58	
TVA			20,00 %		133 861,32	

**Total deviz:**

**803 167,90**

**Incluziv salariu**

**310 324,96**

Intocmit (SRL MEGA NORD CONSTRUCT)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)