

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1755609969771
A. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Trușeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007398

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	<i>„Sigma VenMer” SRL</i>
2A.2	Țara	<i>Moldova</i>
2A.3	Cod poștal	<i>MD-2012</i>
2A.4	Oraș/Localitate	<i>Chișinău</i>
2A.5	Adresa juridică	<i>Chișinău, str.Maria Cebotari,28</i>
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	<i>Cebotari Veaceslav</i>
2A.7.1	<i>Telefon</i>	<i>+37379054000</i>
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>executivesvm@gmail.com</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	<i>1007600018551</i>
2A.9	Numărul cod TVA	<i>0508001</i>
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	<i>SRL</i>
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	<i>Cebotari Veaceslav</i>
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	<i>Cebotari Veaceslav</i>

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	<i>Moldovenească</i>
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	<i>Întreprindere mijlocie</i>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	_____
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	_____
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	_____
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	_____
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	_____
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	<i>Cebotari Veaceslav</i>
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	<i>Administrator</i>
2B.3	Țară	<i>Republica Moldova</i>
2B.4	Telefon	<i>+37379054000</i>
2B.5	Adresa de e-mail	<i>executivesvm@gmail.com</i>
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile	Nu

	menționate în capitolul V de mai jos?	
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<p>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</p>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-----

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<p>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</p>		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană</p>	

	care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	_____
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? <i>Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național</i>	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	_____
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____

3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	_____
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	_____
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale? <i><u>Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</u></i>	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.servicii.sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Sistemul Informațional al SFS SIA Referința exactă a documentației: Certificat SFS Nr. 0741551 din 25.08.2025
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	_____

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	_____

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra</i>	_____

	<i>fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i>	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD0062430, Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.cis.gov.md www.asp.gov.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Camera de Înregistrarea de Stat <i>Referința exactă a documentației:</i> Certificat de înregistrare MD0062430 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Nr. 172727 din 27.03.2025
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.licentiere.gov.md

	<i>disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	www.asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera de licențiere Referința exactă a documentației: Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Certificat de atribuire a contului bancar	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.maib.md <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> BC „Moldova Agroindbank” S.A Sucursala MAIB PARK - 522 <i>Referința exactă a documentației:</i> Garanția bancară pt oferta Nr. LD2524800454 din 05.09.2025
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>12 mln lei</u>. Perioada 2022, 2023, 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	66 550 343 Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <u>12 mln lei</u> Perioada 2022,	Da

	<p>2023,2024.</p> <p><i>Condițiile de calificare: Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 12 mln. Lei, iar pentru anul 2024 nu mai puțin de 12 mln. Lei.</i></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>	
4B.3.1	<p><i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i></p>	44 267 764
		Anul 2022
		50 008 939
		Anul 2023
		66 550 343
		Anul 2024
		<p>Valoarea medie: 53 609 015</p>
	Raport financiar	
4B.4	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p> <p><u>Raport financiar pentru anii 2022, 2023, 2024</u></p>	Da
4B.5	<p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/</p>
		<p>Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/</p>
		<p>Referința exactă a documentației:</p>
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.</p>	Da
4C.1.1	<p><i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i></p>	<p>Adresa de internet: www.mei.gov.md</p>
		<p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Ministerul Economiei și Infrastructurii</p>
		<p>Referința exactă a documentației: Lista diriginților de șantier</p>

		atestați
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: www.irqao.com</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 QuayAudit UK Limited, Marea Britanie</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Certificate ISO</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i><u>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Anexei 14</u></i>	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da

	<u>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform Anexei 15</u>	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? <u>Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintei de șantier Pentru fiecare tip de lucrări necesare de executat conform caietului de sarcini</u>	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 55
		Anul 2023
		Angajați 41
		Anul 2024
		Angajați 48
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane 5
		Anul 2023
		Persoane 5
		Anul 2024
		Persoane 5
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Declarație privind experiență similară conform anexei nr. 12 și/sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform anexei 13</u>	Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025 Contract din 04.06.2025 În derulare Valoarea contractului: 20 400 006,01 lei Beneficiar Primăria orașului Ialoveni</i> <hr/> <i>Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu</i>

**inclusiunea
compartimentelor noi
(iluminare, irigare) și
lucrări de amenajare
suplimentare, partea opusă
a bisericii Ciuflea
Contract din 10.06.2024
În derulare
Valoarea contractului:
7 203 599,73 lei
Beneficiar Pretura
sectorului Centru**

**Lucrări de reparație a
trotuarelor în zona Centrul
istoric al or. Chișinău
Contract din 04.10.2022
Valoarea contractului
125 963 392,07 lei
Beneficiar Direcția
Generală
Mobilitate Urbană**

**Lucrările de construcție a
Terenului de agrement
multifuncțional din
sectorul "Bozu", or.
Ialoveni în cadrul
proiectului Crearea unei
zone de agrement pentru
sporirea calității vieții
locuitorilor din or.Ialoveni
Contract din 15.09.2022
Valoarea contractului
10 655 255,76 lei
PV din iulie 2024
Beneficiar Primăria
Ialoveni
Investitor ADR Centru**

**Lot I: Lucrări de
reabilitare a trotuarelor pe
str. Șciusev, or. Rezina (pe
ambele părți), Lotul II:
Lucrări de amenajare a
teritoriului, parcării,
reabilitarea căilor de acces
adiacente Spitalului raional
Rezina, intersecția str.
Voluntarilor - 27 August
1989 – str. Șciusev, or.
Rezina.
Contract din 29.08.2023
Valoarea contractului
7 731 202,39 lei**

		<p><i>PV din mai 2024</i> <i>Beneficiar Primăria orașului Rezina</i></p> <hr/> <p><i>Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”</i> <i>Contract din 26.04.2022</i> <i>Valoarea contractului 4 200 042,65 lei</i> <i>PV Nr.01 din 17.03.2023</i> <i>Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău</i></p>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<p><i>Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025</i> <i>Contract din 04.06.2025</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului: 20 400 006,01 lei</i> <i>Beneficiar Primăria orașului Ialoveni</i></p> <hr/> <p><i>Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea</i> <i>Contract din 10.06.2024</i></p>

		<p><i>În derulare</i> Valoarea contractului: 7 203 599,73 lei Beneficiar Pretura sectorului Centru</p>
		<p>Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău Contract din 04.10.2022 Valoarea contractului 125 963 392,07 lei Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană</p>
		<p>Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni Contract din 15.09.2022 Valoarea contractului 10 655 255,76 lei PV din iulie 2024 Beneficiar Primăria Ialoveni Investitor ADR Centru</p>
		<p>Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina. Contract din 29.08.2023 Valoarea contractului 7 731 202,39 lei PV din mai 2024 Beneficiar Primăria orașului Rezina</p>
		<p>Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până</p>

		<p><i>la Parcul Valea Trandafirilor ”</i> <i>Contract din 26.04.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>4 200 042,65 lei</i> <i>PV Nr.01 din 17.03.2023</i> <i>Beneficiar Pretura</i> <i>sectorului Centru, mun.</i> <i>Chişinău</i></p>
		<i>Etc.</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p><i>Adresa de internet:</i> <i>www.irqao.com</i></p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 9001</i> <i>QuayAudit UK Limited,</i> <i>Marea Britanie</i></p> <p><i>Referința exactă a documentației:</i> <i>1.Certificate ISO</i></p>
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<p><i>Adresa de internet:</i> <i>www.irqao.com</i></p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): <i>Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare</i></p>

		<i>ISO 45001 QuayAudit UK Limited, Marea Britanie</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Certificate ISO</i>
F. Permiteerea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p style="background-color: yellow;">Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Nu

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Trușeni**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție LD ”**pentru Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT**”, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1755609969771](#).

Data 08.09.2025

Cebotari Veaceslav, în calitate de Director General
Legal autorizat să semnez oferte pentru și în numele
„Sigma VenMer” SRL

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către - Primăria Trușeni, MD- 8039, MOLDOVA, mun.Chishinău, s.Trușeni, strada 27 august
30

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

- 1.Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **”Sigma VenMer SRL ”** _
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de : **5 286 551,21 (cinci milioane două sute optzeci si sase mii cinci sute cincizeci și unu lei, 21 bani)** MDL,
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **1 057 310,24 (un milion cincizeci si sapte mii trei sute zece lei, 24 bani)** MDL,
(suma în litere și în cifre)

- 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat.
- 3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
- 4.Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- 5.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- 6.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 08 / 09 / 2025

Semnat în numele **Sigma VenMer SRL**

Veaceslav Cebotari

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară sau sub formă de rețineri succesive în cuantumul de **5%** (din preț total oferat) și care constituie 317 193,07 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șaizeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Reparatia capitala a str.S.Lazo
cu conexiune dintre str.Stefan cel
Mare si stradela Stefan cel Mare
in mun.Chisinau,
com.Truseni(389-2025-DA)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT

Valoarea de deviz 6 343 861,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1-1 Trasarea axelor				
1		Trasarea axelor-- Str.S.Lazo260m,Str.Aleco Ruso-64.5m,Str. Stefan cel Mare-107m ,Stradela Stefan cel Mare359m	m	790,50	0,637 0,000	503,200 0,000
		<i>Total</i>	lei			503,200
		Total 1-1 Inclusiv salariu				503,200
		2. 2-1-1 Constructia drumului Str.S.Lazo				
		2.1. Подготовительные работы				
2	CP15B к=0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Разборка существ.лотка PC0+30.5 :Демонтаж бетон.плит)	buc	3,00	96,000 48,000	288,000 144,000
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка существ.лотка PC0+30.5 :Демонтаж стен лотка)	m3	4,00	503,100 440,000	2 012,400 1 760,000
4	CP15B	Montarea placutelor prefabricate	buc	1,00	96,000	96,000

1	2	3	4	5	6	7
	κ=0,8	din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Разборка сущест.лотка PC2+39.75 :Демонтаж бетон.плит)			48,000	48,000
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка сущест.лотка PC2+39.75 :Демонтаж стен лотка)	m3	0,80	503,100 440,000	402,480 352,000
6	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Демонтаж сущест.трубы дим.0.6м на съезде PC2+04)	m	10,00	148,180 114,400	1 481,800 1 144,000
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка бетон.плит в а/самосвалы)	100 m3	0,04	1 500,000 0,000	60,000 0,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t	9,25	13,622 0,000	126,000 0,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка трубы дим.0.6м в а/самосвалы)	100 m3	0,06	1 600,000 0,000	96,000 0,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t	14,25	13,895 0,000	198,000 0,000
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка сущест. покрытия из щебня Н-18см)	m3	188,00	46,343 11,438	8 712,400 2 150,400
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(inclusiv fundatiei si	m3	3,60	263,694 128,000	949,300 460,800

1	2	3	4	5	6	7
		bordurilor)(Разборка а/бетонного покрытия толщ. 6см)				
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-16см)	m3	9,60	46,208 11,417	443,600 109,600
14	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri ((Разборка существ.покрытия из бетона Н-16см)	m3	34,20	360,409 270,409	12 326,000 9 248,000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-18см)	m3	38,50	46,358 11,449	1 784,800 440,800
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3	1,80	1 560,000 0,000	2 808,000 0,000
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t	297,00	13,919 0,000	4 134,000 0,000
18	AcE07D к=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc	9,00	52,800 52,800	475,200 475,200
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)	m3	0,10	3 045,000 1 112,000	304,500 111,200

1	2	3	4	5	6	7
20	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc	5,00	<u>380,000</u> 0,000	<u>1 900,000</u> 0,000
21	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Ремонт горловин и наращивание их до пректной отметки монолитным бетоном М200)	m3	0,05	<u>2 389,500</u> 352,000	<u>119,475</u> 17,600
22	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc	9,00	<u>145,575</u> 88,000	<u>1 310,175</u> 792,000
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3	0,99	<u>1 557,576</u> 0,000	<u>1 542,000</u> 0,000
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	187,72	<u>18,410</u> 0,000	<u>3 456,000</u> 0,000
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,99	<u>231,111</u> 29,091	<u>228,800</u> 28,800
		<i>Total</i>	lei			45 254,930
		Total Подготовительные работы Inklusiv salariu				45 254,930 17 282,400
		2.2. Земляные работы				
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I	100 m3	4,85	<u>1 370,103</u> 0,000	<u>6 645,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)				
27	TsC22B1 к=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3	4,85	1 610,309 0,000	7 810,000 0,000
28	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщ.20 см)	100 m3	0,30	2 480,000 0,000	744,000 0,000
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	4,55	1 350,330 0,000	6 144,000 0,000
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	750,75	18,422 0,000	13 830,000 0,000
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,55	230,549 28,835	1 049,000 131,200
		<i>Total</i>	lei			36 222,000
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				36 222,000 131,200
		2.3. Планировочные работы				
32	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2	2,34	436,496 235,214	1 021,400 550,400

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Планировка обочины вручную)	100m2	0,26	470,769 470,769	122,400 122,400
		<i>Total</i>	lei			1 143,800
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				1 143,800 672,800
		2.4. Дорожная одежда				
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	10,86	188,766 0,000	2 050,000 0,000
35	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	1,20	472,000 472,000	566,400 566,400
36	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3	120,60	159,751 53,599	19 265,920 6 464,000
37	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3	120,60	543,429 12,000	65 537,480 1 447,200

1	2	3	4	5	6	7
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3	241,20	804,171 48,000	193 965,960 11 577,600
39	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	12,06	5 302,454 577,579	63 947,600 6 965,600
40	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm	m2	1 206,00	415,966 50,400	501 654,620 60 782,400
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	431,60	16,044 4,239	6 924,730 1 829,600
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход металла d20мм, d4 для швов расширения)	kg	227,22	16,044 4,239	3 645,470 963,200
43	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la	buc	65,00	41,000 20,000	2 665,000 1 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))				
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,65м3)	m2	120,00	49,720 20,400	5 966,400 2 448,000
45	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	120,60	223,398 14,401	26 941,800 1 736,800
46	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a ranourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	1 206,00	59,600 12,800	71 877,600 15 436,800
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x5.5))	m3	3,24	2 188,951 255,309	7 092,200 827,200
48	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	250,00	255,865 47,200	63 966,338 11 800,000
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 036 067,51 8
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				1 036 067,51 8 124 144,800
		2.5. Съезды				
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	1,30	192,308 0,000	250,000 0,000
50	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,15	474,667 474,667	71,200 71,200
51	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3	14,50	159,633 53,572	2 314,680 776,800
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h-10cm)	m3	14,50	543,437 11,972	7 879,840 173,600
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	29,00	804,200 48,000	23 321,800 1 392,000

1	2	3	4	5	6	7
		innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)				
54	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	1,45	5 289,379 577,655	7 669,600 837,600
55	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	145,00	415,955 50,400	60 313,470 7 308,000
56	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	66,40	16,045 4,241	1 065,360 281,600
57	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(калпачок))	buc	10,00	41,000 20,000	410,000 200,000
58	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din	m2	15,00	48,860 20,373	732,900 305,600

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri geluite simple (Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,08м3)				
59	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	14,50	223,366 14,400	3 238,800 208,800
60	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	145,00	59,600 12,800	8 642,000 1 856,000
61	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	88,00	255,814 47,200	22 511,655 4 153,600
		<i>Total</i>	lei			138 421,305
		Total Съезды Inclusiv salariu				138 421,305 17 564,800
		2.6. Съезд PC2+04 L-40m				
		2.6.1. Земляные работы				
62	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3	0,61	1 368,852 0,000	835,000 0,000
63	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,61	1 606,557	980,000

1	2	3	4	5	6	7
	к=2	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	m3		0,000	0,000
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	0,61	1 347,541 0,000	822,000 0,000
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	100,65	18,420 0,000	1 854,000 0,000
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,61	225,574 28,852	137,600 17,600
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Нарезка кюветов мех способом в грунте II)	100 m3	0,20	11 220,000 3 040,000	2 244,000 608,000
68	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление откосов выходного и входного русла МОНОЛИТНЫМ бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)	100m2	0,56	49 608,036 13 080,000	27 780,500 7 324,800
69	DI131 к-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade	100m2	-0,56	18 092,857 4 535,714	-10 132,000 -2 540,000

1	2	3	4	5	6	7
		la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)				
		<i>Total</i>	lei			24 521,100
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				24 521,100 5 410,400
		2.6.2. Планировочные работы				
70	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2	0,80	428,750 235,000	343,000 188,000
		<i>Total</i>	lei			343,000
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				343,000 188,000
		2.6.3. Дорожная одежда				
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	1,20	191,667 0,000	230,000 0,000
72	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,12	473,333 473,333	56,800 56,800
73	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta	m3	13,20	159,755 53,576	2 108,760 707,200

1	2	3	4	5	6	7
		compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm				
74	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3	13,20	543,745 12,000	7 177,440 158,400
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3	26,40	804,217 48,000	21 231,320 1 267,200
76	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	1,32	5 306,364 577,576	7 004,400 762,400
77	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	132,00	415,929 50,400	54 902,610 6 652,800
78	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	66,40	16,045 4,241	1 065,360 281,600

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)				
79	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc	10,00	41,000 20,000	410,000 200,000
80	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов- деревянная доска-0,1м3)	m2	18,00	49,983 20,400	899,700 367,200
81	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	13,20	223,439 14,424	2 949,400 190,400
82	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	132,00	59,600 12,800	7 867,200 1 689,600
		<i>Total</i>	lei			105 902,990
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				105 902,990 12 333,600
		<i>Total</i>	lei			130 767,090
		Total Съезд PC2+04 L-40m Inclusiv salariu				130 767,090 17 932,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. Трогуары				
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	2,25	191,111 0,000	430,000 0,000
84	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,25	473,600 473,600	118,400 118,400
85	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-12cm)	m2	250,00	98,444 20,480	24 611,000 5 120,000
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2	250,00	286,219 47,680	71 554,750 11 920,000
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	200,00	123,918 24,000	24 783,600 4 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			121 497,750
		Total Тротуары Inclusiv salariu				121 497,750 21 958,400
		2.8. Въезды во дворы				
88	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2	0,72	472,222 472,222	340,000 340,000
89	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-15cm)	m2	72,00	98,450 20,478	7 088,380 1 474,400
90	DI112 κ=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	72,00	9,907 3,244	713,300 233,600
91	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)	m2	72,00	326,808 47,678	23 530,200 3 432,800
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	33,00	124,148 24,000	4 096,894 792,000
93	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Montarea	buc	9,00	1 262,667 24,000	11 364,000 216,000

1	2	3	4	5	6	7
		dalei RUPA 5-10/1(1000x500x10 mm.,(masa 1 un. = 125kg .,Volum 1 un. = 0,05 м3)Въезд PC0+44)				
		<i>Total</i>	lei			47 132,774
		Total Въезды во двory Inclusiv salariu				47 132,774 6 488,800
		2.9. Водоотвод 2.9.1. Устройство быстpотокa прямоугольного сечения (ПК0'+00- ПК2'+31.5)				
94	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Разборка существующего лотка из бетона мех способом слева по ходу пикетажа)	m3	10,80	<u>296,220</u> 273,630	<u>3 199,180</u> 2 955,200
95	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3	0,11	<u>1 581,818</u> 0,000	<u>174,000</u> 0,000
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,92	<u>18,519</u> 0,000	<u>480,000</u> 0,000
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка грунта II группы мехспособом)	100 m3	2,00	<u>1 230,000</u> 0,000	<u>2 460,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка сущ прямоугольного лотка ПК0+30.5-ПК0+69 справа по ходу пикетажа)	m3	5,80	296,238 273,655	1 718,180 1 587,200
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3	1,00	633,900 79,200	633,900 79,200
100	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство прямоугольного лотка 0.40x0.6x42из бетоном С30/37 ХР4, XD1 ,XC4 толщ.15см справа по ходу пикетажа ПК0+30.5- ПК0+69)	m3	10,70	2 294,056 255,178	24 546,400 2 730,400
101	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum ((Устройство деформационных швов))	m	5,00	214,200 20,800	1 071,000 104,000
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3	20,80	633,940 79,192	13 185,960 1 647,200
103	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Устройство прямоугольного быстроготока 0.6x0.6x231.5 из бетона С30/37 ХР4 XD1 XC4 толщ. 15см (ПК0'+00-ПК2'+31.5)	m3	72,90	2 292,867 255,199	167 150,000 18 604,000
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20	m3	3,80	2 192,000	8 329,600

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 XP4 ,XD1, XC4)			255,158	969,600
105	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №2 из бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3	9,54	2 189,140 255,178	20 884,400 2 434,400
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №3 из бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3	3,60	2 185,667 255,111	7 868,400 918,400
107	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Устройство деформационных швов))	m	128,10	214,593 20,802	27 489,390 2 664,800
108	DI130	Consolidarea taluzului rambleurului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса сущ. ручья на выпуске быстротока монолитным бетоном C30/37 XC4 XD3 XF4 толщ. 8см по слою щебня LA30 fr.16-32 толщ.10см)	100m2	0,03	49 328,333 13 093,333	1 479,850 392,800
109	DI131 к-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к	100m2	-0,03	16 266,667 4 533,333	-488,000 -136,000

1	2	3	4	5	6	7
		норме DI130)				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	2,00	1 350,000 0,000	2 700,000 0,000
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	330,00	22,982 0,000	7 584,000 0,000
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,00	230,750 28,800	461,500 57,600
		<i>Total</i>	lei			290 927,760
		Total Устройство быстротока прямоугольного сечения (ПК0'+00-ПК2'+31.5) Inklusiv salariu				290 927,760 35 008,800
		2.9.2. Устройство быстротока трапециодального сечения PC2'+31.5-PC3'+00				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка грунта II группы мехспособом)	100 m3	1,80	1 230,000 0,000	2 214,000 0,000
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3	18,50	633,789 79,222	11 725,100 1 465,600
115	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la	m3	27,70	2 291,473 255,191	63 473,800 7 068,800

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale (Устройство быстотока из бетона С30/37 XF4 XD1 XC4 толщ. 15см)				
116	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона С16/20 XP4 ,XD1, XC4)	m3	1,80	2 202,333 255,111	3 964,200 459,200
117	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №2 из бетона С16/20 XP4, XD1, XC4)	m3	16,30	2 190,184 255,215	35 700,000 4 160,000
118	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №3 из бетона С16/20 XP4, XD1, XC4)	m3	4,70	2 184,936 255,149	10 269,200 1 199,200
119	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum ((Устройство деформационных швов))	m	45,90	214,194 20,793	9 831,510 954,400
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	1,80	1 350,000 0,000	2 430,000 0,000
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	297,00	22,990 0,000	6 828,000 0,000
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,80	231,056	415,900

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		28,889	52,000
		<i>Total</i>	lei			146 851,710
		Total Устройство быстротока трапецидального сечения РС2' +31.5- РС3' +00 Inclusiv salariu				146 851,710 15 359,200
		2.9.3. Жел.бетон. труба D=1.0м на ПК0+30.5				
123	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка сущ. русла мех способом)	100 m3	0,50	1 224,000 0,000	612,000 0,000
124	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Рытье котлована механизмами в грунте II группы)	100 m3	0,55	1 232,727 0,000	678,000 0,000
125	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--то же, вручную	m3	22,00	60,000 60,000	1 320,000 1 320,000
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta -(Piatra sparta LA30 fr.16-32)	m3	1,90	633,095 79,158	1 202,880 150,400

1	2	3	4	5	6	7
127	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de aggregate 0-63mm Ga75)	m3	23,40	543,781 12,000	12 724,480 280,800
128	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство фундамента из монолитного бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3	8,00	2 193,325 255,200	17 546,600 2 041,600
129	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб марки ТВ 100,25-90)	m3	4,96	2 229,919 640,000	11 060,400 3 174,400
130	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж-бетонных блоков оголовков -ST-10)	m3	2,02	3 070,396 967,921	6 202,200 1 955,200
131	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж-бетонных блоков оголовков -ST-4л(п))	m3	3,92	3 070,255 967,959	12 035,400 3 794,400
132	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство лотка оголовков из монолитного бетона C30/37 XP4, XD1, XC4)	m3	0,92	2 275,435 254,783	2 093,400 234,400
133	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar	m3	0,45	2 649,367 720,000	1 192,215 324,000

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment Mp200				
134	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Обмазочная гидроизоляция	m2	86,30	114,688 45,117	9 897,600 3 893,600
135	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Оклеечная гидроизоляция	m2	11,00	241,863 92,800	2 660,490 1 020,800
136	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,30	550,000 0,000	165,000 0,000
137	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление входного русла монолитным бетоном С30/37 ХР4, ХД1, ХС4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)	100m2	0,12	49 415,000 13 080,000	5 929,800 1 569,600
138	DI131 к-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,12	18 350,000 4 533,333	-2 202,000 -544,000
139	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление выходного русла монолитным	100m2	0,05	49 194,000 13 088,000	2 459,700 654,400

1	2	3	4	5	6	7
		бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.12см по слою щебня толщ.10см)				
140	DI131 к-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,05	7 072,000 1 952,000	-353,600 -97,600
141	DI130	Consolidarea taluzului rampleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление откосов выходного и входного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)	100m2	0,40	49 597,500 13 080,000	19 839,000 5 232,000
142	DI131 к-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	-0,40	18 171,000 4 536,000	-7 268,400 -1 814,400
143	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa din armat 6 A240-200)	t	0,13	3 250,769 1 950,769	422,600 253,600
144	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Suport din armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3	1,10	2 284,364 255,273	2 512,800 280,800

1	2	3	4	5	6	7
145	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri- Каменная наброска	m3	2,20	626,182 222,545	1 377,600 489,600
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	0,97	1 348,454 0,000	1 308,000 0,000
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,05	22,980 0,000	3 678,000 0,000
148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,97	229,897 28,866	223,000 28,000
		<i>Total</i>	lei			107 317,165
		Total Жел.бетон. труба D=1.0м на ПК0+30.5 Inclusiv salariu				107 317,165 24 241,600
		2.9.4. Устройство ж/б трубы D=0.6м на съезде ПК2+04 , ПК2+39,5				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II((Расчистка сущ.трубы мех способом на вымет на ПК1+52)	100 m3	0,07	1 200,000 0,000	84,000 0,000
150	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,56	1 232,143 0,000	690,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II-Рытье котлована механизмами в грунте II группы				
151	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de aggregate 0-63mm Ga75)	m3	4,00	544,590 12,000	2 178,360 48,000
152	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб марки ТВ 60,25-3 D0.6м)	m3	4,56	2 230,132 640,000	10 169,400 2 918,400
153	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовков из монолитного бетона C30/37 XP4, XD1, XC4)	m3	4,96	2 289,637 255,161	11 356,600 1 265,600
154	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Обмазочная гидроизоляция	m2	86,00	114,791 45,116	9 872,000 3 880,000
155	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Оклеечная гидроизоляция	m2	14,70	1 033,776 92,789	15 196,500 1 364,000
156	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	550,000 0,000	220,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			49 766,860
		Total Устройство ж/б трубы				49 766,860

1	2	3	4	5	6	7
		D=0.6м на съезде ПК2+04 , ПК2+39,5 Inclusiv salariu				9 476,000
		<i>Total</i>	lei			594 863,495
		Total Водоотвод Inclusiv salariu				594 863,495 84 085,600
		2.10. Обстановка и принадлежности дороги.				
157	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial-- (метал.стойка МС -1, для дорожных знаков)	buc	22,00	1 432,200 87,200	31 508,400 1 918,400
158	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Дорожные знаки -знак 5.50.1 -2штзнак 5.50.2-2шт- знак 5.34 -3шт- знак 2.3-1шт- знак 4.1.3 -1шт- знак 4.1.4- 4шт- знак 4.1.5-3шт- знак 4.1.6- 1штзнак 3.27-2шт- знак 5.53.1- 2шт- знак 1.14.1 -2шт- знак 1.14.2-1шт)	buc	24,00	977,884 105,600	23 469,220 2 534,400
159	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части)	m2	7,20	192,083 37,667	1 383,000 271,200
		<i>Total</i>	lei			56 360,620
		Total Обстановка и принадлежности дороги. Inclusiv salariu				56 360,620 4 724,000
		<i>Total</i>	lei			2 207 731,28 2

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2-1-1 Inclusiv salariu				2 207 731,28 2 294 984,800
		3. 2-1-2 Constructia drumului Str.Aleco Ruso				
		3.1. Подготовительные работы				
160	DI118	Descaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-16см)	m3	33,00	46,533 11,442	1 535,600 377,600
161	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3	0,25	1 560,000 0,000	390,000 0,000
162	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t	40,00	13,950 0,000	558,000 0,000
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3	0,08	1 575,000 0,000	126,000 0,000
164	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	15,20	18,553 0,000	282,000 0,000
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	217,500 30,000	17,400 2,400
		<i>Total</i>	lei			2 909,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				2 909,000 380,000
		3.2. Земляные работы				
166	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3	1,06	1 367,925 0,000	1 450,000 0,000
167	TsC22B1 к=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3	1,06	1 608,491 0,000	1 705,000 0,000
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	1,06	1 347,170 0,000	1 428,000 0,000
169	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	174,90	18,422 0,000	3 222,000 0,000
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,06	226,792 28,679	240,400 30,400
		<i>Total</i>	lei			8 045,400
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				8 045,400 30,400
		3.3. Планировочные работы				
171	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului	100m2	1,28	437,344	559,800

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)			235,000	300,800
		<i>Total</i>	lei			559,800
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				559,800 300,800
		3.4. Дорожная одежда				
172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	2,30	186,957 0,000	430,000 0,000
173	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,22	472,727 472,727	104,000 104,000
174	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3	25,20	159,744 53,587	4 025,560 1 350,400
175	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3	25,20	543,275 12,000	13 690,520 302,400
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	50,40	804,231 48,000	40 533,220 2 419,200

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242- A;2008 h-20cm)				
177	42-01-020- 1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	2,52	5 295,714 577,460	13 345,200 1 455,200
178	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	252,00	415,944 50,400	104 817,870 12 700,800
179	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	106,24	16,044 4,239	1 704,560 450,400
180	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход метала d20мм, d4 для швов расширения)	kg	37,87	16,032 4,225	607,120 160,000

1	2	3	4	5	6	7
181	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc	16,00	41,000 20,000	656,000 320,000
182	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,1м3)	m2	18,00	49,983 20,400	899,700 367,200
183	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	25,20	223,421 14,413	5 630,200 363,200
184	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	252,00	59,600 12,800	15 019,200 3 225,600
185	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	64,00	255,946 47,200	16 380,574 3 020,800
		<i>Total</i>	lei			217 843,724
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				217 843,724 26 239,200
		3.5. Тротуар				
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	0,64	187,500	120,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)			0,000	0,000
187	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-12cm)	m2	64,00	98,412 20,475	6 298,360 1 310,400
188	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2	64,00	286,219 47,675	18 318,000 3 051,200
189	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	64,00	123,906 24,000	7 929,968 1 536,000
		<i>Total</i>	lei			32 666,328
		Total Tporyap Inclusiv salariu				32 666,328 5 897,600
		<i>Total</i>	lei			262 024,252
		Total 2-1-2 Inclusiv salariu				262 024,252 32 848,000
		4. 2-1-3 Constructia drumului				

1	2	3	4	5	6	7
		Str.Stefan cel Mare				
		4.1. Подготовительные работы				
190	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-18см)	m3	51,30	46,495 11,446	2 385,200 587,200
191	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3	0,33	1 563,636 0,000	516,000 0,000
192	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t	52,80	13,864 0,000	732,000 0,000
193	AcE07D к=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc	5,00	52,800 52,800	264,000 264,000
194	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)	m3	0,10	3 045,000 1 112,000	304,500 111,200
195	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc	5,00	380,000 0,000	1 900,000 0,000
196	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente	m3	0,11	2 385,455 349,091	262,400 38,400

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Ремонт горловин и наращивание их до пректной отметки монолитным бетоном М200)				
197	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc	5,00	145,745 88,000	728,725 440,000
198	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3	0,18	1 566,667 0,000	282,000 0,000
199	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	34,98	18,353 0,000	642,000 0,000
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,18	221,111 26,667	39,800 4,800
		<i>Total</i>	lei			8 056,625
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				8 056,625 1 445,600
		4.2. Земляные работы				
201	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3	1,67	1 371,257 0,000	2 290,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
202	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3	1,67	1 610,778 0,000	2 690,000 0,000
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	1,67	1 350,898 0,000	2 256,000 0,000
204	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	275,55	18,421 0,000	5 076,000 0,000
205	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	231,677 28,743	386,900 48,000
		<i>Total</i>	lei			12 698,900
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				12 698,900 48,000
		4.3. Планировочные работы				
206	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Планировка бермы вручную)	100m2	0,54	472,593 472,593	255,200 255,200
		<i>Total</i>	lei			255,200
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				255,200 255,200
		4.4. Дорожная одежда				
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si	100m2	3,00	190,000 0,000	570,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)				
208	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,30	472,000 472,000	141,600 141,600
209	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3	33,00	159,750 53,600	5 271,760 1 768,800
210	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3	33,00	543,385 12,000	17 931,720 396,000
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3	66,00	804,156 48,000	53 074,300 3 168,000
212	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din	100m2	3,30	5 308,000 577,697	17 516,400 1 906,400

1	2	3	4	5	6	7
		pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)				
213	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	330,00	415,958 50,400	137 266,240 16 632,000
214	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	276,75	16,046 4,241	4 440,700 1 173,600
215	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход металла d20мм, d4 для швов расширения)	kg	75,74	16,051 4,246	1 215,730 321,600
216	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc	27,00	41,000 20,000	1 107,000 540,000
217	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	55,00	49,485 20,393	2 721,700 1 121,600

1	2	3	4	5	6	7
		((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,3м3)				
218	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием, россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	33,00	223,400 14,400	7 372,200 475,200
219	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	330,00	59,600 12,800	19 668,000 4 224,000
220	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x3.0))	m3	1,44	2 178,611 255,000	3 137,200 367,200
221	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	213,00	255,842 47,200	54 494,240 10 053,600
		<i>Total</i>	lei			325 928,790
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				325 928,790 42 289,600
		4.5. Съезды				
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	0,92	184,783 0,000	170,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)				
223	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,10	472,000 <hr/> 472,000	47,200 <hr/> 47,200
224	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d- 0,conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h- 10cm)	m3	10,20	543,424 <hr/> 12,000	5 542,920 <hr/> 122,400
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de funda?ie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242- A;2008 h-20cm)	m3	20,40	804,305 <hr/> 48,000	16 407,820 <hr/> 979,200
226	42-01-020- 1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	1,02	5 287,059 <hr/> 577,255	5 392,800 <hr/> 588,800
227	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de	m2	102,00	415,907 <hr/> 50,400	42 422,470 <hr/> 5 140,800

1	2	3	4	5	6	7
		uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)				
228	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	88,28	16,037 4,232	1 415,710 373,600
229	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(капачок))	buc	16,00	41,000 20,000	656,000 320,000
230	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,05м3)	m2	10,00	52,220 20,400	522,200 204,000
231	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	10,20	223,451 14,431	2 279,200 147,200
232	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	102,00	59,600 12,800	6 079,200 1 305,600

1	2	3	4	5	6	7
233	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	71,00	255,784 47,200	18 160,664 3 351,200
		<i>Total</i>	lei			99 096,184
		Total Съезды Inclusiv salariu				99 096,184 12 580,000
		4.6. Въезды во дворы				
234	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2	0,68	471,765 471,765	320,800 320,800
235	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-15cm)	m2	68,00	98,394 20,482	6 690,820 1 392,800
236	DI112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	68,00	9,888 3,235	672,400 220,000
237	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)	m2	68,00	326,807 47,671	22 222,900 3 241,600
238	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	44,00	123,900 24,000	5 451,608 1 056,000

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)				
		<i>Total</i>	lei			35 358,528
		Total Въезды во дворы Inclusiv salariu				35 358,528 6 231,200
		<i>Total</i>	lei			481 394,227
		Total 2-1-3 Inclusiv salariu				481 394,227 62 849,600
		5. 2-1-4 Constructia drumului Stradela Stefan cel Mare 5.1. Подготовительные работы				
239	33-04-042- 1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,00	264,800 64,800	264,800 64,800
240	33-01-007- 2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35- 500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	1,00	510,400 82,400	510,400 82,400
241	34-02-025- 1	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 6,5(Перенос опоры связи)	buc	1,00	393,600 217,600	393,600 217,600
242	AcE07D к=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc	5,00	52,800 52,800	264,000 264,000
243	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и	m3	0,14	3 007,679 1 108,571	421,075 155,200

1	2	3	4	5	6	7
		наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)				
244	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc	7,00	380,000 0,000	2 660,000 0,000
245	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc	5,00	145,745 88,000	728,725 440,000
246	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-18см)	m3	133,00	46,418 11,441	6 173,600 1 521,600
247	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(inclusiv fundatiei si bordurilor)(Разборка а/бетонного покрытия толщ. 6см)	m3	7,80	263,385 128,000	2 054,400 998,400
248	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-16см)	m3	20,80	46,615 11,423	969,600 237,600
249	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri ((Разборка существ. покрытия из бетона Н-14см)	m3	20,30	360,384 270,384	7 315,800 5 488,800
250	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,62	1 558,065 0,000	966,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)				
251	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	117,80	18,438 0,000	2 172,000 0,000
252	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,62	230,000 28,387	142,600 17,600
		<i>Total</i>	lei			25 036,600
		Total Подготовительные работы Inclusiv salariu				25 036,600 9 488,000
		5.2. Земляные работы				
253	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3	7,25	1 370,345 0,000	9 935,000 0,000
254	TsC22B1 к=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3	7,25	1 610,345 0,000	11 675,000 0,000
255	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщ.20	100 m3	0,50	2 480,000 0,000	1 240,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm)				
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	6,75	1 350,222 0,000	9 114,000 0,000
257	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 113,75	18,419 0,000	20 514,000 0,000
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,75	230,533 28,800	1 556,100 194,400
		<i>Total</i>	lei			54 034,100
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				54 034,100 194,400
		5.3. Планировочные работы				
259	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2	2,70	434,519 235,259	1 173,200 635,200
260	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Планировка бермы вручную)	100m2	0,30	472,000 472,000	141,600 141,600
		<i>Total</i>	lei			1 314,800
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				1 314,800 776,800
		5.4. Дорожная одежда				
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	10,85	188,940 0,000	2 050,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)				
262	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	1,20	472,000 472,000	566,400 566,400
263	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3	120,50	159,636 53,597	19 236,080 6 458,400
264	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d- 0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3	120,50	543,468 11,997	65 487,880 1 445,600
265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere meccanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242- A;2008 h-20cm)	m3	241,00	804,169 48,000	193 804,800 11 568,000
266	42-01-020- 1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	12,05	5 303,071 577,593	63 902,000 6 960,000

1	2	3	4	5	6	7
267	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	1 205,00	415,960 50,400	501 231,410 60 732,000
268	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	896,67	16,045 4,240	14 386,900 3 801,600
269	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход металла d20мм, d4 для швов расширения)	kg	340,83	16,044 4,239	5 468,320 1 444,800
270	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc	90,00	41,000 20,000	3 690,000 1 800,000
271	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-1,0м3)	m2	181,00	49,843 20,398	9 021,550 3 692,000

1	2	3	4	5	6	7
272	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	75,60	223,397 14,402	16 888,800 1 088,800
273	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	756,00	59,600 12,800	45 057,600 9 676,800
274	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x3.0))	m3	1,44	2 178,611 255,000	3 137,200 367,200
275	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	663,00	255,858 47,200	169 633,648 31 293,600
276	DI130	Consolidarea taluzului rampleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление выходного русла монолитным бетоном C30/37 ХР4, ХD1, ХС4 толщ.12см по слою щебня толщ.10см)	100m2	0,25	49 720,600 13 081,600	12 430,150 3 270,400
277	DI131 к-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см	100m2	-0,25	7 998,400 1 942,400	-1 999,600 -485,600

1	2	3	4	5	6	7
		изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)				
		<i>Total</i>	lei			1 123 993,13 8
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				1 123 993,13 8 143 680,000
		5.5. Съезды				
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	3,02	188,742 0,000	570,000 0,000
279	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2	0,33	472,727 472,727	156,000 156,000
280	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h-10cm)	m3	33,50	543,248 11,988	18 198,800 401,600
281	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63	m3	67,00	804,118 48,000	53 875,900 3 216,000

1	2	3	4	5	6	7
		LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)				
282	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2	3,35	5 298,269 577,672	17 749,200 1 935,200
283	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2	335,00	415,960 50,400	139 346,650 16 884,000
284	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg	221,40	16,043 4,238	3 551,880 938,400
285	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(калпачок))	buc	20,00	41,000 20,000	820,000 400,000
286	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-	m2	15,00	48,860 20,373	732,900 305,600

1	2	3	4	5	6	7
		деревянная доска-0,08м3)				
287	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2	26,70	223,401 14,412	5 964,800 384,800
288	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2	267,00	59,600 12,800	15 913,200 3 417,600
289	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	184,00	255,894 47,200	47 084,416 8 684,800
		<i>Total</i>	lei			303 963,746
		Total Съезды Inclusiv salariu				303 963,746 36 724,000
		5.6. Трогуары				
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2	3,20	187,500 0,000	600,000 0,000
291	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea	100m2	0,35	470,857 470,857	164,800 164,800

1	2	3	4	5	6	7
		terasamentului manual 10%)				
292	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-12cm)	m2	355,00	98,434 20,480	34 943,900 7 270,400
293	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2	355,00	286,218 47,680	101 607,225 16 926,400
294	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	288,00	123,913 24,000	35 686,816 6 912,000
		<i>Total</i>	lei			173 002,741
		Total Трогуары Inclusiv salariu				173 002,741 31 273,600
		5.7. Въезды во дворы				
295	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2	2,01	472,040 472,040	948,800 948,800
296	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra	m2	201,00	98,425 20,482	19 783,340 4 116,800

1	2	3	4	5	6	7
		sparta fr.16-32,LA30 h-15cm)				
297	D1112 K=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111	m2	201,00	9,914 3,240	1 992,800 651,200
298	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)	m2	201,00	326,819 47,682	65 690,675 9 584,000
299	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m	96,00	123,926 24,000	11 896,912 2 304,000
		<i>Total</i>	lei			100 312,527
		Total Въезды во дворы Inclusiv salariu				100 312,527 17 604,800
		<i>Total</i>	lei			1 781 657,65 2
		Total 2-14 Inclusiv salariu				1 781 657,65 2 239 741,600

	Total	lei	4 733 310,66
	Asigurari sociale	24 %	151 301,76
	Transportarea materialelor	3 %	98 469,12
	Total 1		4 983 081,54
	Cheltuieli de regie	3 %	149 492,45
	Total 2		5 132 573,99
	Beneficiu de deviz	3 %	153 977,22
	Total 3		5 286 551,21

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			1 057 310,24
		Total deviz:				6 343 861,45
		Inclusiv salariu				630 424,00

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Trușeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație capitală a
străzii Serghei Lazo cu conexiune
dintre str. Ștefan cel Mare și
stradela Ștefan cel Mare în com.
Trușeni REPETAT**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

**Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan
cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT**

Valoarea de deviz 6 343 861,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 solutii arhitecturale:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	272,20	80,00	21 776,000
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,46	80,00	516,800
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	80,00	12,000
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2 346,60	80,00	187 728,000
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	205,26	80,00	16 420,800
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,17	80,00	333,600
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,40	80,00	40 832,000
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	104,23	80,00	8 338,400
9.	7129020012800	Pavator	h-om	2 054,92	80,00	164 393,600
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,07	80,00	2 965,600
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,44	80,00	2 675,200
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,54	80,00	3 723,200
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,60	80,00	1 408,000
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	80,00	52,000
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,68	80,00	2 534,400
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	712,22	80,00	56 977,600
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,95	80,00	3 116,000
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,38	80,00	1 390,400
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 440,38	80,00	115 230,400
		Total manopera				630 424,00

Materiale:

1.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	4,45	5 000,00	22 250,000
2.	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	8 896,80	15,00	133 452,000
3.	1212121212121	Apa	m3	89,93	12,00	1 079,160
4.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,22	400,00	888,000
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	150,50	390,00	58 695,000
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	197,11	390,00	76 872,900
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	903,76	390,00	352 466,400

		r.magmatice 40-63 mm				
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	48,60	390,00	18 954,000
9.	1421102200467-1	Balast (ПГС)	m3	485,67	400,00	194 268,000
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,42	380,00	5 479,600
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,33	380,00	42 685,400
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,06	380,00	1 922,800
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	43,22	380,00	16 423,600
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,61	380,00	231,800
15.	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	222,42	1 680,00	373 665,600
16.	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	333,63	1 680,00	560 498,400
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,10	10,00	1,000
18.	1714227322100	Cilti de cinipa sort 3	kg	107,40	300,00	32 220,000
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,48	5 000,00	32 400,000
20.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,38	5 000,00	11 900,000
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,04	150,00	6,000
22.	2010237318750	Distantieri	buc	425,30	2,00	850,600
23.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,07	70,00	4,900
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	35,80	5,00	179,000
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	5 000,00	50,000
26.	2112227324780	Hirtie kraft	m2	3 732,30	40,00	149 292,000
27.	2221334	Затраты труда	h-om.	6,29	80,00	503,200
28.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,80	18,00	32,400
29.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	14,83	18,00	266,940
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	21,48	70,00	1 503,600
31.	2320166200676	White spirit	kg	44,47	70,00	3 112,900
32.	2320187315789	Decofrol	kg	40,76	90,00	3 668,400
33.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,98	13 000,00	12 740,000
34.	23203226000401	Bitum	t	0,20	10 000,00	2 000,000
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	53,70	13,00	698,100
36.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	363,30	13,00	4 722,900
37.	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	159,50	400,00	63 800,000
38.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	5,26	125,00	657,500
39.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,52	90,00	226,800
40.	2615107326105-44	Дорожные знаки	buc	24,00	850,00	20 400,000
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 217,61	2,50	13 044,025
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 616,00	2,50	4 040,000
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	454,88	2,50	1 137,200
44.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,27	2,50	0,675
45.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 948,70	2,50	19 871,750
46.	2661112800655-200	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x60)	m2	679,03	180,00	122 225,400
47.	2661112800655-280	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x80)	m2	346,11	220,00	76 144,200
48.	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	54,94	1 500,00	82 410,000

49.	2663102100000-200	Beton M-200	m3	2,20	1 450,00	3 190,000
50.	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	133,75	1 600,00	214 000,000
51.	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	100,91	1 500,00	151 365,000
52.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,17	1 600,00	272,000
53.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,14	1 450,00	203,000
54.	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	22,24	1 000,00	22 240,000
55.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,03	1 200,00	36,000
56.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,02	1 200,00	24,000
57.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	1 200,00	24,000
58.	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (БР100.30.15)	m	1 540,65	116,67	179 747,635
59.	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - - БР100.20.8	m	728,62	58,40	42 551,408
60.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	9,52	600,00	5 712,000
61.	2666122800562-10	Оголовок ж/б ST 10	m3	2,08	400,00	832,000
62.	2666122800562-4	Оголовок ж/б ST 4	m3	4,04	400,00	1 616,000
63.	2666122800600-1	Element prefabricat-Montarea dalei RUPA 5-10/1(1000x500x10 mm.,(masa 1 un. = 125kg .,Volum 1 un. = 0,05 м3	buc	9,09	1 200,00	10 908,000
64.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	252,09	50,00	12 604,500
65.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	203,89	15,00	3 058,350
66.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	26,51	19,00	503,690
67.	2682132601800-00	Impislitura din fibre sticla bitumata- гидроизол	m2	35,43	350,00	12 400,500
68.	2710403707840	Banda din otel 1/2Т 3 x 30 mm	kg	33,94	13,00	441,220
69.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,40	11,00	4,400
70.	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	76,20	70,00	5 334,000
71.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	18,54	11,00	203,940
72.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 906,29	11,00	31 969,190
73.	2710703517201	Armatura	t	0,13	1 300,00	169,000
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,35	23,00	652,050
75.	2811106301794-44	Метал.стойка МС -1 для дор. знаков	buc	22,00	1 200,00	26 400,000
76.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	66,74	20,00	1 334,800
77.	2873122000751	Piese forjate	kg	65,36	65,00	4 248,400
78.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	7,40	35,00	259,000
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,09	65,00	785,850
80.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	14,83	65,00	963,950
81.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	48,00	1,05	50,400
82.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,48	65,00	31,200
83.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,00	0,25	12,000
84.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	25,95	20,00	519,000
85.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,20	700,00	14 140,000
86.	4029050-100	Mortar de ciment M-100	m3	1,52	1 200,00	1 824,000
87.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	422,46	12,00	5 069,520
88.	4100116202818	Apa	m3	12,61	12,00	151,320

89.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	12,00	0,000
90.	4100126202818	Apa	m3	4,22	12,00	50,640
91.	44	Inel de reazem KIQO-1	buc	17,00	380,00	6 460,000
		Total materiale de construcții				3 282 304,16

Utilaje de construcții:

1.	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,18	600,00	108,000
2.	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	2,22	600,00	1 332,000
3.	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	0,68	100,00	68,000
4.	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	43,00	400,00	17 200,000
5.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,83	100,00	883,000
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,51	400,00	604,000
7.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,18	600,00	708,000
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,73	200,00	3 546,000
9.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,86	100,00	886,000
10.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	34,38	100,00	3 438,000
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,45	50,00	172,500
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,36	50,00	18,000
13.	2922140007000	Macara	h-ut	114,83	500,00	57 415,000
14.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,35	650,00	227,500
15.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	170,52	50,00	8 526,000
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	62,77	1 000,00	62 770,000
17.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8 155,40	5,00	40 777,000
18.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	170,52	400,00	68 208,000
19.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,28	600,00	114 768,000
20.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	48,06	600,00	28 836,000
21.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,73	600,00	8 838,000
22.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	10,87	700,00	7 609,000
23.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,96	800,00	768,000
24.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,61	600,00	366,000
25.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	66,50	600,00	39 900,000
26.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,48	600,00	288,000
27.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,55	200,00	1 310,000
28.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,57	500,00	785,000
29.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	92,80	500,00	46 400,000
30.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,51	500,00	4 255,000
31.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,32	50,00	766,000

32.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	32,70	50,00	1 635,000
33.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	170,52	250,00	42 630,000
34.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,09	250,00	22,500
35.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,14	200,00	28,000
36.	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	28,70	100,00	2 870,000
37.	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	170,52	400,00	68 208,000
38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03	100,00	3,000
39.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,96	600,00	576,000
40.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,55	600,00	3 930,000
41.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	74,14	600,00	44 484,000
42.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	74,78	600,00	44 868,000
43.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,27	600,00	162,000
44.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	125,61	600,00	75 366,000
45.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	59,59	200,00	11 918,000
46.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,51	600,00	906,000
47.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,00	600,00	1 200,000
Total utilaje de constructii						820 582,50

Total	lei	4 733 310,66
Asigurari sociale	24 %	151 301,76
Transportarea materialelor	3 %	98 469,12
Total 1		4 983 081,54
Cheltuieli de regie	3 %	149 492,45
Total 2		5 132 573,99
Beneficiu de deviz	3 %	153 977,22
Total 3		5 286 551,21
TVA	20 %	1 057 310,24

Total deviz:

6 343 861,45

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Truseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație capitală a străzii
Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel
Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni
REPETAT**

Investitor Primăria Trușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1-1				
1		Trasarea axelor--Str.S.Lazo260m,Str.Aleco Ruso-64.5m,Str. Ștefan cel Mare-107m ,Stradela Ștefan cel Mare359m	m			0,637
	2221334	Затраты труда <i>Cheltuieli directe</i>	h-om. lei	0,007957	80,00	0,64 503,200
		2. 2-1-1				
		2.1. Подготовительные работы				
2	CP15B κ=0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Разборка существ.лотка PC0+30.5 :Демонтаж бетон.плит)	buc			96,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,600	80,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	9,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,100	600,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			288,000
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка существ.лотка PC0+30.5 :Демонтаж стен лотка)	m3			503,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	80,00	120,00
	4100116202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	50,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 012,400
4	CP15B κ=0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Разборка существ.лотка PC2+39.75 :Демонтаж бетон.плит)	buc			96,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,600	80,00	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	9,60
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,100	600,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,000
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка существ.лотка PC2+39.75 :Демонтаж стен лотка)	m3			503,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	80,00	120,00
	4100116202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,480
6	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (Демонтаж существ. трубы дим.0.6м на съезде PC2+04)	m			148,180 114,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,430	80,00	114,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,180	18,00	3,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,040	11,00	0,44
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,050	600,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 481,800
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка бетон.плит в а/самосвалы)	100 m3			1 500,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t			13,622 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,000
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка трубы дим.0.6м в а/самосвалы)	100 m3			1 600,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,000
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t			13,895 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,000
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-18см)	m3			46,343 11,438
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,88
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 712,400
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(inclusiv fundatiei si bordurilor)(Разборка а/бетонного покрытия толщ. 6см)	m3			263,694 128,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 000,00	19,44
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			949,300
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-16см)	m3			46,208 11,417
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,96
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,71
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,600
14	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri ((Разборка существ.покрытия из бетона Н-16см)	m3			360,409 270,409
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	80,00	270,41
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2952270003380	Ciucan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	50,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 326,000
15	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-18см)	m3			46,358 11,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,90
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,75
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 784,800
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3			1 560,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 808,000
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t			13,919 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 134,000
18	AcE07D κ=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc			52,800 52,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	52,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			475,200
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)	m3			3 045,000 1 112,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	80,00	776,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	80,00	336,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 450,00	580,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	150,00	15,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 200,00	120,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	380,00	76,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,50	2,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	600,00	1 140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,500
20	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc			380,000 0,000
	44	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	380,00	380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,000
21	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Ремонт горловин и наращивание их до пректной отметки монолитным	m3			2 389,500 352,000

1	2	3	4	5	6	7
		бетоном M200)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,450	80,00	272,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950	80,00	80,00
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,030	1 600,00	1 600,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,200	1 200,00	240,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600	2,50	27,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	12,00	0,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,600	250,00	150,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	100,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,475
22	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc			145,575 88,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	380,00	21,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 310,175
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3			1 557,576 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 557,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 542,000
24	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,410 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 456,000
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,111 29,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	29,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	202,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,800
		2.2. Земляные работы				
26	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3			1 370,103 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	500,00	1 370,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 645,000
27	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3			1 610,309 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	500,00	1 610,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 810,000
28	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщ.20 см)	100 m3			2 480,000 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	800,00	960,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	500,00	800,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,192	600,00	720,00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			744,000
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 350,330 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 144,000
30	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			18,422 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 830,000
31	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			230,549 28,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,84
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	390,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 049,000
		2.3. Планировочные работы				
32	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2			436,496 235,214
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	80,00	235,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500,00	19,23
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,067	600,00	41,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,142	1 000,00	141,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 021,400
33	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor(Планировка обочины вручную)	100m2			470,769 470,769
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	470,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			122,400
		2.4. Дорожная одежда				
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			188,766 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	188,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 050,000
35	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,000 472,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,400
36	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatră spartă) și cilindrarea lor cu autogreder(Piatră spartă compactată în terasament (de la decapare)) h=10cm	m3			159,751 53,599
	7129020012800	Pavator	h-om	0,670	80,00	53,60
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	9,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 265,920
37	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3			543,429 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (IIFC)	m3	1,220	400,00	487,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 537,480
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,171 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 965,960
39	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 302,454 577,579
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,58
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	601,16
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	35,82
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	464,01
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 947,600
40	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm	m2			415,966 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	6,00
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			501 654,620
41	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,044 4,239
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 924,730
42	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход метала d20мм, d4 для швов расширения)	kg			16,044 4,239
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 645,470
43	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 665,000
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,65м3)	m2			49,720 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 966,400
45	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,398 14,401
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,40
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 941,800
46	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie	m2			59,600

1	2	3	4	5	6	7
		a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)				12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 877,600
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x5.5))	m3			2 188,951 255,309
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,31
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 527,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	185,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 092,200
48	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,865 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,04
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP100.30.15)	m	1,005	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 966,338
		2.5. Съезды				
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			192,308 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	192,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,000
50	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			474,667 474,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	474,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71,200
51	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3			159,633 53,572
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6699	80,00	53,57
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	8,97
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 314,680
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h-10cm)	m3			543,437 11,972
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1499	80,00	11,97
	1421102200467-1	Balast (ИПС)	m3	1,220	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,38
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 879,840
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,200 ----- 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01499	200,00	2,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 321,800
54	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 289,379 ----- 577,655
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,66
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	586,21
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	37,24
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	463,45
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	24,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 669,600
55	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,955 ----- 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	6,00
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,05
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,05499	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,07099	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,01099	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 313,470
56	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,045 4,241
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 065,360
57	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(калпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,000
58	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,08м3)	m2			48,860 20,373
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	26,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			732,900
59	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,366 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,40
	2413527345000-00	Fluid de protectie - nisip	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	8,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 238,800
60	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 642,000
61	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,814 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	80,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,02
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (БР100.30.15)	m	1,005	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 511,655
		2.6. Сьезд PC2+04 L-40m				
		2.6.1. Земляные работы				
62	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3			1 368,852 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	500,00	1 368,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,000
63	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3			1 606,557 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	500,00	1 606,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,000
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 347,541 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 347,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			822,000
65	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,420 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 854,000
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			225,574 28,852
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	196,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,600
67	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Нарезка кюветов мех способом в грунте II)	100 m3			11 220,000 3 040,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	80,00	3 040,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	600,00	1 830,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	1 000,00	300,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	500,00	50,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	600,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 244,000
68	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление откосов выходного и входного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)	100m2			49 608,036 13 080,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	80,00	13 080,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 228,57
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 678,57
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 013,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	803,57
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 296,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	507,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 780,500

1	2	3	4	5	6	7
69	DI131 κ-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			18 092,857 4 535,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	80,00	4 535,71
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,046	1 600,00	11 771,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	357,14
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	1 428,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-10 132,000
		2.6.2. Планировочные работы				
70	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2			428,750 235,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	80,00	235,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500,00	18,75
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	1 000,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			343,000
		2.6.3. Дорожная одежда				
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			191,667 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	191,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,000
72	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			473,333 473,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	473,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,800
73	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3			159,755 53,576
	7129020012800	Pavator	h-om	0,670	80,00	53,58
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	9,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 108,760
74	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3			543,745 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (ИГС)	m3	1,220	400,00	487,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,97
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 177,440
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Strat de fundatie din piatra	m3			804,217 48,000

1	2	3	4	5	6	7
		sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 231,320
76	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 306,364 577,576
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,58
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	606,06
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrări (cu excepția conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	36,36
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	463,64
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,020	600,00	22,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 004,400
77	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri și strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere și asimilate acestora, alei, platforme de staționare și locuri de parcare, executate în 2 straturi (de rezistență și de uzură), cu grosimea totală de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,929 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar în banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	5,98
	1422102205513-30	Beton în stratul de rezistență C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton în stratul de uzură C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	90,00	0,99
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,39
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,39
	2952270003608	Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 902,610
78	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în	kg			16,045 4,241

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantiери	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 065,360
79	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			410,000
80	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,1м3)	m2			49,983 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,700
81	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,439 14,424
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,42
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 949,400
82	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 867,200
		2.7. Трогуары				
83	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			191,111 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	191,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,000
84	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			473,600 473,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	473,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,400
85	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra	m2			98,444 20,480

1	2	3	4	5	6	7
		sparta fr.16-32,LA30 h-12cm)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,020	12,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 611,000
86	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2			286,219 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-200	Plăci din beton, pentru trotuar (200x100x60)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 554,750
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			123,918 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,025	1 500,00	37,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,14
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni -- BP100.20.8	m	1,005	58,40	58,69
	4100116202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 783,600
		2.8. Въезды во дворы				
88	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2			472,222 472,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,000
89	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuar (Strat de fundație din piatră spartă fr.16-32,LA30 h-15cm)	m2			98,450 20,478
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,87
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,020	12,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 088,380
90	DI112 κ=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111	m2			9,907 3,244
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0057	390,00	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			713,300
91	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2			326,808 47,678

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,27
	2661112800655-280	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x80)	m2	1,015	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 530,200
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			124,148 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,0251	1 500,00	37,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,15
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -- БР100.20.8	m	1,005	58,40	58,68
	4100116202818	Ара	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 096,894
93	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Montarea dalei RUPA 5-10/1(1000x500x10 mm.,(masa 1 un. = 125kg .,Volum 1 un. = 0,05 м3)Въезд PC0+44)	buc			1 262,667 24,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,250	80,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	1 200,00	2,67
	2666122800600-1	Element prefabricat-Montarea dalei RUPA 5-10/1(1000x500x10 mm.,(masa 1 un. = 125kg .,Volum 1 un. = 0,05 м3	buc	1,010	1 200,00	1 212,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,040	600,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 364,000
		2.9. Водоотвод				
		2.9.1. Устройство быстротока прямоугольного сечения (ПК0'+00-ПК2'+31.5)				
94	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(Разборка существующего лотка из бетона мех способом слева по ходу пикетажа)	m3			296,220 273,630
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	80,00	105,63
	4100116202818	Ара	m3	0,050	12,00	0,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	50,00	14,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 199,180
95	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Порпузка мусора)	100 m3			1 581,818 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 581,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,000
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,519
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			480,000
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка грунта II группы мехспособом)	100 m3			1 230,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 460,000
98	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка сущ прямоугольного лотка ПК0+30.5-ПК0+69 справа по ходу пикетажа)	m3			296,238
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	80,00	105,66
	4100116202818	Apa	m3	0,050	12,00	0,60
	2952270003370	Siocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	50,00	14,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	50,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 718,180
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3			633,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			633,900
100	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство прямоугольного лотка 0.40x0.6x42из бетоном С30/37 ХР4, ХД1 ,ХС4 толщ.15см справа по ходу пикетажа ПК0+30.5- ПК0+69)	m3			2 294,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,18
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 631,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	186,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 546,400
101	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum ((Устройство деформационных швов))	m			214,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	80,00	20,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	13,00	3,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	5,00	1,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	70,00	8,40
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,600	300,00	180,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 071,000
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3			633,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 185,960
103	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Устройство прямоугольного быстротока 0.6x0.6x231.5 из бетона С30/37 ХР4 XD1 ХС4 толщ. 15см (ПК0'+00-ПК2'+31.5))	m3			2 292,867 255,199
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 632,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	185,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 150,000
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 ХР4 ,XD1, ХС4)	m3			2 192,000 255,158
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,16
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 531,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	184,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	221,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 329,600
105	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №2 из бетона C16/20 ХР4, XD1, ХС4)	m3			2 189,140 255,178
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,18
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 529,87
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	183,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 884,400
106	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №3 из бетона C16/20 ХР4, XD1, ХС4)	m3			2 185,667 255,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,11
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 529,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	180,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 868,400
107	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum ((Устройство деформационных швов))	m			214,593 20,802
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	80,00	20,80
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	13,00	3,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	5,00	1,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	70,00	8,40
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,600	300,00	180,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 489,390
108	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса сущ. ручья на выпуске быстротока монолитным бетоном С30/37 ХС4 XD3 XF4 толщ. 8см по слою щебня LA30 fr.16-32 толщ.10см)	100m2			49 328,333 13 093,333
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,510	80,00	13 093,33
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 066,67
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	3 333,33

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 011,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 290,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	533,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 479,850
109	DI131 K-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			16 266,667 4 533,333
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	80,00	4 533,33
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	11 733,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-488,000
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 700,000
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,982 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 584,000
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			230,750 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			461,500
		2.9.2. Устройство быстротока трапециодального сечения РС2' +31.5- РС3' +00				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка грунта II группы мехспособом)	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 214,000
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - (Устройство подготовки из щебня толщ.10см)	m3			633,789 79,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1499	390,00	448,39
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	20,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 725,100
115	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство быстротока из бетона C30/37 XF4 XD1 XC4 толщ. 15см)	m3			2 291,473 255,191
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,19
	2663102100000-	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 631,77

1	2	3	4	5	6	7
	30					
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	184,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 473,800
116	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 XP4 ,XD1, XC4)	m3			2 202,333 ----- 255,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,11
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 533,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	194,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	219,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 964,200
117	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №2 из бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3			2 190,184 ----- 255,215
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,21
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 530,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	184,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 700,000
118	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство зубьев №3 из бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3			2 184,936 ----- 255,149
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,15
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 528,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	180,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 269,200
119	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum ((Устройство деформационных швов))	m			214,194 ----- 20,793
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,260	80,00	20,79
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,300	13,00	3,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,200	5,00	1,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,120	70,00	8,40
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,600	300,00	180,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,002	50,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 831,510
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 350,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 430,000
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,990 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 828,000
122	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,056 ----- 28,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	2,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			415,900
		2.9.3. Жел.бетон. труба D=1.0м на				

1	2	3	4	5	6	7
		ПК0+30.5				
123	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Разработка сущ. русла мех способом)	100 m3			1 224,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 224,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			612,000
124	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Рытье котлована механизмами в грунте II группы)	100 m3			1 232,727 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 232,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,000
125	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor--то же, вручную	m3			60,000 60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	80,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 320,000
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta -(Piatra sparta LA30 fr.16-32)	m3			633,095 79,158
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	390,00	447,47
	4100126202818	Apa	m3	0,100	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	200,00	84,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 202,880
127	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de aggregate 0-63mm Ga75)	m3			543,781 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (ПГС)	m3	1,220	400,00	488,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,79
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	200,00	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 724,480
128	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство фундамента из монолитного бетона C16/20 XP4, XD1, XC4)	m3			2 193,325 255,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,20
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	187,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 546,600
129	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambulelui pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб марки ТВ 100,25-90)	m3			2 229,919 640,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	80,00	640,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	600,00	600,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	500,00	989,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 060,400
130	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж-бетонных блоков оголовков -ST-10)	m3			3 070,396 967,921
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100	80,00	967,92
	2666122800562-10	Ogolocek ж/б ST 10	m3	1,000	400,00	411,88
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380	500,00	1 690,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 202,200
131	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж-бетонных блоков оголовков -ST-4л(п))	m3			3 070,255 967,959
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,100	80,00	967,96
	2666122800562-4	Ogolocek ж/б ST 4	m3	1,000	400,00	412,24
	2922140007000	Macara	h-ut	3,380	500,00	1 690,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 035,400
132	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Устройство лотка оголовков из монолитного бетона C30/37 XP4, XD1, XC4)	m3			2 275,435 254,783
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	254,78
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 634,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	163,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	222,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 093,400
133	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar de ciment Mp200)	m3			2 649,367 720,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,100	80,00	647,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,901	80,00	72,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,000	2,50	987,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,355	380,00	515,11
	4100116202818	Apa	m3	0,370	12,00	4,53
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,600	600,00	360,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,300	200,00	62,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 192,215
134	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Обмазочная гидроизоляция	m2			114,688 45,117
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	80,00	45,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 000,00	60,25
	4029050-100	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	1 200,00	9,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 897,600
135	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Оклеечная гидроизоляция	m2			241,863 92,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	80,00	92,80
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 000,00	94,55
	4029050-100	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	1 200,00	8,73
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340	19,00	45,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 660,490
136	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			550,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	500,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,000
137	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление	100m2			49 415,000 13 080,000

1	2	3	4	5	6	7
		входного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	80,00	13 080,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 200,00
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 500,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 011,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	833,33
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 290,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 929,800
138	DI131 κ-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			18 350,000 4 533,333
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	80,00	4 533,33
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,040	1 600,00	11 733,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	416,67
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	1 666,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-2 202,000
139	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление выходного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.12см по слою щебня толщ.10см)	100m2			49 194,000 13 088,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	80,00	13 088,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 280,00
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 000,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 016,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	1 000,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 290,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	520,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 459,700
140	DI131 κ-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			7 072,000 1 952,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	80,00	1 952,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,030	1 600,00	5 120,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-353,600
141	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление откосов выходного и входного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.8см по слою щебня толщ.10см)	100m2			49 597,500 13 080,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	80,00	13 080,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 200,00
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 750,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 012,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	750,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 299,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	505,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 839,000
142	DI131 κ-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см	100m2			18 171,000 4 536,000

1	2	3	4	5	6	7
		изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100	80,00	4 536,00
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,045	1 600,00	11 760,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	375,00
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-7 268,400
143	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Plasa din armat 6 A240-200)	t			3 250,769
						1 950,769
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,400	80,00	1 950,77
	2710703517201	Armatura	t	1,000	1 300,00	1 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,600
144	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(Suport din armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4)	m3			2 284,364
						255,273
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,27
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 629,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	181,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	218,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 512,800
145	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri- Каменная наброска	m3			626,182
						222,545
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	80,00	222,55
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010	400,00	403,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 377,600
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 348,454
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 348,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 308,000
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,980
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 678,000
148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,897
						28,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	201,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,000
		2.9.4. Устройство ж/б трубы D=0.6м на съезде ПК2+04 , ПК2+39,5				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Расчистка сущ.трубы мех способом на вымет на ПК1+52)	100 m3			1 200,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,000
150	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 232,143
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II-Рытье котлована механизмами в грунте II группы				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	600,00	1 232,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			690,000
151	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregate 0-63mm Ga75)	m3			544,590 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (ПГС)	m3	1,220	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	22,50
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 178,360
152	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rampleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев труб марки ТВ 60,25-3 D0.6м)	m3			2 230,132 640,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000	80,00	640,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,000	600,00	600,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,980	500,00	990,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 169,400
153	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовков из монолитного бетона C30/37 XP4, XD1, XC4)	m3			2 289,637 255,161
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,16
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,020	1 600,00	1 632,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	181,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	220,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 356,600
154	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Обмазочная гидроизоляция	m2			114,791 45,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564	80,00	45,12
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	13 000,00	60,47
	4029050-100	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	1 200,00	9,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 872,000
155	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri-Оклеечная гидроизоляция	m2			1 033,776 92,789
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160	80,00	92,79
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	13 000,00	88,44
	4029050-100	Mortar de ciment M-100	m3	0,0075	1 200,00	8,98
	2682132601800-00	Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол	m2	2,340	350,00	843,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 196,500
156	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			550,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	500,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,000
		2.10. Обстановка и принадлежности дороги.				
157	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--(метал.стойка МС -1, для дорожных знаков)	buc			1 432,200 87,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	80,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	80,00	60,80
	2663102100000-200	Beton M-200	m3	0,100	1 450,00	145,00
	2811106301794-44	Метал.стойка МС -1 для дор. знаков	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 508,400
158	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Дорожные знаки -знак 5.50.1 -2штзнак 5.50.2-2шт- знак 5.34 -3шт- знак 2.3-1шт- знак 4.1.3 -1шт- знак 4.1.4-4шт- знак 4.1.5-3шт- знак 4.1.6-1штзнак 3.27-2шт- знак 5.53.1-2шт- знак 1.14.1 -2шт- знак 1.14.2-1шт)	buc			977,884 105,600
	7214240021800	Ласатус mecanic	h-om	1,320	80,00	105,60
	2615107326105-44	Дорожные знаки	buc	1,000	850,00	850,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	0,25	0,50
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,020	65,00	1,30
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,414	13,00	18,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 469,220
159	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части)	m2			192,083 37,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	80,00	30,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	80,00	7,22
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	125,00	91,32
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	90,00	31,50
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	650,00	31,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 383,000
		3. 2-1-2				
		3.1. Подготовительные работы				
160	DI118	Descaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-16см)	m3			46,533 11,442
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,94
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,79
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 535,600
161	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3			1 560,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,000
162	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t			13,950 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			558,000
163	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3			1 575,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 575,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,000
164	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,553 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,000
165	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			217,500 30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	30,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,400
		3.2. Земляные работы				
166	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3			1 367,925 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	500,00	1 367,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,000
167	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3			1 608,491 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	500,00	1 608,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 705,000
168	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 347,170 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 347,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 428,000
169	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,422 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 222,000
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,792 28,679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,68
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	198,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,400
		3.3. Планировочные работы				
171	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех.способом)	100m2			437,344 235,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	80,00	235,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500,00	19,53
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	42,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	1 000,00	140,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,800

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. Дорожная одежда				
172	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			186,957 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	186,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,000
173	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,727 472,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,000
174	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm	m3			159,744 53,587
	7129020012800	Pavator	h-om	0,670	80,00	53,59
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	9,13
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 025,560
175	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3			543,275 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (IIIC)	m3	1,220	400,00	487,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,43
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 690,520
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,231 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 533,220
177	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 295,714 577,460
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,46
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	595,24
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	35,71
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	463,49

1	2	3	4	5	6	7
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 345,200
178	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,944 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	5,99
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 817,870
179	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,044 4,239
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 704,560
180	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход метала d20мм, d4 для швов расширения)	kg			16,032 4,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	3,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,120
181	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la	buc			41,000

1	2	3	4	5	6	7
		carpete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))				20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			656,000
182	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,1м3)	m2			49,983 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			899,700
183	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,421 14,413
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,41
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	9,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 630,200
184	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 019,200
185	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,946 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	81,09
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,03
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (БР100.30.15)	m	1,005	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 380,574
		3.5. Trotuar				
186	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			187,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,000
187	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32,LA30 h-12cm)	m2			98,412 20,475
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,020	12,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 298,360
188	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2			286,219 47,675
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-200	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x60)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,27
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 318,000
189	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			123,906 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,025	1 500,00	37,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,13
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -- BP100.20.8	m	1,005	58,40	58,69
	4100116202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 929,968
		4. 2-1-3				
		4.1. Подготовительные работы				
190	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-18см)	m3			46,495 11,446
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,98
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,77
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 385,200
191	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III ((Погрузка щебня)	100 m3			1 563,636 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 563,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			516,000
192	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на склад)	t			13,864 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	600,00	13,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			732,000
193	AcE07D κ=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc			52,800 52,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	52,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,000
194	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)	m3			3 045,000 1 112,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	80,00	776,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	80,00	336,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 450,00	580,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	150,00	15,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 200,00	120,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	380,00	76,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,50	2,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	600,00	1 140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,500
195	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc			380,000 0,000
	44	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	380,00	380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,000
196	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m (Ремонт горловин и наращивание их до пректной отметки монолитным бетоном М200)	m3			2 385,455 349,091
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,450	80,00	276,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,950	80,00	72,73
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	1,030	1 600,00	1 745,45
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,090	1 200,00	109,09
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,600	2,50	27,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	12,00	0,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,500	250,00	136,36
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	100,00	18,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262,400
197	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc			145,745 88,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	380,00	21,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			728,725
198	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3			1 566,667 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 566,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,000
199	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,353 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,000
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			221,111 26,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	26,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	194,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,800

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Земляные работы				
201	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3			1 371,257 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,740	500,00	1 371,26 2 290,000
202	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3			1 610,778 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	1,610	500,00	1 610,78 2 690,000
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 350,898 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,250	600,00	1 350,90 2 256,000
204	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,421 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0307	600,00	18,42 5 076,000
205	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			231,677 28,743
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	2,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,400	500,00	200,60 386,900
		4.3. Планировочные работы				
206	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Планировка бермы вручную)	100m2			472,593 472,593
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	5,900	80,00	472,59 255,200
		4.4. Дорожная одежда				
207	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			190,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,189	1 000,00	190,00 570,000
208	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,000 472,000
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	5,900	80,00	472,00 141,600
209	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast	m3			159,750

1	2	3	4	5	6	7
		sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm				53,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,670	80,00	53,60
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	9,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 271,760
210	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3			543,385 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (IIFC)	m3	1,220	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,52
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 931,720
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,156 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	41,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 074,300
212	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 308,000 577,697
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,70
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	606,06
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	36,36
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	464,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 516,400
213	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,958 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	6,00
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137 266,240
214	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,046 4,241
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 440,700
215	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход метала d20мм, d4 для швов расширения)	kg			16,051 4,246
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 215,730
216	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 107,000
217	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,3м3)	m2			49,485 20,393
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 721,700
218	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за	10 m2			223,400

1	2	3	4	5	6	7
		цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)				14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,40
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 372,200
219	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 668,000
220	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x3.0))	m3			2 178,611 255,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,00
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 531,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	173,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	218,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,200
221	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,842 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	80,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,03
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP100.30.15)	m	1,005	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 494,240
		4.5. Съезды				
222	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			184,783 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	184,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,000
223	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,000 472,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,200
224	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h-10cm)	m3			543,424 12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (ПГС)	m3	1,220	400,00	487,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,57
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 542,920
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,305 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,15
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	3,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 407,820
226	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 287,059 577,255
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,25
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	588,24
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	35,29
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	462,75
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 392,800
227	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,907 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	5,98
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,82
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,011	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,39
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,39
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,41
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 422,470
228	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,037 4,232
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,710
229	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(калпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			656,000
230	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,05м3)	m2			52,220 20,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			522,200
231	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,451 14,431
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,43
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	9,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 279,200
232	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 079,200
233	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,784 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	80,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,05
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP100.30.15)	m	1,00499	116,67	117,25
	4100116202818	Ара	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 160,664
		4.6. Въезды во дворы				

1	2	3	4	5	6	7
234	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2			471,765 471,765
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	471,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			320,800
235	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32,LA30 h-15cm)	m2			98,394 20,482
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	12,00	0,24
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 690,820
236	DI112 κ=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			9,888 3,235
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	390,00	6,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			672,400
237	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)	m2			326,807 47,671
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-280	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x80)	m2	1,015	220,00	223,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 222,900
238	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			123,900 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,025	1 500,00	37,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,12
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -- БР100.20.8	m	1,005	58,40	58,69
	4100116202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 451,608
		5. 2-14				
		5.1. Подготовительные работы				
239	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			264,800 64,800
	1	Muncitor	h-om	0,810	80,00	64,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,440	400,00	176,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,040	600,00	24,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,800
240	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din	buc			510,400

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2				82,400
	1	Muncitor	h-om	1,030	80,00	82,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,070	400,00	428,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,400
241	34-02-025-1	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 6,5(Перенос опоры связи)	buc			393,600 217,600
	1	Muncitor	h-om	2,720	80,00	217,60
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (с.р.)	h-ut	0,180	600,00	108,00
	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	0,680	100,00	68,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,600
242	AcE07D κ=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)	buc			52,800 52,800
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	52,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,000
243	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Ремонт горловин колодцев и наращивание их до пректной отметки ж/б кольцами)	m3			3 007,679 1 108,571
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	80,00	777,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	80,00	331,43
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 450,00	621,43
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	150,00	21,43
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 200,00	85,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	380,00	54,29
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	2,50	1,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	600,00	1 114,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			421,075
244	AcE13	Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1	buc			380,000 0,000
	44	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	380,00	380,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 660,000
245	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fontabeton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)	buc			145,745 88,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,100	80,00	88,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,300	2,50	36,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,055	380,00	21,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			728,725
246	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существ. покрытия из щебня Н-18см)	m3			46,418 11,441
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	23,91
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,77
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 173,600
247	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(inclusiv fundatiei si bordurilor)(Разборка а/бетонного покрытия толщ. 6см)	m3			263,385 128,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	80,00	128,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 000,00	19,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	50,00	38,72
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 054,400
248	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня Н-16см)	m3			46,615 11,423
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	80,00	11,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	1 000,00	24,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,79
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	600,00	8,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			969,600
249	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri ((Разборка существ.покрытия из бетона Н-14см)	m3			360,384 270,384
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,380	80,00	270,38
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,600	50,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 315,800
250	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора)	100 m3			1 558,065 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	600,00	1 558,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			966,000
251	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,438 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 172,000
252	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			230,000 28,387
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	201,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,600
		5.2. Земляные работы				
253	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта I I группы бульдозером с перемещением до 30м (в том числе корыта)	100 m3			1 370,345 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7401	500,00	1 370,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 935,000
254	TsC22B1 κ=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (Перемещение на последующие 20м)	100 m3			1 610,345 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6101	500,00	1 610,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 675,000
255	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Устройство	100 m3			2 480,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщ.20 см)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	800,00	960,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	500,00	800,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	600,00	720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,000
256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3			1 350,222 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 114,000
257	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,419 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 514,000
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			230,533 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 556,100
		5.3. Планировочные работы				
259	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II(Планировка обочины мех. способом)	100m2			434,519 235,259
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940	80,00	235,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038	500,00	18,52
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067	600,00	40,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142	1 000,00	140,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 173,200
260	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Планировка бермы вручную)	100m2			472,000 472,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141,600
		5.4. Дорожная одежда				
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			188,940 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	188,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 050,000
262	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,000 472,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			566,400
263	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast	m3			159,636

1	2	3	4	5	6	7
		sau piatra sparta) si cilindrea lor cu autogreder(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)) h=10cm				53,597
	7129020012800	Pavator	h-om	0,66999	80,00	53,60
	1212121212121	Apa	m3	0,275	12,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,009	1 000,00	8,96
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,147	600,00	88,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	200,00	5,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 236,080
264	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0,conform SR-EN13242+A1:2008(ballast) h10cm)	m3			543,468 11,997
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,14999	80,00	12,00
	1421102200467-1	Balast (IIFC)	m3	1,220	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,58
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 487,880
265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,169 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	41,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01499	200,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193 804,800
266	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 303,071 577,593
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,59
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	601,66
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	35,85
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	464,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 902,000
267	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,960 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	6,00
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005001	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,055	15,00	0,83
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,007	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070999	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,010999	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			501 231,410
268	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,045 4,240
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 386,900
269	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Расход метала d20мм, d4 для швов расширения)	kg			16,044 4,239
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 468,320
270	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(колпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 690,000
271	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-1,0м3)	m2			49,843 20,398
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01499	80,00	1,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 021,550
272	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за	10 m2			223,397

1	2	3	4	5	6	7
		цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)				14,402
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,40
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	8,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 888,800
273	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 057,600
274	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство упоров из бетона C16/20 для удерживания плиты цементобетонной (0.6x0.4x3.0))	m3			2 178,611 255,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190	80,00	255,00
	2663102100000-16	Beton C16/20 M250	m3	1,020	1 500,00	1 531,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037	5 000,00	173,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	500,00	218,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,200
275	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,858 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,04
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP100.30.15)	m	1,00499	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169 633,648
276	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Крепление выходного русла монолитным бетоном C30/37 XP4, XD1, XC4 толщ.12см по слою щебня толщ.10см)	100m2			49 720,600 13 081,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500	80,00	13 081,60
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	15,300	1 600,00	25 216,00
	23203226000401	Bitum	t	0,260	10 000,00	2 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000	65,00	3 013,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150	5 000,00	800,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,700	390,00	4 305,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460	200,00	504,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 430,150
277	DI131 к-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2			7 998,400 1 942,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,099	80,00	1 942,40
	2663102100000-30	Beton C30/37 M500	m3	1,040	1 600,00	5 056,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	5 000,00	200,00
	23203226000401	Bitum	t	0,020	10 000,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 999,600
		5.5. Съезды				

1	2	3	4	5	6	7
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			188,742 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	188,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			570,000
279	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			472,727 472,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,000
280	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestic de agregat grosier si agregate fine cu D<45mm si d-0, conform SR-EN13242+A1:2008(balast) h-10cm)	m3			543,248 11,988
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	80,00	11,99
	1421102200467-1	Balast (IIIC)	m3	1,220	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0701	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	1 000,00	21,49
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	700,00	19,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 198,800
281	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ;fr.32-63 LA30(cu impanare) conform SR-EN 13242-A;2008 h-20cm)	m3			804,118 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	390,00	79,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	41,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	600,00	154,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	200,00	2,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 875,900
282	42-01-020-1 κ=2	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena-(Doua straturi de folie polietilen)	100m2			5 298,269 577,672
	1	Muncitor	h-om	3,610	80,00	577,67
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,060	5 000,00	597,01
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,000	15,00	3 600,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,030	600,00	35,82
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,580	400,00	464,48
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,020	600,00	23,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 749,200
283	DC02C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 16 cm (Strat din beton de ciment C30/37 XF4 XDI XC4 H16cm)	m2			415,960 50,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,010	80,00	0,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100100	Mortar in banda, pentru longrine	t	0,006	1 000,00	6,00
	1422102205513-30	Beton in stratul de rezistenta C30/37 (M500)	m3	0,090	1 680,00	151,20
	1422102205511-30	Beton in stratul de uzura C30/37 (M500)	m3	0,060	1 680,00	100,80
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,005	11,00	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,002	35,00	0,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	380,00	11,40
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,068	50,00	3,40
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,098	13,00	1,27
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,05501	15,00	0,83
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	70,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,004	65,00	0,26
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,00701	20,00	0,14
	2320166200676	White spirit	kg	0,012	70,00	0,84
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,004	18,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,071	12,00	0,85
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,018	20,00	0,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,01099	90,00	0,99
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,046	250,00	11,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,020	600,00	12,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,020	600,00	12,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,200	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,046	50,00	2,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139 346,650
284	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Металлические штыри (d20мм) для швов сжатия)	kg			16,043 4,238
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	80,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	80,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 551,880
285	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Температурный компенсатор(калпачок))	buc			41,000 20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,250	80,00	20,00
	2710602000107-77	Температурный компенсатор(колпачок)	kg	0,300	70,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			820,000
286	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ((Устройство деформационных швов-деревянная доска-0,08м3)	m2			48,860 20,373
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	80,00	1,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	80,00	19,20
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	26,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	65,00	1,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			732,900
287	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice (Уход за цементобетонным покрытием,россыпь увлажненного песка Н-5см)	10 m2			223,401 14,412
	7123010010200	Betonist	h-om	0,180	80,00	14,41
	2413527345000-00	Fluid de protectie - песок	m3	0,500	400,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004015	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,090	100,00	8,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 964,800
288	CO20C	Strat orizontal cu hirtie kraft de protectie a panourilor de cofraj la turnarea betonului la drumuri, platforme etc. (Защитный горизонтальный слой при укладке бетона в дороги. черной бумагой)	m2			59,600 12,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,160	80,00	12,80
	2112227324780	Hirtie kraft	m2	1,170	40,00	46,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 913,200
289	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Instalarea bordurilor 100.30.15 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			255,894 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,054	1 500,00	81,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	380,00	3,04
	2666122800285-30	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (BP100.30.15)	m	1,005	116,67	117,25
	4100116202818	Apa	m3	0,006	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 084,416
		5.6. Trotuare				
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat 90%)	100m2			187,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	1 000,00	187,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,000
291	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual 10%)	100m2			470,857 470,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	470,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,800
292	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32,LA30 h-12cm)	m2			98,434 20,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	12,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 943,900
293	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x60)	m2			286,218 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-200	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x60)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	380,00	1,91
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 607,225
294	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			123,913 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,025	1 500,00	37,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,13
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -- BP100.20.8	m	1,005	58,40	58,69
	4100116202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 686,816
		5.7. Въезды во дворы				
295	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual)	100m2			472,040 472,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	80,00	472,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			948,800
296	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32,LA30 h-15cm)	m2			98,425 20,482
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	390,00	67,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020	12,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	600,00	8,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 783,340
297	DI112 κ=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			9,914 3,240
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	3,24
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	390,00	6,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 992,800
298	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(200x100x80)	m2			326,819 47,682
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,27
	2661112800655-280	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x80)	m2	1,01499	220,00	223,29
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00501	380,00	1,91
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	700,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 690,675
299	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Instalarea bordurilor 100.20. 8 pe pat de beton C16/20 XF1)	m			123,926 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	80,00	14,40
	2663102100001-16	Beton C16/20 M250	m3	0,025	1 500,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	380,00	1,15
	2666122800325-20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -- BP100.20.8	m	1,005	58,40	58,69
	4100116202818	Apa	m3	0,003	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 896,912

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria Trușeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69 din 07.05.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Trușeni, MD-8039, MOLDOVA, mun.Chişinău, s.Trușeni, strada 27**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1755609969771](#) din **19.08.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT”

Noi **Sigma VenMer SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.09.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria Trușeni, MD-8039, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Trușeni, strada 27**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:**

”Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni,”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție : Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **07.11.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **08.09.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)



SIGMA VENMER

Anexa nr.10
la Documentația standard
nr.69 din "07" mai 2021

***Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu
conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel
Mare în com. Trușeni REPETAT***

	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executare / Luna	1	2	3	4	5
Construcția drumului Str.S.Lazo	Trasarea axelor	5 luni					
	Construcția drumului Str.S.Lazo						
	Construcția drumului Str.Aleco Ruso						
	Construcția drumului Str.Stefan cel Mare						
	Construcția drumului Stradela Stefan cel Mare						

*la solicitare o sa
prezentam grafic
detaliat

Total termenul de executare a lucrărilor: 5 luni

Semnat :

Nume :

Functia in cadrul firmei :

Denumirea firmei :

**Veaceslav Cebotari
Director General
Sigma VenMer SRL**

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. **LD2524800454** | din **05.09.2025**

Către **Primăria Trușeni** cu sediul în MD-8039, Republica Moldova, mun. Chisinau, s. Trușeni, str. 27 august 30, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind ”**Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT**”, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1755609969771** din **08.09.2025**),

subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria Trușeni**, cu codul fiscal **1007601007398** să plătim suma de **57194.60 (cincizeci și șapte mii una sută nouăzeci și patru, 60) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.**, cu codul fiscal **1007600018551** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **08.09.2025** și este valabilă până la data de **07.11.2025**, inclusiv.

Digitally signed by Albinetanu Cristina
Date: 2025.09.05 17:20:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Cristina I. Albinetanu**
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare