

**Lucrari silvotehnice asupra arborilor
din str. Alba Iulia, 122, conform
ATVF nr. P-8063/25.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-05/26

Valoarea de deviz 28.990,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	2.108,45 1.113,45	2.108,45 1.113,45
2	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	2,00	2.919,03 1.299,03	5.838,05 2.598,05
3	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,00	6.009,36 1.989,36	6.009,36 1.989,36
4	Tr11AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	3,50	55,67 55,67	194,85 194,85
5	TsH92C	Încărcarea în auto crengi	t	3,00	48,25 48,25	144,75 144,75
6	RpDB23E	Utilaje și mijloace de transport, pentru lucrări de reparații și întreținerea drumurilor și străzilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2.400,00 0,00
7	RpDC12J	Autoîncărcător frontal cu cupă pînă la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00 0,00	1.760,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			18.455,47
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %			1.449,71
		Total PI3+Asigur	100,00 +			19.905,18
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %			2.886,25
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +			22.791,43
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1.367,49
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +			24.158,91
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			4.831,78
						28.990,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				6.040,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra arborilor
din str. Alba Iulia, 122, conform
ATVF nr. P-8063/25.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-05/26

Valoarea de deviz 28.990,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	38,50	74,23	2.857,86
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,875	74,23	3.182,61
Total manopera						6.040,47

Utilaje:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,80	300,00	540,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	10,40	50,00	520,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1.760,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,90	50,00	95,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2.400,00
6.	3410520005701	Autoturn	h-ut	28,40	250,00	7.100,00
Total utilaje						12.415,00

Total	lei	18.455,47
Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	1.449,71
Total PI3+Asigur	100,00 +	19.905,18
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	2.886,25
Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	22.791,43
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1.367,49
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	24.158,91
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	4.831,78

Total deviz:

28.990,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari silvotehnice asupra arborilor
din str. Alba Iulia, 122, conform ATVF nr. P-
8063/25.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2.108,45 1.113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
2	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2.919,03 1.299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	250,00	1.450,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motofereastră	h-ut	2,5000	50,00	125,00
3	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc			6.009,36 1.989,36
	8141260100100	Fasonator	h-om	13,4000	74,23	994,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4000	74,23	994,68
	3410520005701	Autoturn	h-ut	13,2000	250,00	3.300,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5000	300,00	450,00
	2952270004706	Motofereastră	h-ut	5,4000	50,00	270,00
4	TrIIAG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
5	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
6	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00
						0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.