

Obiectivul: Lucrări de montare a pavajului în curtea liceului teoretic "Alexei Mateevici" din s.Alexandru Ioan Cuza, r-ul Cahul

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 294 978,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	1,5000	105,9520	158,92
					105,9520	158,92
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	1,2000	846,6500	1 015,98
					837,2100	1 004,65
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj grosimea 4cm	m2	525,0000	338,2824	177 598,26
					98,7624	51 850,26
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t .	100 m3	0,5250	2 621,2400	1 376,15
					416,2400	218,52
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	3,0000	176,9020	530,70
					176,9020	530,70
6	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km.	t	3,0000	49,4000	148,20
					0,0000	0,00

Total manopera (ore)	568,320
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	180 828,22	
Asigurari sociale	24,00%	12 903,13
Total	193 731,36	
Cheltuieli de transport	7,00%	8 802,39
Total	202 533,75	
Cheltuieli de regie	14,50%	29 367,39
Total	231 901,15	
Beneficiu de deviz	6,00%	13 914,06

Total General fara TVA	245 815,22
TVA (20%)	49 163,04
TOTAL GENERAL	294 978,26
Inclusiv salariul	53 763,07

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)