

**Renovarea trotuarelor R-9L-206
or.Soldanesti-Papauti-Tareuca
(str. Eminescu),R-9L-204 drum
de acces spre
or.Soldanesti(str..D.Cantemir)**

(denumirea obiectivului)



Aprobat :
Vicepresedintele raionului Soldanesti
N.Florea

Formular nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 26-03-2019

| No crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. TROTUARE Capitolul 1.1. Intersecția str.Viilor pina la intersecția cu str.Livezilor. | | |
| 1 | DG04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 667,400 |
| 2 | DG05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftalce | m2 | 90,000 |
| 3 | TsC02C1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 3,020 |
| 4 | TsI50A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 122,600 |
| 5 | TsI50A3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 98,300 |
| 6 | RpCA01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 33,660 |
| 7 | TsH05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 468,700 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a | 100 m3 | 1,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| | n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | |
| 9 | DE10A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(B1 100cmx18cmx30cm) | m | 667,400 |
| 10 | DE11A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 100cmx6cmx20cm) | m | 672,400 |
| 11 | DA12A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 100,400 |
| 12 | DE17B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx6cm) | m2 | 1 010,500 |
| | | Capitolul 1.2. Intersectia str.Livezilor pina la intersectia cu str.Boris Glavan. | | |
| 13 | TsH02B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm | buc | 8,000 |
| 14 | TsH22A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 11 - 15 cm | buc | 8,000 |
| 15 | DG04B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 330,400 |
| 16 | DG05A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm. K-2 | m2 | 489,000 |
| 17 | TsI50A3 n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 58,700 |
| 18 | RpCA01A n. | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz | m3 | 16,660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | | |
| 19 | DE10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(B1 100cmx18cmx30cm) | m | 330,400 |
| 20 | DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 100cmx6cmx20cm) | m | 337,600 |
| 21 | DA12A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 48,900 |
| 22 | DE17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx6cm) | m2 | 500,000 |
| | | Capitolul 1.3. Intersectia str. Pacii pina la str.Boris Glavan | | |
| 23 | DG04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 416,900 |
| 24 | DG05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice gr.6cm. K-2 | m2 | 627,150 |
| 25 | RpCA01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 31,350 |
| 26 | DE10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(B1 100cmx18cmx30cm) | m | 416,900 |
| 27 | DE11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 100cmx6cmx20cm) | m | 422,550 |
| 28 | DA12A п. K=3=1,000; | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 62,700 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | M=1,000; III=1,000 | | | |
| 29 | DE17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx6cm) | m2 | 627,150 |
| | | Capitolul 1.4. Intersectia str.Viilor pina la intersectia cu str.Livezilor. | | |
| 30 | DG04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 132,000 |
| 31 | DG05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftalce | m2 | 76,500 |
| 32 | RpCA01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 24,300 |
| 33 | TsI50A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 31,200 |
| 34 | DE10A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(B1 100cmx18cmx30cm) | m | 36,500 |
| 35 | DE11A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 100cmx6cmx20cm) | m | 132,000 |
| 36 | DA12A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 14,200 |
| 37 | DE17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx6cm) | m2 | 142,500 |

Conditii: De prezentat certificate de conformitate la urmatoarele materiale:.

1. 1. Piatra sparta pentru drumuri 5-20mm
2. Piatra sparta pentru drumuri 20-70mm
3. Placi vibro-presate pentru trotuare caramida sura 20cmx10cmx6cm
4. Bordura vibro-presate mari pentru trotuare B1100cmx18cmx30cm
5. Bordura vibropresate mici pentru trotuare B5100cmx6cmx20cm
6. Nisip pentru constructii 0.3-0.7mm
7. Ciment portland M 400 saci

Termen de executie: 2 luni de la semnarea contractului.

Sef SCGCD



V. Iurcu

V. Iurcu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.