

Construcția turnului din structura
metalică pentru comunicații prin
radioreleu amplasat în or. Vulcănești,
UTA Gagauzia, nr.cadastral
**96034030075 (locația GF
Vulcănești)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Paratrasnet si impamintare

Valoarea de deviz 38 690,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	82,1570	52,57	4 318,995
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4600	52,57	76,752
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,941
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	52,57	94,626
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1650	52,57	8,674
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	52,57	7,885
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8500	52,57	149,825
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890	52,57	9,935
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,348
10.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9300	52,57	48,890
		Total manopera				4 782,86

Materiale:

1.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0063	13 100,00	82,530
2.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0006	42 050,00	25,230
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	13 100,00	318,330
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0099	13 100,00	129,690
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0065	47 200,00	306,800
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,2490	46,90	152,378

7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	35,00	14,000
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,0500	27,30	110,565
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,2500	65,30	146,925
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,0500	27,30	110,565
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,2080	21 300,00	4 430,400
12.	1019852	Vopsea	kg	0,3600	45,60	16,416
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1150	286,36	32,931
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1472	286,36	42,152
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2696	245,60	66,214
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,750
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,250
18.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	269,30	32,316
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000	15,30	1,530
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,700
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,60	4,392
22.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	45,90	5,049
23.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,1000	32,30	164,730
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,1640	1,70	64,879
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1500	17,55	2,632
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,55	0,878
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,0000	42,30	634,500
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,30	1,544
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0750	45,90	3,442
30.	3220137315778	Decapant	kg	0,0350	36,60	1,281
31.	3332	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc	1,0000	502,20	502,200
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1200	2,15	0,258
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548	25,30	1,386
34.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	25,30	0,506
35.	5009031	Scoabe	10 buc	14,8500	25,60	380,160
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,9600	8,80	193,248
37.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	7,90	7,900
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0018	22 120,36	39,817
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3690	15,00	5,535
40.	5009816	Fisie de montaj	m	30,6000	2,10	64,260
41.	53311225	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	6,0000	245,00	1 470,000
42.	6400098	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32 mm2	m	60,0000	73,20	4 392,000
43.	8876666	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m	30,0000	40,12	1 203,600
44.	998093332	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc	6,0000	1 465,50	8 793,000
		Total materiale de constructii				23 970,86

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,9930	54,40	434,820
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840	322,10	27,056
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,0420	120,00	5,040

		m3/min				
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1195	54,40	6,501
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	18,50	2,220
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,4270	42,13	228,640
		Total utilaje de construcții				704,27

Total	Lei	38 690,97
-------	-----	-----------

Total deviz: 38 690,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)