

CAIET DE SARCINI

1. DEVIZ nr.3 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă a cabinetului 202 din blocul de studii**

Autoritatea contractantă: **Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
3.1 Pardoseli				
1.	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	70,0000
2.	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m ²	70,0000
3.	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) la pardoseli	m ²	70,0000
4.	CG09A	Plinte din PVC, fixate cu dibluri	m	35,0000
3.2 Pereți				
5.	RpCJ35A	Desfacerea de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m ²	105,6000
6.	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu ciment-nisip, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m ²	105,6000
7.	CF17C	Diverse lucrări – strat de impaslitura din fibră de sticlă, aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	105,6000
8.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului	m ²	105,6000
9.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	105,6000
10.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m ²	105,6000
11.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	105,6000
12.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în	m ²	105,6000

		emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual		
13.	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepecți între 25-35 cm lățime.	m	14,0000
14.	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	6,3000
15.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	6,3000
16.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Finis” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m ²	6,3000
17.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	6,3000
18.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	6,3000
19.	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	6,0000
3.3 Tavan				
20.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m ²	70,0000
3.4 Radiatoare				
21.	RpIB08A	Curățarea interioară a corpurilor de încălzire, inclusiv detectarea defectelor	m ²	3,0000
22.	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 2 straturi de vopsea bicomponentă pe bază de rasina expoxidica și întărită de tip poliamidic	m ²	6,0000
3.5 Iluminare				
23.	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate 60x60, P=40-50W, 4000-5000 K, montate pe secține, cantitate lămpi, în corp de iluminat, 4	100 buc	0,0800
24.	Preț de piață	Corp de iluminat în tavane suspendat 60x60, P =40-50W,	buc	8,0000

		4000-5000 K		
25.	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropat în tencuială, cablu VVG – 3 x 2.5 mm ²	m	23,0000
26.	RpEB01A	Indem, cablu VVG – 3 x 1,5 mm ²	m	100,0000
27.	RpEE17B	Înlocuirea prizelor – priza dublă	buc	10,0000
28.	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor electrice unipolare – întrerupător simplu	buc	1,0000
Total				

Data „____” _____

(semnătura autorizată)