

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ septembrie 2021

23 august 2021

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de amenajare a teritoriului Blocului Psihoneurologic, IMSP Spitalu Raional Hîncești**
4. Cod CPV : 45200000-9

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demolari		
		Capitolul 1.1.1. Fundatii		
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	140,40
		Capitolul 1.1.2. Imbracaminte din piatra si a/beton		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	63,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	31,50
		Capitolul 1.1.3. Evacuarea deseurilor		
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,60
5	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	199,20
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	288,00
7	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,60
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,60
		Capitolul 1.2. Perete de sprijin P-1 PG-8		
9	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	61,00
10	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea	m3	4,80

1	2	3	4	5
		de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi		
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,80
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,84
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	169,25
14	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor C1 peste 3 kg/mp d=8 mm AI 150x150 mm	kg	2 188,10
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	39,40
16	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	30,00
17	CI11A	Placaje din piatra de tip "Casauti" cu grosime pina la 5 cm, inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	24,10
18	CE23B	Montare coamei la gard lat. 500 mm	m	80,00
		Capitolul 1.3. Canal CL-1 cu grila G1 PG-8,		
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,15
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,65
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,32
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	14,90
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	675,05
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC1 Articul de legatura	kg	13,55
25	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe piese inglobate in 3 straturi piese inglobate si caciula	m2	35,50
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere G -	buc	130,00

1	2	3	4	5
		1		
		Capitolul 1.4. Izolare fundatii		
27	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	72,02
28	CF06A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletitunii, exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T armat cu plasa d=4 mm Br 1 100x100 mm P=2.156x1.05=2.264 kg	m2	144,00
29	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	144,00
30	RpCE02A	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic cu Tefond	m2	144,00
31	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	145,50
32	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	30,56
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,204
34	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	21,09
35	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,09
		Capitolul 1.5. Pereu		
36	RpCE02A	Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 1 strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic cu Linocrom	m2	195,10
		Capitolul 1.6. Imbracaminte rutiere		
		Capitolul 1.6.1. Tip 1 S=195.1 m2		
37	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,39
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 28x20 (h) cm	m	180,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, GOST8257-9 fractie 20-40 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=100 mm	m3	19,51

1	2	3	4	5
40	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	19,51
41	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h=40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pentru trotuare h=40 mm tip "Volna" S. A.	m2	195,10
		Capitolul 1.6.2. Tip 2 S=315 m2		
42	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,63
43	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, GOST8257-9 fractie 20-40 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=250 mm	m3	78,72
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare h=80 mm vibropresat din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	315,00
		Capitolul 1.6.3. Canal CL-2 L=75 m		
46	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,075
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, GOST8257-9 fractie 20-40 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=100 mm	m3	1,28
48	TsC54A	Strat de fundatie din amestec ciment- nisip, h=50 mm ciment-168.32 kg	m3	0,64
49	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,40
50	DE10C	Canal CL-2 prefabricate din beton,	m	75,00

5. Relatii de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncesti

Iurie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Lupaşcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

