

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Etaj tehnic

Valoarea de deviz 3 571 152,81 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	563,000	41,72 41,52	23 485,66 23 373,06
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	563,000	23,19 22,49	13 054,50 12 660,40
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	563,000	10,68 10,38	6 012,16 5 843,26
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din piatra de calcar-cerdac)	m3	24,000	230,00 227,76	5 519,93 5 466,17
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat pardosea din mortar h150mm-cerdac)	m3	74,000	208,00 197,20	15 391,79 14 592,59

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (coloane de ventilare din caramida-cerdac)	m3	8,500	230,00 227,76	1 954,97 1 935,93
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane de scurgere a apei pluviale	m	78,000	8,17 8,07	637,44 629,64
8	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	59,400	69,19 69,19	4 110,00 4 110,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	59,400	64,00 64,00	3 801,75 3 801,75
10	TsC59B	Incarcarea mecanica a deseurilor cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3	1,070	6 265,64 350,60	6 704,24 375,14
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	273,400	130,23 0,00	35 604,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			116 277,34
		Total Demontari si demolari Inclusiv salariu				116 277,34 72 787,94
		2. Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4				
12	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 40 cm	buc	1 416,000	8,24 2,08	11 668,92 2 939,28
13	CK35D adaptat	Solutie chimica FIS V 300 T - 496,0 ml	buc	23,000	230,90 9,23	5 310,60 212,19
14	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Bare pentru ancore)	kg	504,570	22,07 4,09	11 138,32 2 065,67
15	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	659,700	23,69 5,71	15 627,77 3 765,83

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
16	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 192,820	22,07 4,09	26 330,97 4 883,22
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	136,500	116,14 69,19	15 852,96 9 444,71
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	27,170	1 887,19 305,60	51 274,87 8 303,04
		<i>Total</i>	lei			137 204,41
		Total Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4 Inclusiv salariu				137 204,41 31 613,94
		3. Piese inglobate PI1...PI5				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 023,020	45,75 12,11	46 804,56 12 387,32
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,430	91,06 63,43	221,27 154,13
		<i>Total</i>	lei			47 025,83
		Total Piese inglobate PI1...PI5 Inclusiv salariu				47 025,83 12 541,45
		4. Elemente din metal				

1	2	3	4	5	6	7
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	19,753	36 131,42 2 306,40	713 703,98 45 558,32
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	658,180	91,05 63,43	59 924,69 41 745,72
		<i>Total</i>	lei			773 628,67
		Total Elemente din metal Inclusiv salariu				773 628,67 87 304,04
		5. Panouri Sandwich				
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" grosime 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m (panou pereti sandwich cu miez din vata minerala - 150 mm)	m2	336,500	960,95 78,99	323 359,43 26 581,55
24	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panou acoperis sandwich cu miez din vata minerala - 120 mm)	m2	540,000	891,13 86,49	481 211,57 46 704,60
		<i>Total</i>	lei			804 571,00
		Total Panouri Sandwich Inclusiv salariu				804 571,00 73 286,15
		6. Termoizolare planseu				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena)	m2	460,200	28,16 14,42	12 960,39 6 633,79
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular, h-150mm)	m3	69,000	1 902,97 259,47	131 304,87 17 903,43
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	460,200	98,43	45 298,21

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	18 574,59
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5BpI, 100x100 mm)	kg	1 417,420	27,48 1,73	38 957,37 2 451,88
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade	m2	460,200	66,09 27,68	30 415,16 12 736,86
		<i>Total</i>	lei			258 936,00
		Total Termoizolare planseu Inclusiv salariu				258 936,00 58 300,55
		7. Acces pe acoperis				
30	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa de acces acoperis)	buc	1,000	2 329,36 115,32	2 329,36 115,32
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,200	98,28 40,37	117,93 48,44
32	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu praimer bituminos, intr-un strat	m2	2,000	15,44 2,88	30,89 5,77
33	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana PVC gr. 1,5mm)	m2	2,000	125,81 27,68	251,62 55,36
		<i>Total</i>	lei			2 729,80
		Total Acces pe acoperis Inclusiv salariu				2 729,80 224,89
		8. Scurgere pluviala				

1	2	3	4	5	6	7
34	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla de acoperis)	m2	35,400	203,55 57,66	7 205,75 2 041,17
35	AcE06A	Montarea grilelor metalice (1000x700mm)	buc	36,000	575,16 65,16	20 705,61 2 345,61
36	CE24J adaptat	Colector de scurgere a apelor pluviale (doar manopera)	buc	4,000	25,95 25,95	103,79 103,79
37	Pret de piata	Colector de scurgere d150mm	buc	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm	m	45,000	341,54 20,18	15 369,17 908,14
		<i>Total</i>	lei			44 184,32
		Total Scurgere pluviala Inklusiv salariu				44 184,32 5 398,71
		9. Lucrari diverse				
39	CH06A adaptat	Balustrada (ingradire) din metal, h=0,6m la acoperis	m	100,500	201,89 51,89	20 290,35 5 215,35
40	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 30 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie termica din tuburi de vata minerala cu folie de protectie din aluminiu b=30mm) la conductele de termoficare	m2	15,000	134,64 24,39	2 019,67 365,85
41	RpCE29A	Protejarea acoperisului pe timp ploios pe durata lucrarilor de reparatie - prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel putin 150 gr/m2	m2	650,000	50,96 8,65	33 124,97 5 621,85
		<i>Total</i>	lei			55 434,99
		Total Lucrari diverse				55 434,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 203,05
		Total	lei			2 239 992,36
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			84 638,57
		Total				2 324 630,93
		Transportul	7 %			127 342,94
		Total				2 451 973,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %			355 536,21
		Total				2 807 510,08
		Beneficiu de deviz	6 %			168 450,60
		Total				2 975 960,68
		TVA	20 %			595 192,13
		Total deviz:				3 571 152,81
		Inclusiv salariu				352 660,72

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Etaj tehnic**

Valoarea de deviz 3 571 152,81 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,625	57,66	843,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	603,800	57,66	34 815,11
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	210,136	57,66	12 116,44
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	409,810	57,66	23 629,64
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	40,680	57,66	2 345,61
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	460,920	57,66	26 576,65
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,085	57,66	5 713,25
8.	7136060011901	Instalator	h-om	2,000	57,66	115,32
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	726,671	57,66	41 899,85
10.	7212030022700	Sudor	h-om	10,230	57,66	589,86
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	260,880	57,66	15 042,34
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 339,355	57,66	77 227,21
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	705,449	57,66	40 676,19
14.	7422010060100	Timplar	h-om	3,680	57,66	212,19
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,214	57,66	7 911,75
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 044,790	57,66	60 242,58
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,380	57,66	2 328,31
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,506	57,66	375,14
Total manopera						352 660,72

Materiale:

1.	000001171	Prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel puțin 150 gr/m2	m	730,275	29,17	21 302,12
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,345	10,00	153,45
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	420,00	1,68
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,264	460,00	14 841,44
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,031	2,00	66,06
6.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,365	4 400,00	6 006,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,136	4 400,00	598,40
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,136	4 400,00	598,40

9.	2010237318750	Distantieri	buc	1 085,212	0,05	54,26
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,745	200,00	3 549,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	66,061	40,00	2 642,44
12.	2320187315789	Decofrol	kg	16,380	20,00	327,60
13.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,630	18,00	11,34
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	1,975	14,00	27,65
15.	24132173000101	Cleme d150mm	buc	22,950	45,00	1 032,75
16.	24133170000001	Praimer bituminos	kg	0,600	41,85	25,11
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,284	20,00	25,68
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	160,349	65,00	10 422,69
19.	2430116104160	Email alchidic	kg	112,304	60,00	6 738,24
20.	2430226100700	Grund alchidic	kg	68,704	55,00	3 778,72
21.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	33,031	45,00	1 486,39
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	72,667	45,00	3 270,02
23.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 109,104	32,00	35 491,33
24.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	1 421,064	32,00	45 474,05
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 955,920	2,93	29 170,85
26.	26631021000001	Beton C16/20	m3	28,685	1 400,00	40 159,00
27.	26631021000002	Beton celular	m3	71,432	1 500,00	107 148,00
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	132,122	2,00	264,24
29.	26821326004651	Folie din polietilena	m2	545,107	11,00	5 996,18
30.	26821326004701	Membrane PVC gr. 1,5mm	m2	2,415	75,00	181,12
31.	26821626113051	Izolatie termica din tuburi de vata minerala cu folie de protectie din aluminiu b=30mm	m2	15,270	107,50	1 641,52
32.	27104036422991	Tabla plana zincata	kg	206,294	23,00	4 744,76
33.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d150mm	m	48,195	132,56	6 388,73
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,087	17,00	120,48
35.	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	676,192	17,00	11 495,26
36.	27106022000001	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	1 739,824	17,00	29 577,01
37.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,230	20,00	204,60
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,825	20,00	136,50
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	37,745	20,00	754,90
40.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,615	20,00	12,30
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 062,526	33,00	35 063,36
42.	2811106301200	Elemente metalice	kg	20 148,060	33,00	664 885,98
43.	28112363049031	Panouri "Sandwich" pentru pereti cu miez din vata minerala - gr. 150 mm	m2	353,527	680,00	240 398,36
44.	28112363049032	Panouri "Sandwich" pentru acoperis cu miez din vata minerala - gr. 120 mm	m2	561,816	660,00	370 798,56
45.	2811236832352	Burghiu widia	buc	127,440	45,00	5 734,80
46.	28121063057141	Balustrada (ingradire) din metal, h=0,6m la acoperis	m	100,500	150,00	15 075,00
47.	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
48.	28731220041001	Plasa 5BpI, 100x100 mm	kg	1 431,594	25,00	35 789,85
49.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,413	40,00	136,52
50.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,115	40,00	44,60
51.	2873147300863	Agrafe	kg	9,292	40,00	371,68
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,115	52,00	265,98
53.	2873155901201	Electrozi E42A diametrul 5 mm	kg	0,720	52,00	37,44
54.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	8,889	52,00	462,23

55.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	128,394	2,00	256,79
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,950	1,20	49,14
57.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100	40,00	164,00
58.	28741158300001	Pilnii de curatire d150mm	buc	11,475	220,00	2 524,50
59.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 039,785	4,99	5 188,53
60.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 692,185	0,25	673,05
61.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	1 652,400	6,70	11 071,08
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,950	0,50	20,48
63.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	128,394	0,80	102,72
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	128,394	0,25	32,10
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,682	0,10	0,07
66.	28741363134001	Solutie chimica FIS V 300 T	buc	23,000	221,67	5 098,41
67.	28752740000501	Elemente de legatura d150mm	buc	11,475	65,00	745,88
68.	287527400005021	Cot burlan d150mm	buc	22,950	85,44	1 960,85
69.	287527400005031	Cot de capat d150mm	buc	11,475	82,00	940,95
70.	28752741100011	Piesa de legatura d150mm	buc	11,475	75,00	860,62
71.	28752742036241	Grile metalice (1000x700mm)	buc	36,720	500,00	18 360,00
72.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,095	14,50	59,38
73.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 688,072	0,05	284,40
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	654,273	4,10	2 682,51
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,163	12,00	277,95
76.	4100126202818	Apa	m3	3,900	12,00	46,80
77.	pret de piata 1	Colector de scurgere d150mm	buc	4,000	200,00	800,00
		Total materiale de constructii				1 819 184,84

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840	15,00	12,60
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	21,460	15,00	321,90
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	15,00	3,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	89,500	10,00	895,00
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,041	10,00	120,41
6.	2922140007000	Macara	h-ut	28,066	341,67	9 589,31
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	25,488	15,00	382,32
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,075	10,00	520,75
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	15,301	330,00	5 049,33
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,873	330,00	1 278,09
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	27,600	10,00	276,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,302	10,00	163,02
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,460	15,00	321,90
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,297	20,00	165,94
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	33,650	341,67	11 497,20
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,963	341,67	1 012,37
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,730	341,67	932,76
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	118,683	300,00	35 604,90
		Total utilaje de constructii				68 146,80

Total		lei				2 239 992,36
--------------	--	------------	--	--	--	---------------------

Asigurarea sociala si medicala	24 %	84 638,57
Total		2 324 630,93
Transportul	7 %	127 342,94
Total		2 451 973,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	355 536,21
Total		2 807 510,08
Beneficiu de deviz	6 %	168 450,60
Total		2 975 960,68
TVA	20 %	595 192,13
Total deviz:		3 571 152,81

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termica a fatadelor si construirea unui tambur in blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1 Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,72 41,52
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 485,66
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,19 22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 054,50
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,68 10,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 012,16
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din piatra de calcar-cerdac)	m3			230,00 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 519,93
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat pardosea din mortar h150mm-cerdac)	m3			208,00 197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 391,79
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			230,00

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (coloane de ventilare din caramida-cerdac)				227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 954,97
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane de scurgere a apei pluviale	m			8,17
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,44
8	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			69,19
						69,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 110,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 801,75
10	TsC59B	Incarcarea mecanica a deseurilor cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3			6 265,64
						350,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,60
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	420,00	1,57
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	330,00	4 719,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	330,00	1 194,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 704,24
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			130,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 604,90
		2. Carcase spatiale Csg1, Csg2, Csg3, Csg4				
12	RCsB21A K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 40 cm	buc			8,24
						2,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	4,10	1,84
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	45,00	4,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 668,92
13	CK35D adaptat	Solutie chimica FIS V 300 T - 496,0 ml	buc			230,90
						9,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	57,66	9,23
	28741363134001	Solutie chimica FIS V 300 T	buc	1,0000	221,67	221,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 310,60
14	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Bare pentru ancore)	kg			22,07
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022000001	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	341,67	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 138,32
15	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,69 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	341,67	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 627,77
16	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,07 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022000001	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	341,67	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 330,97
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			116,14 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 400,00	4,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 400,00	4,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	341,67	6,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 852,96
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			1 887,19 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	341,67	95,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 274,87
		3. Piese inglobate PI1...PI5				
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			45,75 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 804,56
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			91,06 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,73
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,26
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,27
		4. Elemente din metal				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			36 131,42 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	33,00	33 660,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,25	1,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,00	1,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	33,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	341,67	51,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			713 703,98
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			91,05 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,73
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 924,69
		5. Panouri Sandwich				
23	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" grosime 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m (panou pereti sandwich cu miez din vata minerala - 150 mm)	m2			960,95 78,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
	28112363049031	Panouri "Sandwich" pentru pereti cu miez din vata minerala - gr. 150 mm	m2	1,0200	680,00	714,41
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	32,00	105,47
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	4,99	15,42
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,25	0,77
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	65,00	11,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	341,67	34,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323 359,43
24	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panou acoperis sandwich cu miez din vata minerala - 120 mm)	m2			891,13 86,49

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	28112363049032	Panouri "Sandwich" pentru acoperis cu miez din vata minerala - gr. 120 mm	m2	1,0200	660,00	686,66
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	32,00	84,21
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	6,70	20,50
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,25	0,76
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	65,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			481 211,57
		6. Termoizolare planseu				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena)	m2			28,16 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26821326004651	Folie din polietilena	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 960,39
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton celular, h-150mm)	m3			1 902,97 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	26631021000002	Beton celular	m3	1,0250	1 500,00	1 552,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	341,67	85,42
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 304,87
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,43 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,93	38,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	460,00	19,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 298,21
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa 5BpI, 100x100 mm)	kg			27,48 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041001	Plasa 5BpI, 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	341,67	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 957,37
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade	m2			66,09 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,93	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	460,00	12,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 415,16

1	2	3	4	5	6	7
		7. Acces pe acoperis				
30	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa de acces acoperis)	buc			2 329,36 115,32
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2873155901201	Electrozi Ø42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	52,00	37,44
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	40,00	164,00
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	15,00	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 329,36
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,28 40,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,93	38,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	460,00	19,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,93
32	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu praimer bituminos, intr-un strat	m2			15,44 2,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	24133170000001	Praimer bituminos	kg	0,3000	41,85	12,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,89
33	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana PVC gr. 1,5mm)	m2			125,81 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004701	Membrane PVC gr. 1,5mm	m2	1,1500	75,00	90,56
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,00	5,67
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,62
		8. Scurgere pluviala				
34	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla de acoperis)	m2			203,55 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422991	Tabla plana zincata	kg	5,5500	23,00	134,03
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,26
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 205,75
35	AcE06A	Montarea grilelor metalice (1000x700mm)	buc			575,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	28752742036241	Grile metalice (1000x700mm)	buc	1,0000	500,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 705,61
36	CE24J adaptat	Colector de scurgere a apelor pluviale (doar manopera)	buc			25,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	57,66	25,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,79
37	Pret de piata	Colector de scurgere d150mm	buc			200,00
	pret de piata 1	Colector de scurgere d150mm	buc	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,00
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm	m			341,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d150mm	m	1,0500	132,56	141,97
	28752740005021	Cot burlan d150mm	buc	0,5000	85,44	43,57
	28752741100011	Piesa de legatura d150mm	buc	0,2500	75,00	19,12
	24132173000101	Cleme d150mm	buc	0,5000	45,00	22,95
	28741158300001	Pilnii de curature d150mm	buc	0,2500	220,00	56,10
	28752740005031	Cot de capat d150mm	buc	0,2500	82,00	20,91
	28752740000501	Elemente de legatura d150mm	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 369,17
		9. Lucrari diverse				
39	CH06A adaptat	Balustrada (ingradire) din metal, h=0,6m la acoperis	m			201,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057141	Balustrada (ingradire) din metal, h=0,6m la acoperis	m	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 290,35
40	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 30 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie termica din tuburi de vata minerala cu folie de protectie din aluminiu b=30mm) la conductele de termoficare	m2			134,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4230	57,66	24,39
	26821626113051	Izolatie termica din tuburi de vata minerala cu folie de protectie din aluminiu b=30mm	m2	1,0180	107,50	109,43
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	20,00	0,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 019,67
41	RpCE29A	Protejarea acoperisului pe timp ploios pe durata lucrarilor de reparatie - prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel putin 150 gr/m2	m2			50,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	000001171	Prelata impermeabila cauciucata de calitate inalta, densitatea cel putin 150 gr/m2	m	1,0700	29,17	32,77
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 400,00	9,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 124,97

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Fatada si Copertina

Valoarea de deviz 5 637 069,20 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din piatra de calcar sub geam-parter)	m3	1,000	230,00 227,76	230,00 227,76
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (largire gol de usa de la 1400 la 2200mm-parter)	m3	0,500	223,64 221,40	111,82 110,70
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala (soclu)	m2	50,500	132,85 132,62	6 709,12 6 697,20
4	RpCO56A	Demontari: toc de fereastră (2 buc)	m2	4,400	24,22 24,22	106,56 106,56
5	RpCO56A	Demontari: toc de usa exterioara (3 buc)	m2	8,700	24,22 24,22	210,68 210,68
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,000	41,71 41,51	625,72 622,72
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis -	m2	15,000	23,19 22,49	347,81 337,31

1	2	3	4	5	6	7
		sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	16,000	8,17 8,07	130,76 129,16
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	136,000	0,75 0,66	101,70 90,17
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	12,000	54,20 54,20	650,40 650,40
11	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	15,000	64,00 64,00	960,04 960,04
12	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	15,000	130,24 0,00	1 953,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 138,21
		Total Demontari si demolari Inclusiv salariu				12 138,21 10 142,70
		2. Compartiment				
		2.1. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm)-2 buc				
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)	kg	183,000	45,75 12,11	8 372,51 2 215,88
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)	kg	14,000	45,75 12,11	640,52 169,52
		<i>Total</i>	lei			9 013,03
		Total Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm)-2 buc				9 013,03 2 385,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2. Carcase spatiale (Copertina intrare)				
15	CC02K	Armături din otel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	700,040	23,81 5,71	16 671,45 3 996,07
16	CC02L2	Armături din otel beton B500B fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	121,090	22,20 4,09	2 688,20 495,70
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	25,000	118,77 69,19	2 969,28 1 729,80
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3	19,010	1 887,18 305,59	35 875,37 5 809,36
		<i>Total</i>	lei			58 204,30
		Total Carcase spatiale (Copertina intrare) Inclusiv salariu				58 204,30 12 030,93
		<i>Total</i>	lei			67 217,33
		Total Compartiment Inclusiv salariu				67 217,33 14 416,33
		3. Compartiment				
		3.1. Elemente din metal (Copertina intrare)				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare	t	1,963	36 131,33 2 306,40	70 925,81 4 527,46

1	2	3	4	5	6	7
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	59,280	91,36 63,43	5 415,60 3 759,89
		<i>Total</i>	lei			76 341,41
		Total Elemente din metal (Copertina intrare) Inklusiv salariu				76 341,41 8 287,35
		3.2. Diverse lucrari (Copertina intrare)				
21	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla zincata de acoperis)	m2	3,500	203,55 57,66	712,43 201,81
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla zincata)	m2	10,500	203,55 57,66	2 137,31 605,43
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil tip U 200mm)	kg	260,000	45,75 12,11	11 895,37 3 148,24
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,260	1 168,15 371,23	303,72 96,52

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	6,000	302,32 20,18	1 813,95 121,09
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,800	213,77 110,13	7 866,71 4 052,81
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,800	6,18 1,73	227,42 63,66
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,800	39,86 31,71	1 466,76 1 167,04
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,800	6,18 1,73	227,42 63,66
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,800	46,56 31,71	1 713,31 1 167,04
		<i>Total</i>	lei			28 364,40
		Total Diverse lucrari (Copertina intrare) Inclusiv salariu				28 364,40 10 687,30
		<i>Total</i>	lei			104 705,81
		Total Compartiment Inclusiv salariu				104 705,81 18 974,65
		4. Peron la parter				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	70,500	22,37 6,92	1 577,40 487,80
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 1050 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	70,500	142,87 98,02	10 072,41 6 910,55
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,500	6,18 1,73	435,67 121,95

1	2	3	4	5	6	7
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic gr. 10 mm	m2	70,500	410,16 126,85	28 916,43 8 943,07
35	CH06A adaptat	Balustrada din INOX, h=1,2m	m	100,500	936,89 51,89	94 157,85 5 215,35
		<i>Total</i>	lei			135 159,76
		Total Peron la parter Inclusiv salariu				135 159,76 21 678,72
		5. Timplarii				
36	CK19A	Ferestre oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E (2 buc)	m2	2,240	4 169,03 63,43	9 338,63 142,08
37	CK22C	Vitraliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemii REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2	39,500	3 783,21 76,69	149 436,93 3 029,17
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024)	m2	7,000	6 255,39 61,12	43 787,70 427,84
		<i>Total</i>	lei			202 563,26
		Total Timplarii Inclusiv salariu				202 563,26 3 599,09
		6. Soclu				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,000	22,37 6,92	1 230,58 380,56
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,000	142,87 98,02	7 857,91 5 391,21
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	55,000	6,18	339,89

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	95,14
42	IzF04K1 K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu membrana bituminoasa Tehnoelast EPP	m2	55,000	216,06 4,61	11 883,20 253,70
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polistiren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm).	m2	55,000	303,94 99,06	16 716,73 5 448,30
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 3BpI, 50x50 mm)	kg	110,000	27,62 1,73	3 038,17 190,27
45	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic 600x600x20 mm	m2	55,800	612,77 126,85	34 192,59 7 078,34
		<i>Total</i>	lei			75 259,07
		Total Soclu Inclusiv salariu				75 259,07 18 837,52
		7. Fatada				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 650,000	59,64 43,24	98 414,25 71 354,25
47	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante); RAL 7024	m2	663,500	1 662,18 296,08	1 102 858,22 196 451,83
48	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi	m2	893,000	1 662,18 296,08	1 484 328,98 264 403,10

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante); RAL 7047				
49	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante); RAL 7047 - captuseala constr. met. de la parter	m2	32,000	1 662,19 296,08	53 190,22 9 474,69
50	Pret de piata	Vata minerala de 100mm	m2	459,500	147,45 0,00	67 753,28 0,00
51	Pret de piata	Vata minerala de 150mm	m2	536,000	221,18 0,00	118 552,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 925 097,43
		Total Fatada Inclusiv salariu				2 925 097,43 541 683,87

		Total	lei	3 522 140,87
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	151 039,89
		Total		3 673 180,76
		Transportul	7 %	197 263,07
		Total		3 870 443,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %	561 214,36
		Total		4 431 658,19
		Beneficiu de deviz	6 %	265 899,48
		Total		4 697 557,67
		TVA	20 %	939 511,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 637 069,20 629 332,88

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Fatada si Copertina**

Valoarea de deviz 5 637 069,20 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	176,375	57,66	10 169,78
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,560	57,66	954,85
3.	7123010010200	Betonist	h-om	92,198	57,66	5 316,14
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	77,246	57,66	4 454,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 266,700	57,66	73 037,92
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	58,075	57,66	3 348,60
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	82,500	57,66	4 756,95
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	91,421	57,66	5 271,34
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,060	57,66	868,36
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,674	57,66	96,52
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,910	57,66	283,11
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,240	57,66	1 282,36
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	126,970	57,66	7 321,09
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,088	57,66	62,73
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	177,280	57,66	10 221,97
16.	7422010060100	Timplar	h-om	8,391	57,66	483,82
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,650	57,66	960,04
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,198	57,66	8 602,75
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,917	57,66	1 436,71
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 505,096	57,66	490 403,84
Total manopera						629 332,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,855	10,00	68,55
2.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,277	35,00	44,70
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,765	460,00	1 731,90
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,057	2,00	10,12
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,190	4 400,00	836,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,520	4 400,00	2 288,00

7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,495	4 400,00	2 178,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	262,916	0,50	131,46
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,198	5 000,00	990,00
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,250	220,00	715,00
11.	20301129381001	Fereastră oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E	m2	2,240	4 041,67	9 053,34
12.	20301129510001	Vitrăliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2	39,500	3 686,00	145 597,00
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	61,024	0,85	51,87
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,500	5,00	27,50
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003	5 000,00	15,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	6,435	45,00	289,57
17.	2320187315789	Decofrol	kg	3,000	20,00	60,00
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	8,800	25,00	220,00
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	14,00	3,92
20.	24132173000102	Cleme d100mm	buc	3,060	40,00	122,40
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,184	20,00	3,68
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,724	65,00	892,07
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,865	29,00	866,08
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,028	65,00	131,82
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,720	34,00	500,48
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,078	65,00	655,07
27.	24302261000001	Fuga	kg	49,750	40,00	1 990,00
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,165	45,00	277,42
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,014	45,00	45,63
30.	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	52,083	37,00	1 927,07
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,236	37,00	119,73
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,788	45,00	215,47
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,964	45,00	133,38
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,023	10,30	103,24
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,143	45,00	6,43
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,521	45,00	293,44
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	222,200	4,20	933,24
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	222,200	5,40	1 199,88
39.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	765,378	6,53	4 997,92
40.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,015	1,50	42,02
41.	25213026029071	Placi de polistiren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm	m2	59,438	135,76	8 069,30
42.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	11 973,319	1,20	14 367,99
43.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	86,912	1,50	130,37
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 817,192	12,00	21 806,30
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 317,750	2,93	3 861,01
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,208	2,00	4,42
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,820	7,70	298,91
48.	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	38,833	46,94	1 822,82

49.	26631021000001	Beton C16/20	m3	20,070	1 400,00	28 098,00
50.	26701122020511	Placi din granit ceramic gr. 10mm	m2	72,629	220,00	15 978,38
51.	26701122020512	Placi din granit ceramic 600x600x20mm	m2	57,485	416,67	23 952,27
52.	26701122021521	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7024	m2	673,486	1 293,33	871 039,65
53.	26701122021522	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7047	m2	938,922	1 293,33	1 214 336,00
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,550	2,00	111,10
55.	26821326016261	Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP	m2	118,800	95,58	11 354,90
56.	27104036422991	Tabla plana zincata	kg	81,585	23,00	1 876,46
57.	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	6,426	112,88	725,37
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,550	17,00	9,35
59.	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	717,541	17,00	12 198,20
60.	27106022000001	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	124,117	17,00	2 109,99
61.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	33,988	8,54	290,26
62.	27107035202851	Profil de suport CD	m	81,365	13,96	1 135,86
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,570	20,00	91,40
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250	20,00	25,00
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,311	20,00	186,22
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,926	33,00	129,56
67.	27752763098861	Confectii metalice (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)	kg	183,000	33,00	6 039,00
68.	27752763098862	Confectii metalice (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)	kg	14,000	33,00	462,00
69.	27752763098863	Confectii metalice (Profil tip U 200mm)	kg	260,000	33,00	8 580,00
70.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 002,260	33,00	66 074,58
71.	28121063057142	Balustrada din INOX, h=1,2m	m	100,500	885,00	88 942,50
72.	28121063060501	Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024	m2	7,000	6 143,33	43 003,31
73.	28731220041001	Plasa 3BpI, 50x50 mm	kg	111,100	25,00	2 777,50
74.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,575	40,00	223,00
75.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,441	40,00	17,64
76.	2873147300863	Agrafe	kg	3,675	40,00	147,00
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,285	52,00	118,82
78.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,883	52,00	45,92
79.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	12,760	2,00	25,52
80.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500	1,20	9,00
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	159,940	0,25	39,98
82.	28741158300002	Pilnii de curatire d100mm	buc	1,530	200,00	306,00
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	598,771	0,15	89,82
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500	0,50	3,75
85.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,760	0,80	10,21
86.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,760	0,25	3,19
87.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125	0,10	0,01
88.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	333,300	0,85	283,30
89.	28752740000502	Elemente de legatura d100mm	buc	1,530	59,00	90,27
90.	287527400005022	Cot burlan d100mm	buc	3,060	73,55	225,06

91.	28752740005032	Cot de capat d100mm	buc	1,530	76,00	116,28
92.	28752741100012	Piesa de legatura d100mm	buc	1,530	69,66	106,58
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750	14,50	10,88
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,579	4,10	121,27
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,890	12,00	46,68
96.	4100126202818	Apa	m3	0,752	12,00	9,02
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,230	2,00	32,46
98.	pret de piata 1	Vata minerala de 100 mm	m2	459,500	147,45	67 753,28
99.	pret de piata 2	Vata minerala de 150 mm	m2	536,000	221,18	118 552,48
		Total materiale de constructii				2 818 043,80

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,027	341,67	9,23
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 425,000	2,80	20 790,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,545	10,00	25,45
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,580	10,00	15,80
5.	2922140007000	Macara	h-ut	6,210	341,67	2 121,77
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,265	15,00	18,98
7.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	12,231	15,00	183,47
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	83,237	15,00	1 248,56
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	589,045	10,00	5 890,45
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,990	15,00	14,85
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,406	10,00	114,06
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,759	15,00	86,38
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,004	20,00	20,08
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,920	20,00	38,40
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,440	25,00	11,00
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 070,809	15,00	16 062,14
17.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	75,771	341,67	25 888,68
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,294	341,67	100,45
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	341,67	170,84
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,512	300,00	1 953,60
		Total utilaje de constructii				74 764,19

Total	lei	3 522 140,87
Asigurarea sociala si medicala	24 %	151 039,89
Total		3 673 180,76
Transportul	7 %	197 263,07
Total		3 870 443,83
Cheltuieli de regie	14,5 %	561 214,36
Total		4 431 658,19
Beneficiu de deviz	6 %	265 899,48

Obiect Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termica a fatadelor si construirea unui tambur in blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (zidarie din piatra de calcar sub geam-parter)	m3			230,00 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,00
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (largire gol de usa de la 1400 la 2200mm-parter)	m3			223,64 221,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,46
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111,82
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra naturala (soclu)	m2			132,85 132,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	57,66	66,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 709,12
4	RpCO56A	Demontari: toc de fereastră (2 buc)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106,56
5	RpCO56A	Demontari: toc de usa exterioara (3 buc)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,68
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,71 41,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,72
7	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanța	m2			23,19

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate				22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			347,81
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,17
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130,76
9	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,75
						0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	20,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	14,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	341,67	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,70
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2			54,20
						54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,40
11	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,04
12	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 953,60
		2. Compartiment				
		2.1. Consolidare gol de usa parter intrare (2200x2300(h) mm)-2 buc				
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)	kg			45,75
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098861	Confectii metalice (Profil L10 100x100x8mm (ГОСТ 8509-93)-15ml)	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 372,51
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)	kg			45,75
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098862	Confecții metalice (Platbanda OH 50x5mm (ГОСТ 103-2006)-7ml)	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			640,52
		2.2. Carcase spatiale (Copertina intrare)				
15	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,81 ----- 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	341,67	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 671,45
16	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,20 ----- 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	27106022000001	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	341,67	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 688,20
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,77 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,44
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	40,00	1,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	220,00	28,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 400,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 400,00	4,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	341,67	6,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,28
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C16/20)	m3			1 887,18 ----- 305,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	341,67	95,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 875,37
		3. Compartiment				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Elemente din metal (Copertina intrare)				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			36 131,33 2 306,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	33,00	33 660,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	52,00	23,39
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,25	1,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,00	1,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,00	1,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	33,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	341,67	51,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 925,81
20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			91,36 63,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	45,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	45,00	4,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 415,60
		3.2. Diverse lucrari (Copertina intrare)				
21	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla zincata de acoperis)	m2			203,55 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422991	Tabla plana zincata	kg	5,5500	23,00	134,03
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,26
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			712,43
22	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab din tabla zincata)	m2			203,55 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	27104036422991	Tabla plana zincata	kg	5,5500	23,00	134,03
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,26
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 137,31
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Profil tip U 200mm)	kg			45,75 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763098863	Confectii metalice (Profil tip U 200mm)	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 895,37
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 168,15 371,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,73
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			303,72
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m			302,32 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm	m	1,0500	112,88	120,90
	28752740005022	Cot burlan d100mm	buc	0,5000	73,55	37,51
	28752741100012	Piesa de legatura d100mm	buc	0,2500	69,66	17,76
	24132173000102	Cleme d100mm	buc	0,5000	40,00	20,40
	28741158300002	Pilnii de curature d100mm	buc	0,2500	200,00	51,00
	28752740005032	Cot de capat d100mm	buc	0,2500	76,00	19,38
	28752740000502	Elemente de legatura d100mm	buc	0,2500	59,00	15,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 813,95
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			213,77 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm	m2	1,0500	46,94	49,53
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	8,54	7,89
	27107035202851	Profil de suport CD	m	2,2000	13,96	30,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,30	2,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,00	3,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 866,71
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,18 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,42
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,86 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 466,76
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,18
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,42
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,56
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 713,31
		4. Peron la parter				
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,37
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610101011	Grund Betoncontact	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 577,40
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 1050 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,87
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,93	30,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	460,00	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 072,41
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,18
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,67
34	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic gr. 10 mm	m2			410,16
						126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	26701122020511	Placi din granit ceramic gr. 10mm	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,53	39,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	40,00	15,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	10,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 916,43
35	CH06A adaptat	Balustrada din INOX, h=1,2m	m			936,89
						51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	28121063057142	Balustrada din INOX, h=1,2m	m	1,0000	885,00	885,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 157,85
		5. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
36	CK19A	Ferestre oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E (2 buc)	m2			4 169,03 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20301129381001	Fereastră oscilo-batanta indeplinita din profil din aluminiu vopsit in culoare gri (RAL 7024) cu termopane de tip Low-E	m2	1,0000	4 041,67	4 041,67
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 338,63
37	CK22C	Vitraliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2			3 783,21 76,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	57,66	72,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129510001	Vitraliu din profil de aluminiu (culoare RAL 7024) executat in baza sistemului REYNAERS CW50, ori alta identica, cu termopane de tip Low-E	m2	1,0000	3 686,00	3 686,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,00	3,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 436,93
38	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canate, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024)	m2			6 255,39 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	28121063060501	Usa de exterior cu 2 canate, executata din profil de aluminiu, RAL 7024	m2	1,0000	6 143,33	6 143,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 787,70
		6. Soclu				
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,37 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610101011	Grund Betoncontact	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 230,58
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			142,87 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,93	30,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	460,00	13,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 857,91
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			6,18
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,89
42	IzF04K1 K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu membrana bituminoasa Tehnoelast EPP	m2			216,06
						4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,61
	26821326016261	Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP	m2	1,0800	95,58	206,45
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	25,00	4,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	5 000,00	0,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	25,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 883,20
43	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (placi de polistiren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm).	m2			303,94
						99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,20	16,97
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,40	21,82
	25213026029071	Placi de polistiren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 70mm	m2	1,0700	135,76	146,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,85	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 716,73
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 3BpI, 50x50 mm)	kg			27,62
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041001	Plasa 3BpI, 50x50 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	341,67	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 038,17
45	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit ceramic 600x600x20 mm	m2			612,77
						126,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,66	126,85
	26701122020512	Placi din granit ceramic 600x600x20mm	m2	1,0200	416,67	429,25
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	6,53	39,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	40,00	15,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	10,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	20,00	0,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	15,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 192,59
		7. Fatada				
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2			59,64

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 400,00	1,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 400,00	0,44
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 400,00	1,32
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,80	12,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 414,25
47	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante); RAL 7024	m2			1 662,18 296,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	57,66	296,08
	26701122021521	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7024	m2	1,0100	1 293,33	1 312,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,27
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,05
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	35,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	10,00	3,67
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	341,67	16,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	15,00	10,10
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	15,00	0,12
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	15,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 102 858,22
48	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante); RAL 7047	m2			1 662,18 296,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	57,66	296,08
	26701122021522	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7047	m2	1,0100	1 293,33	1 312,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,27
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,05
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	35,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	10,00	3,67
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	341,67	16,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	15,00	10,10
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	15,00	0,12
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	15,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 484 328,98
49	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu invelis din placi de fibrociment 10mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (se exclude: Placi termoizolante); RAL 7047 - captuseala constr. met. de la parter	m2			1 662,19 296,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	57,66	296,08
	26701122021522	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) din fibrociment 10mm RAL 7047	m2	1,0100	1 293,33	1 312,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,27
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,20	9,04
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	35,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	10,00	3,67
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	341,67	16,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	15,00	10,10

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	15,00	0,12
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	15,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 190,22
50	Pret de piata	Vata minerala de 100mm	m2			147,45 0,00
	pret de piata 1	Vata minerala de 100 mm	m2	1,0000	147,45	147,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 753,28
51	Pret de piata	Vata minerala de 150mm	m2			221,18 0,00
	pret de piata 2	Vata minerala de 150 mm	m2	1,0000	221,18	221,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 552,48

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Pereu

Valoarea de deviz 210 476,56 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (pereu)	m3	9,500	330,23 317,13	3 137,20 3 012,74
2	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	20,900	69,19 69,19	1 446,11 1 446,11
3	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	20,900	64,00 64,00	1 337,65 1 337,65
4	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	20,900	130,23 0,00	2 721,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 642,86
		Total Demontari si demolari Inclusiv salariu				8 642,86 5 796,50
		2. Hidroizolarea fundatiei				
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,330	6 266,33 350,52	2 067,89 115,67
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	5,000	118,78 118,78	593,90 593,90

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
7	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	62,700	130,23 0,00	8 165,40 0,00
8	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum in doua straturi k=2	m2	76,000	173,97 6,92	13 221,42 525,86
9	IzF04G adaptat	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu membrana bituminoasa, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	76,000	155,23 5,77	11 797,18 438,22
10	TsC59B	Incarcarea mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (argila pentru umplutura)	100 m3	0,380	6 267,61 350,50	2 381,69 133,19
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (argila pentru umplutura)	t	62,700	130,23 0,00	8 165,40 0,00
12	TsC54A	Strat de fundatie din argila	m3	38,000	352,24 51,89	13 385,27 1 971,97
		<i>Total</i>	lei			59 778,15
		Total Hidroizolarea fundatiei Inclusiv salariu				59 778,15 3 778,81
		3. Pereu				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, h-100mm	m3	9,500	772,43 57,08	7 338,11 542,29
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuartos h=50mm	m3	4,750	2 460,58 51,89	11 687,76 246,50
15	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m	95,000	224,91 44,97	21 365,99 4 272,61

1	2	3	4	5	6	7
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h-50mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	95,000	263,35 34,37	25 017,95 3 264,71
		<i>Total</i>	lei			65 409,81
		Total Pereu Inclusiv salariu				65 409,81 8 326,11

		Total	lei	133 830,82
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 296,34
		Total		138 127,16
		Transportul	7 %	6 387,24
		Total		144 514,40
		Cheltuieli de regie	14,5 %	20 954,59
		Total		165 468,99
		Beneficiu de deviz	6 %	9 928,14
		Total		175 397,13
		TVA	20 %	35 079,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		210 476,56 17 901,42

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea unui etaj tehnic din
contul cerdacului, reabilitarea
termica a fatadelor si construirea
unui tambur in blocul de studii
nr. 3 situat pe adresa mun.
Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Solutii arhitectural-constructive (SAC) - Pereu**

Valoarea de deviz 210 476,56 lei

Intocmit in prețuri curente februarie 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	38,000	57,66	2 191,08
2.	7129020012800	Pavator	h-om	112,119	57,66	6 464,78
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,720	57,66	964,08
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,559	57,66	7 124,41
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,250	57,66	821,66
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,501	57,66	86,55
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,316	57,66	248,86
Total manopera						17 901,42

Materiale:

1.	14211022000681	Pietris fr. 20-40mm	m3	10,925	600,00	6 555,00
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	600,00	1,80
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,140	460,00	524,40
4.	14211022005251	Argila	m3	41,800	250,00	10 450,00
5.	14211022005252	Nisip cuartos	m3	5,225	2 166,67	11 320,85
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,475	460,00	218,50
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,610	460,00	1 660,60
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	171,760	5,00	858,80
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,091	5 000,00	455,00
10.	23203226000361	Mastica de bitum	kg	380,000	41,85	15 903,00
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	395,200	2,93	1 157,94
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	152,000	2,93	445,36
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 254,000	2,93	3 674,22
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,680	10,00	516,80
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h-50mm	m2	96,425	162,50	15 669,06
16.	26631021000011	Beton	m3	5,035	1 400,00	7 049,00
17.	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	95,475	87,50	8 354,06

18.	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	83,600	75,00	6 270,00
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,900	45,00	85,50
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,140	12,00	13,68
21.	4100126202818	Apa	m3	5,225	12,00	62,70
Total materiale de construcții						91 246,27

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,945	50,00	1 097,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,972	15,00	164,58
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,325	15,00	49,88
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,900	10,00	19,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,152	10,00	1,52
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,153	330,00	3 350,49
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,571	330,00	848,43
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,325	15,00	49,88
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,976	25,00	49,40
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	63,509	300,00	19 052,70
Total utilaje de construcții						24 683,13

Total	lei	133 830,8 2
Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 296,34
Total		138 127,1 6
Transportul	7 %	6 387,24
Total		144 514,4 0
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 954,59
Total		165 468,9 9
Beneficiu de deviz	6 %	9 928,14
Total		175 397,1 3
TVA	20 %	35 079,43

Total deviz:

**210 476,5
6**

Intocmit

SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construirea unui etaj tehnic din contul cerdacului, reabilitarea termica a fatadelor si construirea unui tambur in blocul de studii nr. 3 situat pe adresa mun. Chisinau, str. Ion Creanga nr. 1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (pereu)	m3			330,23
						317,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 137,20
2	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t			69,19
						69,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	57,66	69,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,11
3	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 337,65
4	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 721,90
		2. Hidroizolarea fundatiei				
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta	100 m3			6 266,33
						350,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,52
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	600,00	1,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	330,00	4 719,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	330,00	1 195,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 067,89
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
						118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			593,90
7	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,23
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 165,40
8	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			173,97

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale, cu mastic de bitum in doua straturi k=2				6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	23203226000361	Mastica de bitum	kg	1,7000	41,85	142,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	5,99
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 221,42
9	IzF04G adaptat	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu membrana bituminoasa, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			155,23 5,77
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	57,66	5,77
	23203226000361	Mastica de bitum	kg	1,6000	41,85	66,96
	26821326016261	Membrana bituminoasa	m2	1,1000	75,00	82,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 797,18
10	TsC59B	Incarcarea mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa cu descarcare in autobasculanta (argila pentru umplutura)	100 m3			6 267,61 350,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,50
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	600,00	3,16
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	330,00	4 719,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	330,00	1 194,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 381,69
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (argila pentru umplutura)	t			130,23 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	300,00	130,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 165,40
12	TsC54A	Strat de fundatie din argila	m3			352,24 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	14211022005251	Argila	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 385,27
		3. Pereu				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40mm, h-100mm	m3			772,43 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000681	Pietris fr. 20-40mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 338,11
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuartos h=50mm	m3			2 460,58 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	14211022005252	Nisip cuartos	m3	1,1000	2 166,67	2 383,34
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 687,76
15	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm, pe fundatie de beton	m			224,91 ----- 44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	26631021000011	Beton	m3	0,0530	1 400,00	74,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,93	12,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	460,00	5,52
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	87,50	87,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 365,99
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h-50mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			263,35 ----- 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,93	4,69
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,93	38,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h-50mm	m2	1,0150	162,50	164,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	460,00	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 017,95

APROBAT:

Intocmit
SRL IGOSTAFF CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.