

**Reparatie capitala in sectia
terapie bloc Curativ la IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru"
Sectia Neurologie etajul 3,4, or.
Causeni, str. Iurie Gagarin, 54**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-5
Automatizarea sistemelor (06/24-AIVC)
(denumirea lucrării)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШҚМП (ШҚДҮ1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,15
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007
	1011292	White-spirit	t	0,00
	1011513	Electrozi "Ә42", diametru 4 mm	t	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,23
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Dispozitive montate in dulap	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,52
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035
		<i>Total</i>		
3	10-08-001-04	Aparate receptoare: Regulator de control al ventilatorului	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	22,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,06
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,58
		<i>Total</i>		
4	11-03-011-01	Dispozitive: Termostat, Presostat	set	7,000
	1	Muncitor	h-om	31,43
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	2,548
		<i>Total</i>		
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,200
	1	Muncitor	h-om	28,308
	1019852	Vopsea	kg	0,084
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,302
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,24
	5440089	Banda adeziva i	kg	0,672
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
		<i>Total</i>		
6		Cablu de comanda cu miez de cupru КВВГнг-LSLTx sec. 4x1,0mm ²	m	20,000
	58122019K410	Cablu de comanda cu miez de cupru КВВГнг-LSLTx sec. 4x1,0mm ²	m	20,00
		<i>Total</i>		
7		Cablu de comanda cu miez de cupru КВВГнг-LSLTx sec. 4x1,5mm ²	m	400,000
	58122019K415	Cablu de comanda cu miez de cupru КВВГнг-LSLTx sec. 4x1,5mm ²	m	400,00
		<i>Total</i>		
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,700
	1	Muncitor	h-om	4,718
	1019852	Vopsea	kg	0,014
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,217
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,54

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva i	kg	0,112
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014
		<i>Total</i>		
9		Cablu de comanda ecranat, cu miez de cupru KBBГЭHF-LSLTx sec. 2x1,0mm2	m	70,000
	58122019I1210	Cablu de comanda ecranat, cu miez de cupru KBBГЭHF-LSLTx sec. 2x1,0mm2	m	70,00
		<i>Total</i>		
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500
	1	Muncitor	h-om	83,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,90
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,70
	5009030	Flanse	10 buc	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	63,00
	5009070	Racordari	10 buc	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,385
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	55,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,45
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,385
		<i>Total</i>		
11		Teava gofrata din PVC φ25MM	m	350,000
	58122019TV25	Teava gofrata din PVC φ25MM	m	350,00
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				

1	2	3	4	5
		2. Utilaj		
12		Panou metalic cu dim.310x265x130 tip ИПВ-183-0 36 УХЛ3 IP31 sau analog	buc	1,000
	62032024PM-18	Panou metalic cu dim.310x265x130 tip ИПВ-183-0 36 УХЛ3 IP31	buc	1,00
		<i>Total</i>		
13		Intrerupator automat monopolar 6A 220-240V de tip BA47-29/1P/6A	buc	1,000
	62032023502	Intrerupator automat monopolar 6A 220-240V de tip BA47-29/1P/6A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
14		Regulator de control al ventilatorului de rezerva KP 21	buc	2,000
	6203202403	Regulator de control al ventilatorului de rezerva KP 21	buc	2,00
		<i>Total</i>		
15	pret furnizor	Termostat local 220V	buc	1,000
	6273265396	Termostat local 220V	buc	1,00
		<i>Total</i>		
16	pret furnizor	Presostat diferential PS500	buc	6,000
	6273265397	Presostat diferential PS500	buc	6,00
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**