

Rețele exterioare de canalizare din s. Bic, com.Bubuieci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1s Amenajarea teritoriului .Teren I

Valoarea de deviz 99 175,24 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,7800	544,50	424,71
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,7800	936,00	730,08
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	36,0000	17,50	630,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,6000	37,10	2 136,96
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,7800	174,77	136,32
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4000	693,00	277,20
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,0800	490,50	39,24

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	1 080,00	172,80
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	27,2000	37,10	1 009,12
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,1300	368,54	47,91
		<i>Total</i>	lei			5 604,34
		Total Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu				5 604,34 52,36
		2. Capitolul 2.Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	14,7000	520,79	7 655,59
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	26,4600	685,71	18 143,93
		<i>Total</i>	lei			25 799,52
		Total Capitolul 2.Pavaj Inclusiv salariu				25 799,52 1 811,13
		3. Capitolul 3.Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	16,0000	0,19	3,00
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3	1,3400	1 792,70	2 402,22

1	2	3	4	5	6	7
		clasa....				
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,1400	1 793,14	251,04
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	673,1700	33,43	22 503,46
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6700	1 355,84	908,41
		<i>Total</i>	lei			26 068,13
		Total Capitolul 3.Gard Inclusiv salariu				26 068,13 5 426,73
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,0700	3 926,43	274,85
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,3700	168,24	62,25
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,0000	1,23	8,62
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	37,0000	0,75	27,67
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	7,0000	220,38	1 542,64
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri 37 buc	m	37,0000	147,38	5 452,88

1	2	3	4	5	6	7
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,0200	746,16	2 253,39
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,1300	526,85	68,49
		<i>Total</i>	lei			9 690,79
		Total Capitolul 4. Spatii verzi Inclusiv salariu				9 690,79 5 125,96
		5. Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,2000	546,19	655,43
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,0000	144,16	864,94
		<i>Total</i>	lei			1 520,37
		Total Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 520,37 146,82

	Total	lei	68 683,15
	Asigurarea sociala	24 %	3 015,12
	Transportarea materialelor	7 %	3 291,33
	Total		74 989,60
	Cheltuieli de regie	7 %	5 249,27
	Beneficiu	3 %	2 407,17
	Total		82 646,04
	TVA	20 %	16 529,20
	Total deviz: Inclusiv salariu		99 175,24

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele exterioare de canalizare din s. Bic, com.Bubuieci

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1s Amenajarea teritoriului .Teren I

Valoarea de deviz 99 175,24 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1s:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,9673	84,97	337,10
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,1060	84,97	433,86
3.	7129020012800	Pavator	h-om	21,3150	84,97	1 811,13
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,7524	84,97	4 312,43
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5400	84,97	45,88
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3148	84,97	366,63
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	20,1951	84,97	1 715,98
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0291	84,97	597,25
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,2505	84,97	2 910,26
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3822	84,97	32,48
Total manopera						12 563,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,0892	85,00	1 027,58
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	37,0000	65,00	2 405,00
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,4260	1 890,00	805,14
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,3714	382,50	2 054,56
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	32,2547	382,50	12 337,42
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0016	382,50	0,61
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3800	382,50	527,85
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,2717	320,00	6 166,94
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6533	5,00	3,27
10.	2320166200676	White spirit	kg	1,3065	40,00	52,26
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,2260	65,40	341,78
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,6130	50,00	130,65
13.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,3658	65,40	220,12
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,3685	37,50	13,82

		1708-61 A1				
15.	266310210000100	Beton M100	m3	1,3941	1 300,00	1 812,33
16.	266310210000150	Beton M150	m3	0,1457	1 300,00	189,41
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0480	14,00	0,67
18.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	706,8285	25,00	17 670,71
19.	2830127303001	Arbori	buc	7,3500	150,00	1 102,50
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6732	52,00	35,01
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6732	2,50	1,68
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,8584	12,00	118,30
23.	4100126202818	Apa	m3	0,1200	12,00	1,44
Total materiale de construcții						47 019,05

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	50,00	25,20
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8354	480,00	880,99
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1280	253,80	2 316,69
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8810	480,00	902,88
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0087	500,00	4,35
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0049	450,00	2,20
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0872	450,00	39,24
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8172	450,00	817,74
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8880	21,80	19,36
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3700	400,00	148,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,7888	350,00	3 776,08
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7350	225,00	165,37
Total utilaje de construcții						9 101,10

Total	lei	68 683,15
Asigurarea sociala	24 %	3 015,12
Transportarea materialelor	7 %	3 291,33
Total		74 989,60
Cheltuieli de regie	7 %	5 249,27
Beneficiu	3 %	2 407,17
Total		82 646,04
TVA	20 %	16 529,20

Total deviz:

99 175,24

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele exterioare de canalizare din s. Bic,
com.Bubuieci

Investitor Agentia de Dezvoltare
Regionala, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			544,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	450,00	544,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,71
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			936,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	480,00	936,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			730,08
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			17,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			630,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 136,96
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			174,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	382,50	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			136,32
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			693,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	450,00	693,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277,20
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,24
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,80
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 009,12
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			368,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	16,92
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	500,00	33,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,91
		2. Capitolul 2.Pavaj				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			520,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	253,80	38,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	225,00	5,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	480,00	23,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 655,59
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			685,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,50	77,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	382,50	466,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	253,80	65,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	225,00	3,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 143,93
		3. Capitolul 3.Gard				
13	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,19
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	15,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,00
14	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 792,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	266310210000100	Beton M100	m3	1,0250	1 300,00	1 352,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,80	13,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 402,22
15	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3			1 793,14

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	266310210000150	Beton M150	m3	1,0250	1 300,00	1 352,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,80	13,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,04
16	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			33,43
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	52,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,40	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 503,46
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 355,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,40	510,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			908,41
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
18	47-02-040-10	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 1.0x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			3 926,43
	1	Muncitor	h-om	46,2100	84,97	3 926,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			274,85
19	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc			168,24
	1	Muncitor	h-om	1,9800	84,97	168,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,25
20	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,62
21	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	84,97	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,67
22	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc			220,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	150,00	157,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 542,64
23	TsH26B	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe doua rinduri 37 buc	m			147,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,9600	84,97	81,57
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0000	65,00	65,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0670	12,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 452,88
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale	100m2			746,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau in panta sub 30%				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	85,00	336,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 253,39
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			526,85
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,85
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,49
		5. Capitolul 5. Constructia astrajului din beton asfaltic				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	382,50	439,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			655,43
27	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			144,16
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	84,97	7,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 890,00	134,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	14,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	253,80	2,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,94

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.