

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Сметная стоимость 814 456 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения..	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - дощатых полов)	m2	216,000	8,41 8,02	1 816,34 1 732,10
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки ринга)	m2	64,000	34,26 34,26	2 192,84 2 192,84
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки потолка)	m2	260,000	9,11 9,11	2 369,25 2 369,25
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)	m2	42,600	48,64 48,11	2 072,24 2 049,66
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	375,000	10,17 9,84	3 814,31 3 690,56
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	17,000	5,83 5,83	99,14 99,14
7	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (Разборка труб центрального отопления)	m	60,000	38,59 34,26	2 315,34 2 055,78
8	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari - reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж калориферов)	buc	2,000	65,61 65,61	131,22 131,22

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc	13,000	10,94 10,94	142,16 142,16
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) демонтаж ограждения балкона	kg	89,300	0,43 0,42	38,21 37,40
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций) демонтаж металлоконструкций ринга	kg	156,000	0,43 0,42	66,81 65,40
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Демонтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,2	buc	2,000	724,60 358,23	1 449,19 716,46
13	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm(Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	2,000	54,67 54,67	109,35 109,35
Всего Демонтажные работы						16 616,40
		1.2. Полы				
14	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)	m3	21,600	244,23 78,73	5 275,41 1 700,61
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной ступени при входе в зал)	m3	0,300	1 300,13 143,97	390,04 43,19
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)вход в зал	m2	2,500	254,28 105,71	635,69 264,27
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, на полы)	kg	1 115,00 0	10,65 1,28	11 875,59 1 422,46
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной	m2	216,000	152,22 38,27	32 880,06 8 266,86



1	2	3	4	5	6	7
		10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
19	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)	m2	216,000	493,62 32,80	106 621,64 7 085,88
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	216,000	15,14 3,65	3 271,32 787,32
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, в полу)	buc	8,000	120,78 18,23	966,20 145,80
22	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului (Окончательная отделка деревянного паркета, путем вощения)	m2	216,000	12,14 3,65	2 623,32 787,32
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	216,000	54,00 20,05	11 663,46 4 330,26
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлических изделий, ринга и усиление)	kg	185,000	35,36 9,48	6 542,35 1 753,25
25	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинамированной ДСП) обшивка ринга	m2	64,000	170,03 113,00	10 881,82 7 231,68
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	98,600	34,90 21,87	3 441,39 2 156,38
Всего Полы						197 068,29



1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Окна				
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна алюминиевые ТЕРМОПАН, LOW-E с маскитной сеткой)	m2	40,700	1 424,91 40,10	57 993,66 1 631,87
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	8,000	141,97 13,12	1 135,73 104,98
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,000	127,90 14,58	3 197,50 364,50
30	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Вентс)	buc	6,000	869,32 45,20	5 215,91 271,19
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники (18мп))	m2	8,000	233,11 89,30	1 864,90 714,42
32	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)	m	96,000	44,79 37,91	4 299,93 3 639,17
33	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu(Наружная штукатурка, набрызгом (метелкой или машиной) толщиной 1,5 см, вручную) Кзп=0,5	m2	33,600	64,27 32,81	2 159,62 1 102,25
34	RpCO43A	Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)	m2	2,900	101,50 30,62	294,36 88,79
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 2слоя,	m2	5,800	70,82 45,56	410,77 264,26



1	2	3	4	5	6	7
		дверей)				
36	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж решеток на окна)	kg	126,000	33,37 7,65	4 204,81 964,47
Всего Окна						80 777,19
		1.4. Стены				
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) заделка оконных проемов котельцом	m3	1,000	947,09 135,59	947,09 135,59
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, стен, колонн и откосов)	m2	375,000	85,57 61,96	32 087,99 23 236,87
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu (Установка уголков из алюминия)	m	260,000	14,66 9,48	3 812,77 2 464,02
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка поверхностей стен)	m2	375,000	61,39 44,47	23 019,38 16 675,88
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	375,000	15,44 7,29	5 790,56 2 733,75
42	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton, executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности, вручную)	m2	375,000	45,45 27,34	17 044,68 10 251,56
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	375,000	34,47 27,34	12 927,26 10 251,56
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для	m2	28,000	179,66 76,55	5 030,62 2 143,26



1	2	3	4	5	6	7
		радиаторов, из деревянных реек)				
45	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,5	buc	2,000	895,58 895,58	1 791,15 1 791,15
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)	m2	65,000	145,24 7,29	9 440,70 473,85
Всего Стены						111 892,20
		1.5. Потолки				
47	CE30Амо д	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка	m2	260,000	93,03 10,75	24 188,51 2 795,71
48	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (утепление потолка из ваты толщ.100 мм)	m2	260,000	74,43 3,28	19 352,97 852,93
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	260,000	21,70 9,11	5 640,83 2 369,25
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	260,000	184,76 72,90	48 037,60 18 954,00
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	260,000	45,62 25,52	11 862,50 6 633,90
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)	m	290,000	14,43 9,48	4 183,83 2 748,33
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	260,000	34,48 27,34	8 965,63 7 107,75



1	2	3	4	5	6	7
Всего Потолки						122 231,87
		1.6. Балкон				
54	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	25,500	184,76 72,90	4 711,37 1 858,94
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	25,500	45,62 25,51	1 163,43 650,63
56	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,5	m2	25,500	103,60 29,16	2 641,77 743,58
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) пол балкона	m2	25,500	197,88 47,39	5 046,02 1 208,32
58	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждение балконов)	kg	125,000	35,16 9,48	4 395,50 1 184,62
59	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступень на балконе)	m2	1,600	433,12 32,81	692,99 52,49
60	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice (Установка полок в нише)	m2	3,750	168,59 50,66	632,22 189,97
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,250	1 078,71 34,62	2 427,10 77,89




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка дверей в нише)				
Всего Балкон						21 710,40
		1.7. Отопление				
62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	60,000	52,45 16,40	3 147,15 984,15
63	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m	20,000	52,45 16,40	1 049,05 328,05
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)	m	2,000	40,33 14,58	80,66 29,16
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)-добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m	6,000	40,33 14,58	241,98 87,48
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" клапан прямой	buc	15,000	86,90 6,56	1 303,46 98,42



1	2	3	4	5	6	7
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" клапан угловой	buc	15,000	86,90 6,56	1 303,46 98,42
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 mm кран шаровый 40мм	buc	2,000	155,90 5,46	311,80 10,93
69	RpIzD01B	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul 1 1/4-2" (Изоляция стальных труб сукном, диаметром 1 1/4-2")	m	66,000	8,00 3,28	528,09 216,51
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc	12,000	1 333,56 23,69	16 002,66 284,31
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1600 мм)	buc	3,000	1 442,65 29,16	4 327,95 87,48
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm ф125мм вентиляция	m2	3,530	233,81 137,78	825,35 486,35
73	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция вентканала	m2	3,530	373,71 173,87	1 319,18 613,75
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная, регулируемая	buc	2,000	270,77 18,23	541,55 36,45
Всего Отопление						30 982,34
Прямые затраты lei						581 278,69
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 % 22,50 %						40 828,45
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 % 2,00 %						7 911,45
Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 2 % 2,00 %						12 600,37
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад 100,00 +						642 618,96
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 % 2,00 %						12 852,38
Всего Общестроительные						655 471,34



1	2	3	4	5	6	7
работы						
		2. Монтажные работы				
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	94,49 86,39	94,49 86,39
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	41,34 40,82	330,75 326,59
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,300	282,37 245,67	367,08 319,37
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	115,57 83,47	80,90 58,43
79		Conductor ПБ-1 1x6	m	130,000	12,00 0,00	1 560,00 0,00
80		Cablu ВВГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	70,000	8,00 0,00	560,00 0,00
81	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	897,77 696,20	1 795,55 1 392,39
82		Tub PVC D25mm	m	200,000	5,00 0,00	1 000,00 0,00
83	pretul firmei	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	8,000	10,00 0,00	80,00 0,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	100 buc	0,020	6 037,50 1 388,50	120,75 27,77
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	100 buc	0,040	1 275,75 1 173,75	51,03 46,95
86	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	5 312,88 4 228,25	425,03 338,26
87		Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	320,00 0,00	2 560,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
88		Lampi fluorescente БЛ-36	buc	24,000	25,00 0,00	600,00 0,00
89		Sterter 36-C-220	buc	24,000	6,00 0,00	144,00 0,00
90	08-03-596-1	Прожектор, над рингом	100 buc	0,010	88 304,00 6 853,00	883,04 68,53
91	08-03-602-1	Установка калориферов (калориферы заказчика)	buc	2,000	49,41 43,74	98,82 87,48
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	822,95 790,24	1 645,89 1 580,47

Прямые затраты	lei	12 397,33
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	974,84
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	157,91
Накладные расходы (ПЗ) * 35 %	35,00 %	1 516,42
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	15 046,50
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	300,94

Всего Монтажные работы

15 347,44

		3. Оборудование				
93	Pretul firmei	ЩРВ-36-138 УХЛЗ	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
94	Pretul firmei	Intrerupater de sarcina ВН-32/3Р/63	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
95	Pretul firmei	Intrerupater automat ВА47-29/3Р/С10	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
96	Pretul firmei	Intrerupater automat АВДТ32/2Р/16А, 30mA	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
97	Цена пост-ка	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	Прямые затраты	lei				7 805,00
	Загот скл. расходы (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %				93,66
	Всего Оборудование					7 898,66

В том числе зарплата

0

	Прямые затраты	lei				678 713
	НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %				135 743

Всего по смете:

814 456

в том числе зарплата

185 786

Составил

(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0



Локальная смета №

Сметная стоимость 814 456 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Затраты труда :

1.	1	Muncitor	h-om	82,945	36,45	3 023,35
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,275	36,45	520,32
3.	7122050013400	Zidar	h-om	718,658	36,45	26 195,08
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	525,660	36,45	19 160,31
5.	7123010010200	Betonist	h-om	211,963	36,45	7 726,05
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,450	36,45	1 219,25
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	534,750	36,45	19 491,63
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,518	36,45	274,03
9.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	174,080	36,45	6 345,22
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,718	36,45	2 650,57
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,000	36,45	656,10
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,525	36,45	237,84
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,285	36,45	3 509,59
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	75,400	36,45	2 748,33
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,583	36,45	94,15
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,100	36,45	2 008,40
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,120	36,45	2 154,92
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,703	36,45	2 066,82
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,500	36,45	273,38
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,684	36,45	22 222,97
21.	7212030022700	Sudor	h-om	4,973	36,45	181,27
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,697	36,45	608,61
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	51,800	36,45	1 888,11
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,612	36,45	1 553,21
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	52,040	36,45	1 896,87
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,240	36,45	3 471,50
27.	7422010060100	Timplar	h-om	893,848	36,45	32 580,76
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,968	36,45	108,18
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	469,809	36,45	17 124,53
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,395	36,45	2 274,30
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	36,45	22,96
32.	9312040019600	Sapator	h-om	41,256	36,45	1 503,78
		Итого по затратам труда				185 786

Материальные ресурсы:



1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,720	10,00	87,20
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 000,00	0,00
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000	0,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	10 000,00	40,00
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	0,00	0,00
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,152	35,00	5,32
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,670	18,00	12,06
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,400	4,00	97,60
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,082	50,00	4,10
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,400	5,00	122,00
11.	1019852	Vopsea	kg	0,060	30,00	1,80
12.	1111000100040	Bete din postav	kg	12,252	25,00	306,30
13.	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,043	8,00	216,34
14.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,400	15,00	6,00
15.	123-30	Клапан ПО-400 Вентс	buc	6,000	820,00	4 920,00
16.	123168	Conductor ПБ-1 1x6	m	130,000	12,00	1 560,00
17.	1231686	Cablu BBГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	70,000	8,00	560,00
18.	12316862	Tub PVC D25mm	m	200,000	5,00	1 000,00
19.	123321120880	ЩРв-36-138 УХЛ3	buc	1,000	600,00	600,00
20.	136-90	Прожектор	buc	1,000	800,00	800,00
21.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	700,00	630,00
22.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	23,760	150,00	3 564,00
23.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,450	0,00	0,00
24.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,219	0,00	0,00
25.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,318	0,00	0,00
				0,260	200,00	52,00
26.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,477	0,00	0,00
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,376	0,00	0,00
28.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,928	20,00	18,56
				17,280	95,00	1 641,60
29.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	76,515	2,00	153,03
30.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,453	12,00	5,44
31.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,170	3 200,00	544,00
32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,563	3 200,00	21 001,60
33.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	2,829	3 200,00	9 052,80
34.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,098	5 800,00	568,40
				13,219	6 800,00	89 889,20
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,190	3 200,00	608,00
36.	2010102911736	OSB	m2	2,958	60,00	177,48
37.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 000,00	3,00
38.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,190	3 200,00	608,00
39.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,000	0,02	4,20
40.	2010237318750	Distantieri	buc	334,500	0,30	100,35
41.	2020142924615	Dale tip DECOMEL ДСП	m2	26,775	35,00	937,12
42.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	3 000,00	228,00
43.	2030112938100	Ferestre din aluminiu TERMOPAN, LOW-E c маскитной сеткой	m2	40,700	1 350,00	54 945,00
44.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	23,180	10,00	231,80
45.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	28,000	100,00	2 800,00
46.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	260,000	5,00	1 300,00
47.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,130	500,00	65,00
48.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,061	10,00	0,61
49.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	30,901	13,00	401,71



50.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,107	15,00	1,60
51.	2320166200729	Parchetin	l	10,800	75,00	810,00
52.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	0,00	0,00
53.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	397,800	8,00	3 182,40
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,783	8,00	6,27
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,767	10,00	7,67
56.	2414147327483	Lignolineum	kg	21,760	11,00	239,36
57.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,145	5,00	0,72
58.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,819	40,00	1 192,76
59.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,088	50,00	104,40
60.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	225,000	30,00	6 750,00
61.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	41,040	120,00	4 924,80
62.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,910	8,00	7,28
63.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,510	30,00	75,30
64.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,850	50,00	92,50
65.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	6,248	30,00	187,44
66.	24302261000001	Fuga	kg	57,100	95,00	5 424,50
67.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,390	15,00	50,85
68.	2430226100046	Grund de ulei	kg	6,413	20,00	128,26
69.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,840	20,00	16,80
70.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,358	20,00	7,16
71.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,592	20,00	11,84
72.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,760	20,00	455,20
73.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,100	15,00	76,50
74.	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	10,447	10,00	104,47
75.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,118	0,00	0,00
76.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,800	95,00	1 026,00
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,930	5,00	24,65
78.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	66,000	3,00	198,00
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	32,000	3,00	96,00
80.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	11,832	20,00	236,64
81.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	kg	15,300	3,00	45,90
82.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	100,572	10,00	1 005,72
83.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	8,160	125,00	1 020,00
84.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=20*2	m	82,400	35,00	2 884,00
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m	8,240	25,00	206,00
86.	26141226019134	Защитная сетка баскетбольная на окна	m2	412,500	7,00	2 887,50
87.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m2	71,500	125,00	8 937,50
88.	2640112302501	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	980,00	68,60
89.	2651122100397	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	3,80	11,40
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	56,332	0,00	0,00
91.	2652102100713	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 283,785	0,00	0,00
92.	2652102100737	Var pasta	kg	14,020	1,50	21,03
93.	2652102100773	Var hidratat	m3	0,134	0,00	0,00
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	117,600	0,00	0,00
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250	8,00	18,00
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	25,651	2,00	51,30
97.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2 677,500	2,20	5 890,50
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	kg	81,640	10,00	816,40
99.	26621027002022	Placi OSB	m2	2,575	120,00	309,00
100.			buc	291,210	60,00	17 472,60



99.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,312	1 100,00	343,20
100.	26631021000010	Beton clasa...(pt.informatie) M150	m3	22,140	1 100,00	24 354,00
101.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,546	980,00	1 515,08
102.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	980,00	98,00
103.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,202	980,00	197,96
104.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,842	980,00	9 645,16
105.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,125	3,00	30,38
106.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	8,400	120,00	1 008,00
107.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	57,715	60,00	3 462,90
108.	2670112204051	Placi din laminat	m2	27,043	125,00	3 380,38
109.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	3,965	60,00	237,90
110.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,986	0,00	0,00
111.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	165,220	1,00	165,22
112.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	307,970	10,00	3 079,70
113.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	3,636	50,00	181,80
114.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm	m2	262,600	50,00	13 130,00
115.	2710403601302	Tabla neagra 2 mm grosime	kg	41,580	2,00	83,16
116.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	16,757	15,00	251,36
117.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	29,920	15,00	448,80
118.	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,610	10,00	16,10
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,575	9,00	50,18
120.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,457	9,00	40,11
121.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,852	10,00	28,52
122.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,150	15,00	167,25
123.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,176	15,00	2,64
124.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	12,959	14,00	181,43
125.	2743123549025	Baghete din aluminiu уголки	m	273,000	3,00	819,00
126.	27431235490252	Baghete din aluminiu рейки	m	304,500	3,00	913,50
127.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,000	112,00	2 800,00
128.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,000	100,00	800,00
129.	28112363062004	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,000	250,00	500,00
130.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	436,000	25,00	10 900,00
131.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	15,00	11,25
132.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,250	1 000,00	2 250,00
133.	2822115700000	Radiator 500*1400	buc	12,000	1 300,00	15 600,00
134.	28221157000001	Radiator 500*1600	buc	3,000	1 400,00	4 200,00
135.	2822115708000	Element de sustinere	buc	342,600	2,00	685,20
136.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	245,530	22,00	5 401,66
137.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	77,085	20,00	1 541,70
138.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 126,150	9,00	10 135,35
139.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,320	15,00	19,80
140.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,105	16,00	529,68
141.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	21,760	16,00	348,16
142.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,180	35,00	76,31
143.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,392	0,20	4,28
144.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,25	13,65
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 900,840	0,30	1 170,25
				9,000	5,00	45,00



146.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 847,500	0,30	3 854,25
147.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 710,000	0,30	1 713,00
148.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	29,000	0,50	14,50
149.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,600	0,40	21,84
150.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,392	0,20	4,28
151.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,099	10,00	0,99
152.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,392	0,15	3,21
153.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,290	15,00	4,35
154.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500	12,00	18,00
155.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj клапан прямой	buc	15,000	80,00	1 200,00
156.	28752742027007	Robinet cu dublu reglaj клапан угловой	buc	15,000	80,00	1 200,00
157.	2875274204001	Bratara catarama mare	buc	35,300	1,00	35,30
158.	2875274205100	Robinet cu mufa кран шаровый 40мм	buc	2,000	150,00	300,00
159.	2875276305105	Conector	buc	1 267,620	1,00	1 267,62
160.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 213,600	0,05	160,68
161.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	22,657	9,00	203,91
162.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	66,000	1,50	99,00
163.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,036	1,00	0,04
				64,800	10,00	648,00
164.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,450	1,00	1,45
165.	2881116002700	Disc abraziv	buc	32,400	50,00	1 620,00
166.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,438	1,50	69,66
167.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,042	980,00	41,16
168.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,258	5,00	1,29
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,228	5,00	126,12
170.	4100126202818	Apa	m3	9,066	5,00	45,33
171.	5009030	Flanse	10 buc	2,000	3,00	6,00
172.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,630	30,00	18,90
173.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,040	1,00	1,04
174.	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,520	1,00	30,52
175.	500906111	Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	buc	2,000	45,00	90,00
176.	500906137	Intreruptor (10A, 250V, IP20)	buc	0,000	28,00	0,00
177.	5009070	Racordari	10 buc	4,000	3,00	12,00
178.	5009090	Profil de montaj	buc	2,650	2,00	5,30
179.	5009113	Prezoane	buc	16,320	1,00	16,32
180.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,163	5,00	0,82
181.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,065	60,00	3,90
182.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	8,00	1,79
183.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	60,00	2,40
184.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,453	50,00	22,65
185.	901151-16	Intrerupater automat BA47-29/3P/C10	buc	4,000	25,00	100,00
186.	901151-25	Intrerupater de sarcina BH-32/3P/63	buc	1,000	30,00	30,00
187.	901151511	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	3 500,00	7 000,00
188.	90115151135	Intrerupater automat АДТ32/2P/16А, 30mA	buc	3,000	25,00	75,00
189.	90124	Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	320,00	2 560,00
190.	9013474	Sterter 36-C-220	buc	24,000	6,00	144,00
191.	90136	Lampi fluorescente БЛ-36	buc	24,000	25,00	600,00
192.	9013911678	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	8,000	10,00	80,00
		Итого по строительным материалам				411 277



Строительные машины:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,870	0,00	0,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710 0,133	0,00 15,00	0,00 2,00
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	0,00	0,00
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	10,00	2,20
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,214	0,00	0,00
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,049	0,00	0,00
7.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 857,500	1,00	2 857,50
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,356	8,00	74,85
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,530	8,00	36,24
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,660	8,00	5,28
11.	2922140007000	Macara	h-ut	1,039	0,00	0,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,058	18,00	1,04
13.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,174	8,00	1,39
14.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	21,600	10,00	216,00
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,450	12,00	893,40
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,126	15,00	91,89
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005	0,00	0,00
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	18,00	3,24
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,017	0,00	0,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,752	0,00	0,00
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,600	0,00	0,00
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,700	0,00	0,00
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,900	12,00	46,80
24.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,392	20,00	67,84
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,240	40,00	9,60
26.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,080	12,00	24,96
27.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,880	10,00	58,80
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200	0,00	0,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075	0,00	0,00
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,795 0,020 0,269	0,00 50,00 80,00	0,00 1,00 21,52
Итого по строительным машинам						4 415

Всего:

Прямые затраты	lei	678 713
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	135 743

Итого по смете:

814 456



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)