

Nr. d/o	Simbol	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1		Lucrări de construcție		
1.1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior.	buc.	6
1.2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc.	2
1.3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior.	buc.	10
1.4	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior.	buc.	8
1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolați LEA 0,38 kV (Cabluri de tip CIP)	km	295
1.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corp de iluminat cu LED-uri)	buc.	14
2		Lucrări de montare		
2.1	08-02-471-4	Priza de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 16 mm.	10buc.	0.3
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontală, din oțel rotund, diametru 10 mm.	100m.	0,05
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pământ, deschiși, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 6 mm.	100m.	0,3

Notă:

1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele ingineresti
2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.	<div>Notă:</div> <div>1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele ingineresti</div> <div>2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.</div>						
			12/5/10-2018-TL						
N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.							Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți str-la B. Glavan (între str. Șt. cel Mare și regiunea podului peste calea ferată)
			Modif.	Cant.	Planșa	Nedoc.	Semn.	Data	
N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.	Iluminat electric exterior				Etapa	Coala	Coli
							PE	1	1
			Tabelul lucrărilor de construcții și montaj a iluminatului stradal.				SC „PROIECT ENERGETIC” SRL Licența: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015		