

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din
com.Brinzenii Vechi, r-n
Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 554 383,833 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	727,200	57,66	41 930,352
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,000	57,66	6 919,200
				Total manopera		48 849,552

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	92,718	195,00	18 080,010
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 154,430	180,00	207 797,400
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	233,613	75,00	17 520,975
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	227,250	0,00	0,000
				Total materiale de construcții		243 398,385

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	63,198	400,00	25 279,200
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	234,522	250,00	58 630,500
3.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	36,120	400,00	14 448,000
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	40,000	275,00	11 000,000
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,725	285,00	6 476,625
				Total utilaje de construcții		115 834,325

Total	lei	408 082,262
CASM	22,50 %	10 991,149
Total	100,00 +	419 073,411
Cheltuieli de regie	6,00 %	25 144,405
Total	100,00 +	444 217,816
Beneficiu	4,00 %	17 768,712



Total	100,00 +	461 986,528
TVA	20,00 %	92 397,305
Total	100,00 +	554 383,833

Total deviz:

**554 383,8
33**


Intocmit

T. Hegariu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale
din com.Brinzenii Vechi, r-n Telenesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			1,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	400,00	0,400
2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietuirii cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 268,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	400,00	1 268,000
3	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3			2 408,000
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	400,00	2 408,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			13,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	275,00	13,750
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			402,318
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	75,00	19,275
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	195,00	19,890
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	285,00	7,125


APROBAT:

Intocmit

Investitor

T. Negarescu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din
com.Brinzenii Vechi, r-n
Telenesti**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 554 383,833 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	6 000,000	1,553 1,153	9 319,200 6 919,200
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	6,000	1 268,000 0,000	7 608,000 0,000
3	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	6,000	2 408,000 0,000	14 448,000 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	800,000	13,750 0,000	11 000,000 0,000
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	909,000	402,318 46,128	365 707,062 41 930,352

	Total	lei		408 082,262
	CASM	22,50%		10 991,149



T. Megarescu

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			419 073,411
		Cheltuieli de regie	6,00 %			25 144,405
		Total	100,00 +			444 217,816
		Beneficiu	4,00 %			17 768,712
		Total	100,00 +			461 986,528
		TVA	20,00 %			92 397,305
		Total	100,00 +			554 383,833
		Total de viz:				554 383,833
		Inclusiv salariu				48 849,552

Intocmit

T. Hegarșen

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

