

**Renovarea trotuarelor pietonale  
pe str. Mihail Sadoveanu  
(tronsonul intre str. Ginta Latina  
si str. Alecu Russo), pe terenul cu  
nr. cadastral 0100312.450 situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Amenajarea teritoriului (53/08-24-PG)**

**Valoarea de deviz 6 242 531,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Tronson 1-2</b>				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	3,000	118,25 118,25	354,75 354,75
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,700	72,88 27,43	1 946,02 732,49
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (27.19 m)	m3	1,650	158,32 112,00	261,23 184,80
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,600	42,80 42,80	282,45 282,45
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,760	33,12 10,01	257,03 77,70
6	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	5,070	2 106,97 0,00	10 682,35 0,00
7	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator	100	0,110	728,64	80,15

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	m3		0,00	0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	727,700	17,10 0,00	12 443,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 307,60
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>26 307,60 1 632,19</b>
		<b>1.2. Tronson 2-3</b>				
9	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	8,000	118,25 118,25	946,00 946,00
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,600	72,97 27,43	1 576,06 592,57
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (61.00 m)	m3	12,860	158,17 112,00	2 034,06 1 440,32
12	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	8,860	29,63 29,63	262,54 262,54
13	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	20,410	42,80 42,80	873,53 873,53
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	62,100	33,16 10,01	2 059,12 621,60
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	10,000	33,16 10,01	331,60 100,10
16	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	6,720	2 106,98 0,00	14 158,90 0,00
17	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	0,880	727,84 0,00	640,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri				
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 067,700	17,10 0,00	18 257,62 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,500	8,61 0,00	124,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 264,81
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>41 264,81 4 836,66</b>
		<b>1.3. Tronson 3-4</b>				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	2,000	118,25 118,25	236,50 236,50
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	196,400	72,92 27,43	14 321,37 5 388,04
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (194.65 m)	m3	24,000	158,15 112,00	3 795,50 2 688,00
23	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	17,460	29,63 29,63	517,34 517,34
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	187,700	42,80 42,80	8 032,81 8 032,81
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	97,300	33,16 10,01	3 226,40 973,98
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	20,800	33,15 10,01	689,60 208,18
27	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3	5,945	2 107,01 0,00	12 526,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	1,550	728,00 0,00	1 128,40 0,00
29	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 055,600	17,10 0,00	18 050,85 0,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,200	8,62 0,00	260,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 785,25
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>62 785,25 18 044,85</b>
		<b>1.4. Tronson 4-5</b>				
31	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	2,000	118,25 118,25	236,50 236,50
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	113,900	72,93 27,43	8 306,94 3 124,73
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (136.84 m)	m3	20,470	158,15 112,00	3 237,43 2 292,64
34	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	352,780	29,63 29,63	10 452,10 10 452,10
35	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	29,300	42,80 42,80	1 253,92 1 253,92
36	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	195,260	33,16 10,01	6 475,27 1 954,54
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,750	502,92 483,40	880,11 845,95
38	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30	100 m3	0,050	2 107,00 0,00	105,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m / sol				
39	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	2,450	728,00 0,00	1 783,60 0,00
40	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	398,600	17,10 0,00	6 816,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 547,37
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>39 547,37 20 160,38</b>
		<b>1.5. Tronson 5-6</b>				
41	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc	13,000	118,25 118,25	1 537,25 1 537,25
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	189,500	72,92 27,43	13 818,49 5 198,74
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (187.23 m)	m3	12,070	158,17 112,00	1 909,17 1 351,84
44	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	130,140	29,63 29,63	3 855,75 3 855,75
45	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	210,350	42,80 42,80	9 002,14 9 002,14
46	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	89,200	33,16 10,01	2 958,00 892,92
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3	4,150	33,08 10,00	137,28 41,51
48	DF22A	Deplantarea batatori de covoare metalice (inclusiv spargerea fundatiei)	buc	4,000	20,56 20,56	82,26 82,26
49	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in	100 m3	3,940	2 107,02 0,00	8 301,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol				
50	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3	1,210	728,06 0,00	880,95 0,00
51	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	752,000	17,10 0,00	12 859,20 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	8,62 0,00	51,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 393,89
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>55 393,89 21 962,41</b>
		<i>Total</i>	lei			225 298,92
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>225 298,92 66 636,49</b>
		<b>2. Imbracaminte</b>				
		<b>2.1. Tronson 1-2</b>				
		<b>2.1.1. Tip Ap-2 (176.94 m2)</b>				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,770	1 240,59 632,10	2 195,85 1 118,81
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	26,540	506,52 114,77	13 442,96 3 045,91
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub	m3	21,230	506,51 114,76	10 753,20 2 436,46

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm				
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr.60 mm (sur)	m2	176,940	263,60 55,99	46 640,89 9 907,45
		<i>Total</i>	lei			73 032,90
		<b>Total Tip Ap-2 (176.94 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>73 032,90 16 508,63</b>
		<b>2.1.2. Tip At-1 (266.44 m2)</b>				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,664	1 240,64 632,10	3 305,06 1 683,92
58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	32,000	506,52 114,77	16 208,58 3 672,58
59	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 110 mm	m3	29,310	506,53 114,77	14 846,26 3 363,88
60	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	266,440	257,24 49,19	68 539,59 13 106,74
		<i>Total</i>	lei			102 899,49
		<b>Total Tip At-1 (266.44 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>102 899,49 21 827,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.3. Tip At-1* (58.74 m2)</b>				
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,587	1 240,31 632,15	728,06 371,07
62	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	8,810	506,54 114,77	4 462,65 1 011,14
63	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	5,870	506,51 114,78	2 973,20 673,75
64	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	5,870	506,51 114,78	2 973,20 673,75
65	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	58,740	257,25 49,19	15 110,59 2 889,56
		<i>Total</i>	lei			26 247,70
		<b>Total Tip At-1* (58.74 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>26 247,70 5 619,27</b>
		<b>2.1.4. Tip Ap-1 (156.95 m2)</b>				
66	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,570	1 240,59 632,10	1 947,73 992,39
67	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub	m3	31,400	506,52 114,77	15 904,67 3 603,72



1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm				
68	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	15,700	506,52 114,77	7 952,33 1 801,86
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,094	9 937,23 0,00	934,10 0,00
70	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	156,950	130,00 11,35	20 404,03 1 781,70
		<i>Total</i>	lei			47 142,86
		<b>Total Tip Ap-1 (156.95 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>47 142,86 8 179,67</b>
		<b>2.1.5. Tip Ap-4 (60.21 m2)</b>				
71	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,602	1 240,27 632,09	746,64 380,52
72	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	9,030	506,50 114,76	4 573,68 1 036,29
73	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3	7,230	609,77 194,88	4 408,61 1 408,97
		<i>Total</i>	lei			9 728,93
		<b>Total Tip Ap-4 (60.21 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>9 728,93 2 825,78</b>
		<b>2.1.6. Tip At-4 (13.66 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
74	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,137	1 239,05 632,04	169,75 86,59
75	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	4,100	506,52 114,77	2 076,72 470,55
76	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	2,730	506,45 114,74	1 382,61 313,25
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,008	9 612,50 0,00	76,90 0,00
78	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,660	177,52 15,14	2 424,96 206,80
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,004	9 612,50 0,00	38,45 0,00
80	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	13,660	130,01 11,35	1 775,96 155,05
		<i>Total</i>	lei			7 945,35
		<b>Total Tip At-4 (13.66 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>7 945,35 1 232,24</b>
		<b>2.1.7. Tip At-3 (67.07 m2)</b>				
81	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,671	1 240,43 632,09	832,33 424,13

1	2	3	4	5	6	7
82	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	10,060	506,52 114,77	5 095,60 1 154,60
83	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	8,050	506,49 114,77	4 077,28 923,88
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	67,070	273,75 55,99	18 360,17 3 755,46
		<i>Total</i>	lei			28 365,38
		<b>Total Tip At-3 (67.07 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>28 365,38 6 258,07</b>
		<b>2.1.8. Tip At-2 (563.11 m2)</b>				
85	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,631	1 240,58 632,10	6 985,72 3 559,36
86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	84,470	506,52 114,77	42 785,83 9 694,52
87	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	67,570	506,52 114,77	34 225,29 7 754,94
88	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	563,110	273,75	154 149,45

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr.60 mm (negru)			55,99	31 530,12
		<i>Total</i>	lei			238 146,29
		<b>Total Tip At-2 (563.11 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>238 146,29 52 538,94</b>
		<b>2.1.9. Tip Ap-3 (990.40 m2)</b>				
89		Amestec sol-nisip 1:6	m3	198,100	225,00 0,00	44 572,50 0,00
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	1,981	975,01 0,00	1 931,50 0,00
91	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	277,310	21,35 0,00	5 921,32 0,00
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	1,486	975,10 0,00	1 449,00 0,00
93	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	208,000	21,35 0,00	4 441,28 0,00
94	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,467	137,11 21,00	475,37 72,80
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,467	381,50 0,00	1 322,65 0,00
96	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea	m2	990,400	16,50 16,50	16 339,62 16 339,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm				
97	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	990,400	12,30 12,30	12 179,94 12 179,94
98	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,904	931,17 455,97	9 222,32 4 515,92
99	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,904	157,79 62,44	1 562,76 618,40
		<i>Total</i>	lei			99 418,26
		<b>Total Tip Ap-3 (990.40 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>99 418,26 33 726,68</b>
		<b>2.1.10. Tip Ap-7 (0.90 m2)</b>				
100	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,010	1 238,00 630,00	12,38 6,30
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,135	507,26 114,74	68,48 15,49
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,110	508,55 115,09	55,94 12,66
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	0,900	294,11 55,96	264,70 50,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			401,50
		<b>Total Tip Ap-7 (0.90 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>401,50 84,81</b>
		<b>2.1.11. Tip Ap-10 (32.00 m2)</b>				
104	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,480	975,00 0,00	468,00 0,00
105	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	67,200	21,35 0,00	1 434,82 0,00
106	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,480	136,85 21,00	65,69 10,08
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,480	381,35 0,00	183,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 151,56
		<b>Total Tip Ap-10 (32.00 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>2 151,56 10,08</b>
		<b>2.1.12. Borduri</b>				
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	360,130	137,72 25,43	49 596,54 9 157,38
109	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	295,540	215,04 59,69	63 553,12 17 641,39
110	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm /Bordura rampa 100x30x15h pe beton C12/15	m	23,610	215,01 59,69	5 076,49 1 409,34

1	2	3	4	5	6	7
111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola RA 3-10 pe beton C12/15	m	100,830	215,04 59,69	21 682,08 6 018,75
112	CK26A	Bordura din plastic	m	80,670	122,20 32,09	9 858,07 2 588,60
		<i>Total</i>	lei			149 766,30
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>149 766,30 36 815,46</b>
		<b>2.1.13. Alte lucrari</b>				
113	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	11,750	106,84 35,12	1 255,39 412,64
		<i>Total</i>	lei			1 255,39
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 255,39 412,64</b>
		<i>Total</i>	lei			786 501,91
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>786 501,91 186 039,39</b>
		<b>2.2. Tronson 2-3</b>				
		<b>2.2.1. Tip Ap-1 (33.80 m2)</b>				
114	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,338	1 241,15 632,07	419,51 213,64
115	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	6,760	506,52 114,77	3 424,09 775,86
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	3,380	506,50 114,75	1 711,96 387,85

1	2	3	4	5	6	7
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,020	10 110,00 0,00	202,20 0,00
118	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,800	129,99 11,35	4 393,64 383,70
		<i>Total</i>	lei			10 151,40
		<b>Total Tip Ap-1 (33.80 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>10 151,40 1 761,05</b>
		<b>2.2.2. Tip Ap-4 (130.35 m2)</b>				
119	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,303	1 240,75 632,10	1 616,70 823,62
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	19,550	506,52 114,77	9 902,55 2 243,71
121	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3	15,640	609,76 194,87	9 536,69 3 047,82
		<i>Total</i>	lei			21 055,94
		<b>Total Tip Ap-4 (130.35 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>21 055,94 6 115,15</b>
		<b>2.2.3. Tip At-4 (29.77 m2)</b>				
122	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,298	1 241,28 632,11	369,90 188,37
123	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	8,930	506,50 114,76	4 523,02 1 024,81



1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm				
124	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	5,950	506,54 114,77	3 013,91 682,87
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,018	10 152,78 0,00	182,75 0,00
126	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	29,770	177,52 15,14	5 284,80 450,58
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,009	9 650,00 0,00	86,85 0,00
128	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	29,770	129,98 11,35	3 869,45 337,91
		<i>Total</i>	lei			17 330,68
		<b>Total Tip At-4 (29.77 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>17 330,68 2 684,54</b>
		<b>2.2.4. Tip Ap-6 (441.99 m2)</b>				
129	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,420	1 240,61 632,11	5 483,48 2 793,91
130	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	44,200	506,52 114,77	22 388,10 5 072,75
131	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	44,200	506,52 114,77	22 388,10 5 072,75

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm				
132	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	441,990	12,16 1,89	5 374,40 836,26
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	937,020	29,72 2,72	27 848,21 2 544,05
134	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	441,990	279,94 125,63	123 730,90 55 526,30
		<i>Total</i>	lei			207 213,19
		<b>Total Tip Ap-6 (441.99 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>207 213,19 71 846,02</b>
		<b>2.2.5. Tip Ap-3 (2507.15 m2)</b>				
135		Amestec sol-nisip 1:6	m3	501,430	225,00 0,00	112 821,75 0,00
136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	5,014	974,97 0,00	4 888,50 0,00
137	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	702,000	21,35 0,00	14 989,50 0,00
138	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	3,760	975,00 0,00	3 666,00 0,00
139	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	526,500	21,35 0,00	11 242,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 km				
140	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,774	137,12 21,00	1 203,07 184,24
141	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,774	381,51 0,00	3 347,40 0,00
142	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	2 507,150	16,50 16,50	41 362,91 41 362,91
143	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 507,150	12,30 12,30	30 832,88 30 832,88
144	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	25,071	931,17 455,97	23 345,37 11 431,65
145	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	25,071	157,78 62,44	3 955,77 1 565,35
		<i>Total</i>	lei			251 655,27
		<b>Total Tip Ap-3 (2507.15 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>251 655,27 85 377,03</b>
		<b>2.2.6. Tip Ap-5 (89.08 m2)</b>				
146	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,891	1 240,51 632,12	1 105,29 563,22
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	8,020	200,28 114,78	1 606,22 920,51
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub	m3	7,126	506,54 114,77	3 609,60 817,85

1	2	3	4	5	6	7
		prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm				
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	6,235	506,53 114,77	3 158,24 715,58
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	89,080	304,20 55,99	27 097,74 4 987,80
		<i>Total</i>	lei			36 577,09
		<b>Total Tip Ap-5 (89.08 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>36 577,09 8 004,96</b>
		<b>2.2.7. Borduri</b>				
151	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	115,900	137,72 25,43	15 961,60 2 947,11
152	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	60,980	215,04 59,69	13 113,23 3 640,06
153	CK26A	Bordura din plastic	m	193,900	122,20 32,09	23 694,96 6 221,86
154	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m	421,860	159,95 24,60	67 475,43 10 376,11
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	2,437	1 594,35 688,67	3 885,42 1 678,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			124 130,64
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>124 130,64 24 863,44</b>
		<i>Total</i>	lei			668 114,21
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>668 114,21 200 652,19</b>
		<b>2.3. Tronson 3-4</b>				
		<b>2.3.1. Tip Ap-9 (110.06 m2)</b>				
156	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,100	1 240,60 632,10	1 364,66 695,31
157	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	11,000	200,27 114,77	2 202,95 1 262,45
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M400) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm	m3	9,900	506,52 114,77	5 014,53 1 136,20
159	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3	8,800	475,23 110,98	4 182,06 976,66
160	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	110,060	12,16 1,89	1 338,25 208,21
161	TsH206A	Acces pietonal cu acoperire din mulci din lemn gr.100 mm	100m2	1,100	54 179,74 179,74	59 597,71 197,71
		<i>Total</i>	lei			73 700,16

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip Ap-9 (110.06 m2)</b>				<b>73 700,16</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 476,54</b>
		<b>2.3.2. Tip Ap-1 (293.09 m2)</b>				
162	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,931	1 240,57 632,10	3 636,10 1 852,69
163	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	58,620	506,52 114,77	29 692,16 6 727,77
164	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	29,310	506,53 114,77	14 846,26 3 363,88
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,176	9 905,40 0,00	1 743,35 0,00
166	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	293,090	130,00 11,35	38 102,70 3 327,18
		<i>Total</i>	lei			88 020,57
		<b>Total Tip Ap-1 (293.09 m2)</b>				<b>88 020,57</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 271,52</b>
		<b>2.3.3. Tip Ap-4 (162.12 m2)</b>				
167	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,621	1 240,56 632,12	2 010,94 1 024,66
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	24,320	506,52 114,77	12 318,58 2 791,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm				
169	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3	19,450	609,78 194,88	11 860,19 3 790,34
		<i>Total</i>	lei			26 189,71
		<b>Total Tip Ap-4 (162.12 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>26 189,71 7 606,22</b>
		<b>2.3.4. Tip At-4 (95.91 m2)</b>				
170	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,960	1 240,61 632,11	1 190,99 606,83
171	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	28,770	506,51 114,77	14 572,39 3 301,94
172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	19,180	506,51 114,76	9 714,94 2 201,18
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,057	9 967,54 0,00	568,15 0,00
174	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,910	177,51 15,14	17 025,15 1 451,73
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,029	9 967,24 0,00	289,05 0,00
176	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,910	130,01 11,35	12 469,33 1 088,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 830,00
		<b>Total Tip At-4 (95.91 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>55 830,00 8 650,43</b>
		<b>2.3.5. Tip Ap-6 (575.28 m2)</b>				
177	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,753	$\frac{1\ 240,64}{632,10}$	$\frac{7\ 137,40}{3\ 636,50}$
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	57,530	$\frac{506,51}{114,77}$	$\frac{29\ 139,73}{6\ 602,54}$
179	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	57,530	$\frac{506,51}{114,77}$	$\frac{29\ 139,73}{6\ 602,54}$
180	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	575,280	$\frac{12,16}{1,89}$	$\frac{6\ 995,16}{1\ 088,47}$
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg	1 219,600	$\frac{29,72}{2,71}$	$\frac{36\ 246,57}{3\ 311,21}$
182	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 rezistent la uzura, antiderapant, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	575,280	$\frac{279,94}{125,63}$	$\frac{161\ 043,91}{72\ 271,24}$
		<i>Total</i>	lei			269 702,50
		<b>Total Tip Ap-6 (575.28 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>269 702,50 93 512,50</b>
		<b>2.3.6. Tip Ap-3 (1666.66 m2)</b>				



1	2	3	4	5	6	7
183		Amestec sol-nisip 1:6	m3	333,330	225,00 0,00	74 999,25 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	3,333	974,95 0,00	3 249,50 0,00
185	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	466,700	21,35 0,00	9 965,25 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	2,500	975,00 0,00	2 437,50 0,00
187	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	350,000	21,35 0,00	7 473,38 0,00
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,833	137,15 21,00	799,97 122,50
189	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,833	381,50 0,00	2 225,30 0,00
190	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	1 666,660	16,50 16,50	27 496,60 27 496,60
191	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 666,660	12,30 12,30	20 496,60 20 496,60
192	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,666	931,17 455,97	15 518,86 7 599,22
193	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	16,666	157,79	2 629,68

1	2	3	4	5	6	7	
		la cisterna			62,44	1 040,60	
		<i>Total</i>	lei				167 291,89
		<b>Total Tip Ap-3 (1666.66 m2) Inclusiv salariu</b>					<b>167 291,89 56 755,52</b>
		<b>2.3.7. Tip Ap-5 (62.37 m2)</b>					
194	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,624	1 240,79 632,13	774,25 394,45	
195	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	5,610	200,27 114,77	1 123,53 643,88	
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3	5,000	506,52 114,77	2 532,59 573,84	
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	4,370	506,49 114,78	2 213,35 501,60	
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	62,370	304,20 55,99	18 972,68 3 492,24	
		<i>Total</i>	lei				25 616,40
		<b>Total Tip Ap-5 (62.37 m2) Inclusiv salariu</b>					<b>25 616,40 5 606,01</b>
		<b>2.3.8. Tip Ap-8 (88.99 m2)</b>					

1	2	3	4	5	6	7
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,890	1 240,62 632,12	1 104,15 562,59
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3	8,900	506,52 114,77	4 508,01 1 021,44
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3	7,120	506,53 114,78	3 606,47 817,21
202	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	88,990	12,16 1,89	1 082,09 168,39
203	CG22C3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C8/10 F100 W2 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	88,990	277,77 120,90	24 718,49 10 758,74
204	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2	88,990	502,99 77,95	44 761,34 6 936,72
		<i>Total</i>	lei			79 780,55
		<b>Total Tip Ap-8 (88.99 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>79 780,55 20 265,09</b>
		<b>2.3.9. Borduri</b>				
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	265,620	137,72	36 581,37

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15			25,43	6 754,20
206	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	193,950	215,04 59,69	41 707,71 11 577,23
207	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm / Bordura din lemn 8x60(h)	m	37,960	189,72 20,70	7 201,87 785,70
208	CK26A	Bordura din plastic	m	180,670	122,20 32,09	22 078,27 5 797,40
209	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m	396,410	159,95 24,60	63 404,55 9 750,14
210	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	2,290	1 594,36 688,68	3 651,08 1 577,08
		<i>Total</i>	lei			174 624,85
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>174 624,85 36 241,75</b>
		<b>2.3.10. Alte lucrari</b>				
211	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,500	106,83 35,11	480,75 158,01
		<i>Total</i>	lei			480,75
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>480,75 158,01</b>
		<i>Total</i>	lei			961 237,38
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>961 237,38 248 543,59</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.4. Tronson 4-5</b>				
		<b>2.4.1. Tip Ap-1 (10.74 m2)</b>				
212	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,107	1 238,60 631,96	132,53 67,62
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	2,150	506,60 114,77	1 089,20 246,75
214	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	1,070	506,76 114,83	542,23 122,87
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,006	9 650,00 0,00	57,90 0,00
216	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,740	130,03 11,35	1 396,48 121,94
		<i>Total</i>	lei			3 218,34
		<b>Total Tip Ap-1 (10.74 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>3 218,34 559,18</b>
		<b>2.4.2. Tip Ap-2 (400.44 m2)</b>				
217	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,000	1 240,60 632,10	4 962,40 2 528,40
218	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu	m3	60,070	506,52 114,77	30 426,79 6 894,18

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm				
219	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	48,050	506,51 114,77	24 338,00 5 514,60
220	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	400,440	263,60 55,99	105 554,60 22 421,78
		<i>Total</i>	lei			165 281,79
		<b>Total Tip Ap-2 (400.44 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>165 281,79 37 358,96</b>
		<b>2.4.3. Tip At-1* (4.26 m2)</b>				
221	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,043	1 244,88 631,63	53,53 27,16
222	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3	0,640	506,47 114,72	324,14 73,42
223	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	0,426	506,17 114,81	215,63 48,91
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	0,426	506,17 114,81	215,63 48,91

1	2	3	4	5	6	7
225	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2	4,260	257,20 49,19	1 095,68 209,54
		<i>Total</i>	lei			1 904,61
		<b>Total Tip At-1* (4.26 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 904,61 407,94</b>
		<b>2.4.4. Tip At-4 (79.78 m2)</b>				
226	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,800	1 240,60 632,10	992,48 505,68
227	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	23,930	506,51 114,77	12 120,79 2 746,33
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	15,960	506,52 114,77	8 084,06 1 831,73
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,048	9 829,17 0,00	471,80 0,00
230	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	79,780	177,51 15,14	14 161,77 1 207,57
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,024	10 027,08 0,00	240,65 0,00
232	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	79,780	130,00 11,35	10 371,15 905,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 442,70
		<b>Total Tip At-4 (79.78 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>46 442,70 7 197,01</b>
		<b>2.4.5. Tip At-3 (4.69 m2)</b>				
233	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,047	1 235,74 631,49	58,08 29,68
234	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,700	506,53 114,77	354,57 80,34
235	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3	0,560	506,57 114,82	283,68 64,30
236	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	4,690	273,72 55,99	1 283,75 262,59
		<i>Total</i>	lei			1 980,08
		<b>Total Tip At-3 (4.69 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 980,08 436,91</b>
		<b>2.4.6. Tip At-2 (139.60 m2)</b>				
237	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,400	1 240,60 632,10	1 736,84 884,94
238	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta	m3	20,940	506,52	10 606,46



1	2	3	4	5	6	7
		(M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm			114,77	2 403,21
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3	16,750	506,53 114,77	8 484,36 1 922,36
240	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (negru)	m2	139,600	273,75 55,99	38 215,07 7 816,64
		<i>Total</i>	lei			59 042,73
		<b>Total Tip At-2 (139.60 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>59 042,73 13 027,15</b>
		<b>2.4.7. Tip Ap-3 (18.57 m2)</b>				
241		Amestec sol-nisip 1:6	m3	3,710	225,00 0,00	834,75 0,00
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	0,037	972,97 0,00	36,00 0,00
243	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	5,200	71,57 0,00	372,15 0,00
244	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	0,028	982,14 0,00	27,50 0,00
245	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	3,920	71,58 0,00	280,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 20 km				
246	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,065	134,62 21,54	8,75 1,40
247	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,065	382,31 0,00	24,85 0,00
248	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	18,570	16,50 16,50	306,34 306,34
249	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	18,570	12,30 12,30	228,36 228,36
250	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,186	931,72 456,24	173,30 84,86
251	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,186	158,17 62,58	29,42 11,64
		<i>Total</i>	lei			2 322,00
		<b>Total Tip Ap-3 (18.57 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>2 322,00 632,60</b>
		<b>2.4.8. Tip Ap-7 (1.17 m2)</b>				
252	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,012	1 221,67 630,00	14,66 7,56
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	0,176	506,65 114,83	89,17 20,21
254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat	m3	0,140	506,29 114,50	70,88 16,03

1	2	3	4	5	6	7
		cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm				
255	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,170	294,11 55,97	344,11 65,49
		<i>Total</i>	lei			518,82
		<b>Total Tip Ap-7 (1.17 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>518,82 109,29</b>
		<b>2.4.9. Borduri</b>				
256	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	48,110	137,71 25,43	6 625,29 1 223,35
257	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	184,820	215,04 59,69	39 743,92 11 032,24
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura rampa 100x30x15h pe beton C12/15	m	22,000	215,04 59,69	4 730,91 1 313,22
		<i>Total</i>	lei			51 100,12
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>51 100,12 13 568,81</b>
		<i>Total</i>	lei			331 811,19
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>331 811,19 73 297,85</b>
		<b>2.5. Tronson 5-6</b>				
		<b>2.5.1. Tip Ap-1 (469.78.74 m2)</b>				
259	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	4,700	1 240,60	5 830,82

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv			632,10	2 970,87
260	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	93,960	506,52 114,77	47 592,46 10 783,63
261	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3	46,980	506,52 114,77	23 796,14 5 391,73
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,282	9 905,14 0,00	2 793,25 0,00
263	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	469,780	130,00 11,35	61 073,49 5 332,98
		<i>Total</i>	lei			141 086,16
		<b>Total Tip Ap-1 (469.78.74 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>141 086,16 24 479,21</b>
		<b>2.5.2. Tip Ap-4 (68.64 m2)</b>				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,646	1 240,40 632,06	801,30 408,31
265	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3	10,300	506,52 114,77	5 217,14 1 182,11
266	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu	m3	8,240	609,80 194,87	5 024,74 1 605,74

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala gr.120 mm				
		<i>Total</i>	lei			11 043,18
		<b>Total Tip Ap-4 (68.64 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>11 043,18 3 196,16</b>
		<b>2.5.3. Tip At-4 (94.30 m2)</b>				
267	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,943	1 240,80 632,08	1 170,07 596,05
268	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3	28,300	506,52 114,77	14 334,46 3 247,93
269	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3	18,900	506,52 114,77	9 573,19 2 169,12
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t	0,056	9 975,89 0,00	558,65 0,00
271	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	94,300	177,51 15,14	16 739,10 1 427,32
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,028	9 967,86 0,00	279,10 0,00
273	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	94,300	130,00 11,35	12 259,36 1 070,49
		<i>Total</i>	lei			54 913,93
		<b>Total Tip At-4 (94.30 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>54 913,93 8 510,91</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5.4. Tip Ap-3 (1389.58 m2)</b>				
274		Amestec sol-nisip 1:6	m3	278,000	225,00 0,00	62 550,00 0,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3	2,780	975,00 0,00	2 710,50 0,00
276	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	389,200	71,55 0,00	27 847,35 0,00
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3	2,080	975,00 0,00	2 028,00 0,00
278	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t	291,800	21,35 0,00	6 230,70 0,00
279	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,860	137,15 21,00	666,56 102,06
280	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,860	381,47 0,00	1 853,95 0,00
281	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2	1 389,580	16,50 16,50	22 925,27 22 925,27
282	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 389,580	12,30 12,30	17 089,02 17 089,02
283	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,896	931,17 455,97	12 939,57 6 336,21

1	2	3	4	5	6	7
284	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,896	157,79 62,43	2 192,60 867,58
		<i>Total</i>	lei			159 033,52
		<b>Total Tip Ap-3 (1389.58 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>159 033,52 47 320,14</b>
		<b>2.5.5. Tip Ap-5 (36.92 m2)</b>				
285	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,370	1 240,57 632,08	459,01 233,87
286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3	3,320	200,29 114,79	664,96 381,10
287	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3	2,950	506,58 114,77	1 494,42 338,57
288	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3	2,580	506,49 114,74	1 306,75 296,04
289	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	36,920	304,20 55,99	11 231,00 2 067,24
		<i>Total</i>	lei			15 156,14
		<b>Total Tip Ap-5 (36.92 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>15 156,14 3 316,82</b>
		<b>2.5.6. Borduri</b>				

1	2	3	4	5	6	7
290	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	211,500	137,72 25,43	29 127,55 5 378,02
291	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m	187,720	215,04 59,69	40 366,99 11 205,34
292	CK26A	Bordura din plastic	m	147,840	122,20 32,09	18 066,32 4 743,86
293	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m	315,750	159,95 24,60	50 503,36 7 766,19
294	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,824	1 594,37 688,70	2 908,13 1 256,19
		<i>Total</i>	lei			140 972,35
		<b>Total Borduri Inclusiv salariu</b>				<b>140 972,35 30 349,60</b>
		<b>2.5.7. Alte lucrari</b>				
295	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4,500	106,83 35,11	480,75 158,01
		<i>Total</i>	lei			480,75
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>480,75 158,01</b>
		<i>Total</i>	lei			522 686,03
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>522 686,03 117 330,85</b>
		<i>Total</i>	lei			3 270 350,72



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>3 270 350,72 825 863,87</b>
		<b>3. Mobilier urban</b>				
		<b>3.1. Tronson 1-2</b>				
296	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	3,000	6 928,08 532,31	20 784,25 1 596,93
297	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	18,000	1 953,09 532,31	35 155,53 9 581,58
298	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	3,000	805,22 77,57	2 415,65 232,72
		<i>Total</i>	lei			58 355,43
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>58 355,43 11 411,23</b>
		<b>3.2. Tronson 2-3</b>				
299	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	14,000	6 710,08 623,31	93 941,19 8 726,34
300	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	7,000	6 928,08 532,31	48 496,59 3 726,17
301	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	8,000	805,21 77,57	6 441,71 620,58
		<i>Total</i>	lei			148 879,49
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>148 879,49 13 073,09</b>
		<b>3.3. Tronson 3-4</b>				
302	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	14,000	6 710,08 623,31	93 941,19 8 726,34
303	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	6 928,09 532,31	34 640,43 2 661,55
304	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	10,000	1 953,08	19 530,85

1	2	3	4	5	6	7
		pe beton C12/15			532,31	5 323,10
305	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	2,000	805,22 77,57	1 610,43 155,14
		<i>Total</i>	lei			149 722,90
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>149 722,90 16 866,13</b>
		<b>3.4. Tronson 4-5</b>				
306	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	27,000	1 953,09 532,31	52 733,30 14 372,37
307	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	2,000	805,22 77,57	1 610,43 155,14
		<i>Total</i>	lei			54 343,73
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>54 343,73 14 527,51</b>
		<b>3.5. Tronson 5-6</b>				
308	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc	6,000	6 710,09 623,31	40 260,51 3 739,86
309	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc	5,000	6 928,09 532,31	34 640,43 2 661,55
310	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc	11,000	1 953,08 532,31	21 483,93 5 855,41
311	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	13,000	805,24 77,57	10 468,07 1 008,44
		<i>Total</i>	lei			106 852,94
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>106 852,94 13 265,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			518 154,49
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>518 154,49 69 143,22</b>
		<b>4. Indicatoare rutiere</b>				
		<b>4.1. Tronson 1-2</b>				
312	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	8,000	1 016,92 84,42	8 135,34 675,34
313	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42
314	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	820,09 36,21	3 280,37 144,85
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	4,000	820,09 36,21	3 280,37 144,85
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.1 (Acces interzis)	buc	1,000	820,09 36,21	820,09 36,21
317	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
318	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
319	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.19 (Loc de stationare rezervat persoanelor cu dizabilitati)				
320	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
321	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.4 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
322	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
		<i>Total</i>	lei			21 086,89
		<b>Total Tronson 1-2 Inclusiv salariu</b>				<b>21 086,89 1 290,93</b>
		<b>4.2. Tronson 2-3</b>				
323	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	6,000	1 016,92 84,42	6 101,51 506,51
324	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42
325	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42
326	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.21	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42

1	2	3	4	5	6	7
		(Copii)				
327	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
328	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.27 (Viteza maxima)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
329	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificiala)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
330	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.49 (Denivelare artificiala)	buc	2,000	635,09 36,21	1 270,18 72,42
331	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.28 (Sfirsitul zonei cu viteza maxima)	buc	2,000	675,09 36,21	1 350,18 72,42
332	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.54.2 (Sfirsitul zonei rezidentiale)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
		<i>Total</i>	lei			16 222,77
		<b>Total Tronson 2-3 Inclusiv salariu</b>				<b>16 222,77 1 013,45</b>
		<b>4.3. Tronson 3-4</b>				
333	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	3,000	1 016,92 84,42	3 050,75 253,25
334	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.2 (Circulatie interzisa)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
335	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	1,000	820,09	820,09

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.21 (Copii)			36,21	36,21
336	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificiala)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
337	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.27 (Viteza maxima)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
338	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
339	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.3.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
340	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.20 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	820,09 36,21	820,09 36,21
341	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.32.1 (Stationare interzisa)	buc	1,000	820,09 36,21	820,09 36,21
		<i>Total</i>	lei			8 726,47
		<b>Total Tronson 3-4 Inclusiv salariu</b>				<b>8 726,47 542,93</b>
		<b>4.4. Tronson 4-5</b>				
342	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	3,000	1 016,92 84,42	3 050,75 253,25
343	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42

1	2	3	4	5	6	7
		(Trecere pentru pietoni)				
344	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	2,000	820,09 36,21	1 640,18 72,42
345	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	635,09 36,21	635,09 36,21
346	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	820,09 36,21	820,09 36,21
		<i>Total</i>	lei			7 786,29
		<b>Total Tronson 4-5 Inclusiv salariu</b>				<b>7 786,29 470,51</b>
		<b>4.5. Tronson 5-6</b>				
347	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc	1,000	1 016,92 84,42	1 016,92 84,42
348	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.12.1 (Curba periculoasa)	buc	1,000	675,09 36,21	675,09 36,21
		<i>Total</i>	lei			1 692,01
		<b>Total Tronson 5-6 Inclusiv salariu</b>				<b>1 692,01 120,63</b>
		<i>Total</i>	lei			55 514,43
		<b>Total Indicatoare rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>55 514,43 3 438,45</b>
		<b>5. Teren fitness</b>				
349	TsH91A	Instalarea Banca abdomene C-019 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	9 165,09 623,31	9 165,09 623,31
350	TsH91A	Instalarea Bare paralele curbate C-055 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	4 085,09 623,31	4 085,09 623,31
351	TsH91A	Instalarea Bench-Baruri push-up C-054 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	7 835,09	7 835,09

1	2	3	4	5	6	7
					623,31	623,31
352	TsH91A	Instalarea Complex sportiv WORKOUT C-022 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	25 005,09 623,31	25 005,09 623,31
		<i>Total</i>	lei			46 090,36
		<b>Total Teren fitness Inclusiv salariu</b>				<b>46 090,36 2 493,24</b>
		<b>6. Teren pentru copii</b>				
353	TsH91B	Instalarea Balansoar din lemn KBT sau analog pe beton C12/15	buc	2,000	6 711,08 532,31	13 422,17 1 064,62
354	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Bambino-01 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	29 690,09 623,31	29 690,09 623,31
355	TsH91A	Instalarea Leagan dublu din lemn/otel SA-01 sau analog pe beton C12/15	buc	1,000	20 505,09 623,31	20 505,09 623,31
		<i>Total</i>	lei			63 617,35
		<b>Total Teren pentru copii Inclusiv salariu</b>				<b>63 617,35 2 311,24</b>

		Total	lei	4 179 026,27
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	232 772,76
		Cheltuieli de transport	4 %	114 923,31
		Total		4 526 722,34
		Cheltuieli de regie	10,5 %	475 305,85
		Total		5 002 028,19
		Beneficiu de deviz	4 %	200 081,13
		Total		5 202 109,32
		TVA	20 %	1 040 421,86
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>6 242 531,18 969 886,51</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Renovarea trotuarelor pietonale  
pe str. Mihail Sadoveanu  
(tronsonul intre str. Ginta Latina  
si str. Alecu Russo), pe terenul cu  
nr. cadastral 0100312.450 situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Amenajarea teritoriului (53/08-24-PG)**

**Valoarea de deviz 6 242 531,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,400	94,60	2 119,04
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 473,816	94,60	139 422,98
3.	7123011000200	Betonist	h-om	620,800	94,60	58 727,68
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,916	94,60	5 100,45
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,120	94,60	957,28
6.	7129020012800	Pavator	h-om	3 474,641	94,60	328 701,04
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2 068,975	94,60	195 725,03
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	216,082	94,60	20 441,36
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	22,960	94,60	2 172,02
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,742	94,60	6 313,79
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,327	94,60	2 301,33
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,868	94,60	176,71
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	47,691	94,60	4 511,57
14.	7422010060100	Timplar	h-om	463,709	94,60	43 866,87
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 506,766	70,00	105 473,62
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,090	94,60	197,71
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	291,806	70,00	20 426,42
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,764	70,00	20 423,48
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	183,259	70,00	12 828,13
		<b>Total manopera</b>				<b>969 886,51</b>

**Materiale:**

1.	00000053	Mulci din lemn	kg	1 100,000	54,00	59 400,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	260,263	120,00	31 231,56
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	11,662	1 184,00	13 807,81
4.	11110001000131 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	44,192	1 080,00	47 727,36
5.	11110001000131 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	108,448	1 184,00	128 402,44
6.	1212121212121	apa	m3	19,200	8,50	163,23

7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,048	310,00	14,88
8.	1412122100880	Filer de calcar	kg	331,878	3,50	1 161,57
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,772	450,00	2 147,40
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,187	300,00	356,10
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,312	300,00	4 293,60
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,795	300,00	8 938,50
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,711	300,00	2 313,30
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	66,011	300,00	19 803,30
15.	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	686,103	310,00	212 691,93
16.	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	446,219	310,00	138 327,89
17.	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	141,001	310,00	43 710,31
18.	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	127,475	310,00	39 517,25
19.	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	79,000	310,00	24 490,00
20.	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	28,856	310,00	8 945,36
21.	1421402200397	Piatra sparta M400) fr.40-70	m3	11,125	310,00	3 448,75
22.	1421402200495	Material de la decapare	m3	34,938	65,00	2 270,96
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,827	2,50	24,57
24.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1 106,260	26,00	28 762,76
25.	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 106,260	0,70	774,38
26.	2010237318750	Distantieri	buc	646,986	0,80	517,58
27.	2030112931102	Cos de gunoi (urna nr. 4)	buc	20,000	6 300,00	126 000,00
28.	2030112931106	Bolard BF21	buc	66,000	1 325,00	87 450,00
29.	2320166200676	White spirit	kg	19,653	54,00	1 061,26
30.	23203226000401	Bitum	t	0,885	9 500,00	8 407,50
31.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1 106,260	9,50	10 509,46
32.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	78,612	40,00	3 144,48
33.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	15,148	40,00	605,92
34.	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	39,306	38,00	1 493,63
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,115	38,00	118,37
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,119	38,00	270,52
37.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	7,262	38,00	275,96
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,503	38,00	209,12
39.	2462106110443	Prenadez 400	kg	62,293	28,00	1 744,20
40.	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	34,000	6 045,00	205 530,00
41.	2513206621484	Banca abdomene C-019	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
42.	2513206621485	Bare paralele curbate C-055	buc	1,000	3 420,00	3 420,00
43.	2513206621486	Bench-Baruri push-up C-054	buc	1,000	7 170,00	7 170,00
44.	2513206621487	Complex sportiv WORKOUT C-022	buc	1,000	24 340,00	24 340,00
45.	2513206621488	Balansoar din lemn KBT	buc	2,000	6 083,00	12 166,00
46.	2513206621489	Complex de joaca Bambino-01	buc	1,000	29 025,00	29 025,00
47.	2513206621490	Leagan dublu din lemn/otel SA-01	buc	1,000	19 840,00	19 840,00
48.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,366	66,00	156,16
49.	2521106718392	Bordura din plastic	m	615,141	85,00	52 286,99
50.	2615107326136	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	585,00	585,00
51.	2615107326137	Indicator rutier 1.21 (Copii)	buc	3,000	770,00	2 310,00
52.	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	8,000	770,00	6 160,00

53.	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	8,000	770,00	6 160,00
54.	2615107326140	Indicator rutier 3.1 (Acces interzis)	buc	1,000	770,00	770,00
55.	2615107326144	Indicator rutier 3.27 (Viteza maxima)	buc	2,000	585,00	1 170,00
56.	2615107326145	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
57.	2615107326146	Indicator rutier 6.19 (Loc de stationare rezervat persoanelor cu dizabilitati)	buc	1,000	585,00	585,00
58.	2615107326147	Indicator rutier 4.1.4 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	2,000	625,00	1 250,00
59.	2615107326148	Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificiala)	buc	2,000	585,00	1 170,00
60.	2615107326149	Indicator rutier 5.49 (Denivelare artificiala)	buc	2,000	585,00	1 170,00
61.	2615107326150	Indicator rutier 3.28 (Sfirsitul zonei cu viteza maxima)	buc	2,000	625,00	1 250,00
62.	2615107326151	Indicator rutier 5.54.2 (Sfirsitul zonei rezidentiale)	buc	1,000	625,00	625,00
63.	2615107326152	Indicator rutier 3.2 (Circulatie interzisa)	buc	1,000	625,00	625,00
64.	2615107326153	Indicator rutier 6.3.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	585,00	585,00
65.	2615107326154	Indicator rutier 1.20 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
66.	2615107326156	Indicator rutier 1.12.1 (Curba periculoasa)	buc	1,000	625,00	625,00
67.	2615107326157	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	625,00	625,00
68.	2615107326159	Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	3,000	585,00	1 755,00
69.	2615107326160	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	3,000	770,00	2 310,00
70.	2615107326167	Indicator rutier 3.32.1 (Stationare interzisa)	buc	1,000	770,00	770,00
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 945,758	2,05	10 138,81
72.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 467,664	2,05	5 058,70
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	458,405	2,05	939,74
74.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 137,823	2,05	24 882,55
75.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	50,965	295,00	15 034,67
76.	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	586,041	170,00	99 626,97
77.	2661112800661	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	2,102	200,00	420,40
78.	2661112800670	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	72,836	180,00	13 110,48
79.	2661112800671	Pavaj caramda gr.60 mm (negru)	m2	713,251	180,00	128 385,18
80.	2661112800678	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	191,196	210,00	40 151,16
81.	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	334,382	185,00	61 860,66
82.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	19,578	24,00	469,87
83.	2662106111100	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	93,439	375,00	35 039,62
84.	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	10,932	1 125,00	12 298,50
85.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	96,184	1 125,00	108 207,00
86.	2663102100910	Beton marfa clasa C8/10 F100 W2	m3	9,121	1 150,00	10 489,15
87.	2663102100914	Beton marfa clasa C 16/20	m3	104,270	1 125,00	117 303,75
88.	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1 074,798	95,00	102 105,81
89.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1 006,268	55,00	55 344,73
90.	2666122800425	Bordura din lemn 8x60(h)	m	38,150	160,00	6 104,00
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,225	21,00	46,72
92.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,918	2 400,00	4 603,20
93.	2682132601626	Folie din politilen	m2	1 313,625	9,50	12 479,45
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,783	19,00	204,88

95.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,015	28,00	140,42
96.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,055	28,00	393,54
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,566	26,00	560,72
98.	2743123549025	Montare Cornier 75x5 mm	m	1 190,720	124,00	147 649,28
99.	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	21,000	820,00	17 220,00
100.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 178,186	26,00	56 632,84
101.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	92,000	1,00	92,00
102.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	184,000	1,00	184,00
103.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9 264,687	0,80	7 411,76
104.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	92,000	1,10	101,20
105.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,840	28,00	51,52
106.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,920	28,00	25,76
107.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	184,000	1,00	184,00
108.	2875274200000	Capac de canalizare rotund lt negru	buc	28,560	670,00	19 135,20
109.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,845	65,00	2 004,95
110.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	263,274	8,50	2 237,79
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,787	8,50	151,17
112.	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1 314,570	225,00	295 778,25
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>2 873 082,7 6</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	55,063	28,00	1 541,76
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,612	28,00	17,14
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,350	15,00	5,25
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,608	15,00	9,12
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,294	250,00	323,50
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,996	452,00	450,19
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	118,437	15,00	1 776,53
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,257	450,00	115,65
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,986	550,00	7 142,30
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	57,406	500,00	28 703,00
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,495	500,00	15 747,50
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	45,784	500,00	22 892,00
13.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,715	500,00	3 357,50
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	25,592	350,00	8 957,20
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,747	350,00	2 711,45
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	55,675	18,00	1 002,15
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	62,632	68,00	4 259,00

18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	11,063	25,00	276,57
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	161,142	125,00	20 142,75
20.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	130,784	350,00	45 774,40
21.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	12,896	350,00	4 513,60
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,715	225,00	1 510,87
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	400,882	225,00	90 198,45
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	306,064	225,00	68 864,40
25.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,621	225,00	5 764,72
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>336 057,00</b>

Total	lei	4 179 026,27
Asigurarea sociala si medicala	24 %	232 772,76
Cheltuieli de transport	4 %	114 923,31
Total		4 526 722,34
Cheltuieli de regie	10,5 %	475 305,85
Total		5 002 028,19
Beneficiu de deviz	4 %	200 081,13
Total		5 202 109,32
TVA	20 %	1 040 421,86

**Total deviz:**

**6 242 531,18**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea trotuarelor pietonale pe str. Mihail Sadoveanu (tronsonul intre str. Ginta Latina si str. Alecu Russo), pe terenul cu nr. cadastral 0100312.450 situat in mun. Chisinau**

**Investitor Pretura sectorului CIOCANA**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
		<b>1.1. Tronson 1-2</b>				
1	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25
						118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			354,75
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,88
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			1 946,02
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (27.19 m)	m3			158,32
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,67
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	28,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			261,23
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80
						42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			282,45
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,12
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,11
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,89
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			257,03
6	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 106,97
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 106,97
		<i>Total</i>	lei			10 682,35
7	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c,	100 m3			728,64
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri				
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	350,00	728,64
		<i>Total</i>	lei			80,15
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			12 443,62
		<b>1.2. Tronson 2-3</b>				
9	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25
						118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			946,00
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,97
						27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			1 576,06
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (61.00 m)	m3			158,17
						112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	28,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			2 034,06
12	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63
						29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			262,54
13	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80
						42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			873,53
14	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,16
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			2 059,12
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			33,16
						10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			331,60
16	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m /	100 m3			2 106,98
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sol				
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 106,98
		Total	lei			14 158,90
17	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			727,84 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	350,00	727,84
		Total	lei			640,50
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		Total	lei			18 257,62
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,61 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	225,00	8,61
		Total	lei			124,88
		<b>1.3. Tronson 3-4</b>				
20	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		Total	lei			236,50
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,92 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		Total	lei			14 321,37
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (194.65 m)	m3			158,15 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	28,00	21,70
		Total	lei			3 795,50
23	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63 29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		Total	lei			517,34
24	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			8 032,81
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,16 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,11
		Total	lei			3 226,40



1	2	3	4	5	6	7
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			33,15 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,10
		<i>Total</i>	lei			689,60
27	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,01 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,01
		<i>Total</i>	lei			12 526,15
28	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			728,00 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	350,00	728,00
		<i>Total</i>	lei			1 128,40
29	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			18 050,85
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	225,00	8,62
		<i>Total</i>	lei			260,33
		<b>1.4. Tronson 4-5</b>				
31	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			236,50
32	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,93 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			8 306,94
33	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (136.84 m)	m3			158,15 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	28,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			3 237,43
34	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63 29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			10 452,10
35	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		<i>Total</i>	lei			1 253,92
36	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,16 ----- 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,11
		<i>Total</i>	lei			6 475,27
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			502,92 ----- 483,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	8,50	0,43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	28,00	9,79
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350	18,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			880,11
38	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,00 ----- 0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,00
		<i>Total</i>	lei			105,35
39	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			728,00 ----- 0,00
	2952270007406	Incercator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	350,00	728,00
		<i>Total</i>	lei			1 783,60
40	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		<i>Total</i>	lei			6 816,15
		<b>1.5. Tronson 5-6</b>				
41	RpAcF01A	Demontarea capacului din fonta existent / se exclude caramizi, mortar	buc			118,25 ----- 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			1 537,25
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,92 ----- 27,43
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	94,60	27,43
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 400,00	8,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	8,50	0,34
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	125,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			13 818,49
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (187.23 m)	m3			158,17 ----- 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	18,00	13,95
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	28,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			1 909,17

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			29,63 29,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	70,00	12,60
		Total	lei			3 855,75
45	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			42,80 42,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
		Total	lei			9 002,14
46	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,16 10,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,90
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,11
		Total	lei			2 958,00
47	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte	m3			33,08 10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	70,00	10,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	500,00	6,87
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	225,00	3,09
		Total	lei			137,28
48	DF22A	Deplantarea batatori de covoare metalice (inclusiv spargerea fundatiei)	buc			20,56 20,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010	70,00	0,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,210	94,60	19,86
		Total	lei			82,26
49	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol	100 m3			2 107,02 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,020	350,00	2 107,02
		Total	lei			8 301,65
50	TsC35C32	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri	100 m3			728,06 0,00
	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,080	350,00	728,06
		Total	lei			880,95
51	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			17,10 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	225,00	17,10
		Total	lei			12 859,20
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			8,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	225,00	8,62
		Total	lei			51,75
		<b>2. Imbracaminte</b>				
		<b>2.1. Tronson 1-2</b>				
		<b>2.1.1. Tip Ap-2 (176.94 m2)</b>				
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 240,59

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			2 195,85
54	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			13 442,96
55	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,51 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			10 753,20
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr.60 mm (sur)	m2			263,60 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			46 640,89
		<b>2.1.2. Tip At-1 (266.44 m2)</b>				
57	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,64 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,04
		<i>Total</i>	lei			3 305,06
58	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			16 208,58
59	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 110 mm	m3			506,53 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			14 846,26
60	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			257,24 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	185,00	187,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,05	3,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	300,00	15,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	8,50	0,20
		<i>Total</i>	lei			68 539,59
		<b>2.1.3. Tip At-1* (58.74 m2)</b>				
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,31 632,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,66
		<i>Total</i>	lei			728,06
62	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,54 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 462,65
63	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,51 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			2 973,20
64	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,51 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	8,50	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			2 973,20
65	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			257,25 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	185,00	187,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,05	3,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	300,00	15,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	8,50	0,20
		<i>Total</i>	lei			15 110,59
		<b>2.1.4. Tip Ap-1 (156.95 m2)</b>				
66	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,59 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			1 947,73
67	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			15 904,67
68	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			7 952,33
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 937,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 803,19
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,300	450,00	134,04
		<i>Total</i>	lei			934,10
70	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			130,00 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			20 404,03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.5. Tip Ap-4 (60.21 m2)</b>				
71	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,27 ----- 632,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,67
		<i>Total</i>	lei			746,64
72	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,50 ----- 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 573,68
73	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3			609,77 ----- 194,88
	7129020012800	Pavator	h-om	2,060	94,60	194,88
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	295,00	297,37
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	8,50	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	500,00	115,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	225,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			4 408,61
		<b>2.1.6. Tip At-4 (13.66 m2)</b>				
74	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 239,05 ----- 632,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,47
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	598,54
		<i>Total</i>	lei			169,75
75	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 076,72
76	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,45 ----- 114,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 382,61
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 612,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			76,90
78	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,52 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,31
		<i>Total</i>	lei			2 424,96
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 612,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			38,45
80	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			130,01 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,71
		<i>Total</i>	lei			1 775,96
		<b>2.1.7. Tip At-3 (67.07 m2)</b>				
81	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,43 632,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,85
		<i>Total</i>	lei			832,33
82	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 095,60
83	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,49 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85



1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 077,28
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2			273,75 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800670	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			18 360,17
		<b>2.1.8. Tip At-2 (563.11 m2)</b>				
85	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,58 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,98
		<i>Total</i>	lei			6 985,72
86	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 40-60, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			42 785,83
87	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			34 225,29
88	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj gr.60 mm (negru)	m2			273,75 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800671	Pavaj caramda gr.60 mm (negru)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			154 149,45

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.9. Tip Ap-3 (990.40 m2)</b>				
89		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			44 572,50
90	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			975,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,01
		<i>Total</i>	lei			1 931,50
91	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		<i>Total</i>	lei			5 921,32
92	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			975,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,10
		<i>Total</i>	lei			1 449,00
93	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		<i>Total</i>	lei			4 441,28
94	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,11 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,49
		<i>Total</i>	lei			475,37
95	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,50
		<i>Total</i>	lei			1 322,65
96	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			16 339,62
97	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			12 179,94
98	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 222,32
99	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,79 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85
		<i>Total</i>	lei			1 562,76
		<b>2.1.10. Tip Ap-7 (0.90 m2)</b>				
100	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 238,00 ----- 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari până la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			12,38
101	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			507,26 ----- 114,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,44
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	388,07
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,89
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,56
		<i>Total</i>	lei			68,48
102	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			508,55 ----- 115,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,73
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	388,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,82
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,73
		<i>Total</i>	lei			55,94
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			294,11 ----- 55,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,09
	2661112800661	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	200,00	203,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,33
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	13,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			264,70
		<b>2.1.11. Tip Ap-10 (32.00 m2)</b>				
104	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare sol fertil	100 m3			975,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			468,00
105	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		<i>Total</i>	lei			1 434,82
106	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			136,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,21
		<i>Total</i>	lei			65,69
107	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,35
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,35
		<i>Total</i>	lei			183,05
		<b>2.1.12. Borduri</b>				
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			49 596,54
109	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			63 553,12
110	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm /Bordura rampa 100x30x15h pe beton C12/15	m			215,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			5 076,49
111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola RA 3-10 pe beton C12/15	m			215,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			21 682,08
112	CK26A	Bordura din plastic	m			122,20
						32,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor necalificat	h-om	0,080	70,00	5,60
	2521106718392	Bordura din plastic	m	1,000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			9 858,07
		<b>2.1.13. Alte lucrari</b>				
113	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			106,84
						35,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,52
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	40,00	29,20
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	66,00	7,53
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	452,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			1 255,39
		<b>2.2. Tronson 2-3</b>				
		<b>2.2.1. Tip Ap-1 (33.80 m2)</b>				
114	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,15
						632,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,59
		<i>Total</i>	lei			419,51
115	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52
						114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			3 424,09
116	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,50
						114,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 711,96
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			10 110,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 975,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			202,20
118	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			129,99 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			4 393,64
		<b>2.2.2. Tip Ap-4 (130.35 m2)</b>				
119	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,75 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,15
		<i>Total</i>	lei			1 616,70
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			9 902,55
121	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3			609,76 194,87
	7129020012800	Pavator	h-om	2,060	94,60	194,87
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	295,00	297,36
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	8,50	0,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	500,00	115,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	225,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			9 536,69
		<b>2.2.3. Tip At-4 (29.77 m2)</b>				
122	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 241,28 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,67
		<i>Total</i>	lei			369,90
123	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,50 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,48
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,050	68,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			4 523,02
124	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,54 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			3 013,91
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			10 152,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	10 027,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			182,75
126	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,52 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			5 284,80
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 650,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			86,85
128	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			129,98 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	11110001000131.	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 184,00	111,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,69
		<i>Total</i>	lei			3 869,45
		<b>2.2.4. Tip Ap-6 (441.99 m2)</b>				
129	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,61 632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			5 483,48
130	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	8,50	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			22 388,10
131	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			22 388,10
132	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,16 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	94,60	1,89
	2682132601626	Folie din politilen	m2	1,080	9,50	10,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 374,40
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			29,72 2,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			27 848,21
134	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			279,94 125,63
	7123010010200	Betonist	h-om	1,180	94,60	111,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,000	0,70	0,70
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,300	3,50	1,05
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,000	9,50	9,50
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,000	26,00	26,00
	2663102100914	Beton marfa clasa C 16/20	m3	0,1025	1 125,00	115,31
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			123 730,90
		<b>2.2.5. Tip Ap-3 (2507.15 m2)</b>				
135		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			112 821,75
136	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,97
		<i>Total</i>	lei			4 888,50
137	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		Total	lei			14 989,50
138	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I / încărcare sol fertil	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00
		Total	lei			3 666,00
139	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		Total	lei			11 242,12
140	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3			137,12 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,002	310,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,48
		Total	lei			1 203,07
141	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,51 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,51
		Total	lei			3 347,40
142	TsH04A	Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de 15 cm	m2			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		Total	lei			41 362,91
143	TsH05B	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		Total	lei			30 832,88
144	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			931,17 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		Total	lei			23 345,37
145	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2			157,78 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85
		Total	lei			3 955,77
		<b>2.2.6. Tip Ap-5 (89.08 m2)</b>				
146	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,51 632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 105,29
147	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			200,28 ----- 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200495	Material de la decapare	m3	1,250	65,00	81,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 606,22
148	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3			506,54 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			3 609,60
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			506,53 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			3 158,24
150	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			304,20 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800678	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			27 097,74
		<b>2.2.7. Borduri</b>				
151	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72 ----- 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			15 961,60

1	2	3	4	5	6	7
152	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		Total	lei			13 113,23
153	CK26A	Bordura din plastic	m			122,20 32,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2521106718392	Bordura din plastic	m	1,000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		Total	lei			23 694,96
154	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m			159,95 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	94,60	24,60
	2743123549025	Montare Cornier 75x5 mm	m	1,050	124,00	130,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,05	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		Total	lei			67 475,43
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 594,35 688,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	94,60	688,67
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	40,00	480,00
	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,000	38,00	228,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	38,00	31,92
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	54,00	162,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	2,50	3,75
		Total	lei			3 885,42
		<b>2.3. Tronson 3-4</b>				
		<b>2.3.1. Tip Ap-9 (110.06 m2)</b>				
156	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		Total	lei			1 364,66
157	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			200,27 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200495	Material de la decapare	m3	1,250	65,00	81,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 202,95
158	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M400) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 014,53
159	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm	m3			475,23 110,98
	7129020012800	Pavator	h-om	1,040	94,60	98,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,200	300,00	360,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 182,06
160	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,16 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	94,60	1,89
	2682132601626	Folie din politilen	m2	1,080	9,50	10,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 338,25
161	TsH206A	Acces pietonal cu acoperire din mulci din lemn gr.100 mm	100m2			54 179,74 179,74
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,900	94,60	179,74
	00000053	Mulci din lemn	kg	1 000,000	54,00	54 000,00
		<i>Total</i>	lei			59 597,71
		<b>2.3.2. Tip Ap-1 (293.09 m2)</b>				
162	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,57 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,97
		<i>Total</i>	lei			3 636,10
163	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			29 692,16
164	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,53 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			14 846,26
165	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 905,40
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 769,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,51
		<i>Total</i>	lei			1 743,35
166	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executată la cald, în groosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			130,00
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			38 102,70
		<b>2.3.3. Tip Ap-4 (162.12 m2)</b>				
167	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,56
						632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,94
		<i>Total</i>	lei			2 010,94
168	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52
						114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			12 318,58
169	DA18A	Strat de fundatie din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere manuală gr.120 mm	m3			609,78
						194,88
	7129020012800	Pavator	h-om	2,060	94,60	194,88
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	295,00	297,37
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,050	8,50	0,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	500,00	115,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	225,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			11 860,19
		<b>2.3.4. Tip At-4 (95.91 m2)</b>				
170	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,61
						632,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 190,99
171	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			14 572,39
172	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,51 114,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			9 714,94
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 967,54 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 833,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	134,21
		<i>Total</i>	lei			568,15
174	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,51 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			17 025,15
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 967,24 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 827,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	139,66
		<i>Total</i>	lei			289,05
176	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			130,01 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			12 469,33
		<b>2.3.5. Tip Ap-6 (575.28 m2)</b>				
177	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,64 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,000	8,50	8,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,03
		<i>Total</i>	lei			7 137,40
178	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			29 139,73
179	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			29 139,73
180	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,16 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	94,60	1,89
	2682132601626	Folie din politilen	m2	1,080	9,50	10,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 995,16
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)	kg			29,72 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,80	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			36 246,57
182	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 rezistent la uzura, antiderapant, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			279,94 125,63
	7123010010200	Betonist	h-om	1,180	94,60	111,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,000	0,70	0,70
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,300	3,50	1,05
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,000	9,50	9,50
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,000	26,00	26,00
	2663102100914	Beton marfa clasa C 16/20	m3	0,1025	1 125,00	115,31
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			161 043,91
		<b>2.3.6. Tip Ap-3 (1666.66 m2)</b>				
183		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			74 999,25

1	2	3	4	5	6	7
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			974,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	974,95
		Total	lei			3 249,50
185	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		Total	lei			9 965,25
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00
		Total	lei			2 437,50
187	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		Total	lei			7 473,38
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,15 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,51
		Total	lei			799,97
189	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,50
		Total	lei			2 225,30
190	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		Total	lei			27 496,60
191	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		Total	lei			20 496,60
192	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		Total	lei			15 518,86
193	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,79 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 629,68
		<b>2.3.7. Tip Ap-5 (62.37 m2)</b>				
194	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,79 ----- 632,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,13
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,16
		<i>Total</i>	lei			774,25
195	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			200,27 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200495	Material de la decapare	m3	1,250	65,00	81,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			1 123,53
196	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			2 532,59
197	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm	m3			506,49 ----- 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			2 213,35
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			304,20 ----- 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800678	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			18 972,68
		<b>2.3.8. Tip Ap-8 (88.99 m2)</b>				
199	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 240,62 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				632,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			1 104,15
200	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200397	Piatra sparta M400) fr.40-70	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			4 508,01
201	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 80 mm	m3			506,53 114,78
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			3 606,47
202	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din politilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			12,16 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	94,60	1,89
	2682132601626	Folie din politilen	m2	1,080	9,50	10,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 082,09
203	CG22C3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C8/10 F100 W2 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			277,77 120,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,130	94,60	106,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,000	0,70	0,70
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,300	3,50	1,05
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,000	9,50	9,50
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,000	26,00	26,00
	2663102100910	Beton marfa clasa C8/10 F100 W2	m3	0,1025	1 150,00	117,87
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			24 718,49
204	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"	m2			502,99 77,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	2662106111100	Placi din cauciuc gr.20 mm	m2	1,050	375,00	393,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	28,00	19,60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	38,00	3,04
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	38,00	1,33
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	24,00	5,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,05	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	8,50	0,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	21,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			44 761,34
		<b>2.3.9. Borduri</b>				
205	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			36 581,37
206	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			41 707,71
207	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm / Bordura din lemn 8x60(h)	m			189,72 20,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,130	94,60	12,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,190	2,05	0,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2666122800425	Bordura din lemn 8x60(h)	m	1,005	160,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	8,50	0,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	300,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			7 201,87
208	CK26A	Bordura din plastic	m			122,20 32,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2521106718392	Bordura din plastic	m	1,000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			22 078,27
209	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m			159,95 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	94,60	24,60
	2743123549025	Montare Cornier 75x5 mm	m	1,050	124,00	130,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,05	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	lei			63 404,55
210	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 594,36 688,68

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	94,60	688,68
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	40,00	480,00
	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,000	38,00	228,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	38,00	31,93
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	54,00	162,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	2,50	3,75
		<i>Total</i>	lei			3 651,08
		<b>2.3.10. Alte lucrari</b>				
211	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			106,83 35,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	40,00	29,20
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	66,00	7,52
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	452,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			480,75
		<b>2.4. Tronson 4-5</b>				
		<b>2.4.1. Tip Ap-1 (10.74 m2)</b>				
212	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 238,60 631,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	598,13
		<i>Total</i>	lei			132,53
213	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,60 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			1 089,20
214	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,76 114,83
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,63
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,43
		<i>Total</i>	lei			542,23
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 650,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			57,90
216	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in	m2			130,03

1	2	3	4	5	6	7
		groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,68
		<i>Total</i>	lei			1 396,48
		<b>2.4.2. Tip Ap-2 (400.44 m2)</b>				
217	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			4 962,40
218	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			30 426,79
219	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			24 338,00
220	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2			263,60 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800655	Pavaj caramida gr.60 mm (sur)	m2	1,015	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			105 554,60
		<b>2.4.3. Tip At-1* (4.26 m2)</b>				
221	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 244,88 631,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,63
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,000	8,50	8,60

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	604,65
		<i>Total</i>	lei			53,53
222	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,47 114,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,58
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,84
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			324,14
223	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,17 114,81
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,65
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,87
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,36
		<i>Total</i>	lei			215,63
224	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,17 114,81
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,65
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,87
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,36
		<i>Total</i>	lei			215,63
225	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm	m2			257,20 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2661112801655	Pavaj Eco gr.100 mm	m2	1,015	185,00	187,78
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,600	2,05	3,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	300,00	1,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,051	300,00	15,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	8,50	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 095,68
		<b>2.4.4. Tip At-4 (79.78 m2)</b>				
226	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			992,48
227	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,51 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			12 120,79
228	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			8 084,06
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 829,17 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 697,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			471,80
230	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere manuală	m2			177,51 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			14 161,77
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			10 027,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 895,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	131,25
		<i>Total</i>	lei			240,65
232	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m2			130,00 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			10 371,15
		<b>2.4.5. Tip At-3 (4.69 m2)</b>				
233	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 235,74 631,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	631,49
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,51
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	595,74
		<i>Total</i>	lei			58,08
234	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.150 mm	m3			506,53 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			354,57
235	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.120 mm	m3			506,57 114,82
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,62
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,39
		<i>Total</i>	lei			283,68
236	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2			273,72 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,10
	2661112800670	Pavaj caramida gr.60 mm (alb)	m2	1,015	180,00	182,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,47
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,86
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			1 283,75
		<b>2.4.6. Tip At-2 (139.60 m2)</b>				
237	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,60 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			1 736,84
238	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			10 606,46
239	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 120 mm	m3			506,53 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 484,36
240	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (negru)	m2			273,75 55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800671	Pavaj caramda gr.60 mm (negru)	m2	1,015	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			38 215,07
		<b>2.4.7. Tip Ap-3 (18.57 m2)</b>				
241		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			834,75
242	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			972,97 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	972,97
		<i>Total</i>	lei			36,00
243	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,57
		<i>Total</i>	lei			372,15
244	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			982,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	982,14
		<i>Total</i>	lei			27,50
245	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,58 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,58
		<i>Total</i>	lei			280,58
246	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,62 21,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	113,08
		<i>Total</i>	lei			8,75
247	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			382,31 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	382,31
		<i>Total</i>	lei			24,85
248	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50 16,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			306,34
249	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratului de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			228,36
250	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,72 456,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	456,24
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,48
		<i>Total</i>	lei			173,30
251	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			158,17 62,58
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,58
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	87,10
		<i>Total</i>	lei			29,42
		<b>2.4.8. Tip Ap-7 (1.17 m2)</b>				
252	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 221,67 630,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	630,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,33
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	583,33
		<i>Total</i>	lei			14,66
253	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,65 114,83
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,73
	1421402200393	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,47
		<i>Total</i>	lei			89,17
254	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm	m3			506,29 114,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,50
	1421402200394	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,86
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,43
		<i>Total</i>	lei			70,88
255	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2			294,11 55,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,08
	266112800661	Pavaj Tactil gr. 60 mm	m2	1,015	200,00	203,08

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,14
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,54
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			344,11
		<b>2.4.9. Borduri</b>				
256	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,71 ----- 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	53,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			6 625,29
257	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 ----- 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,47
		<i>Total</i>	lei			39 743,92
258	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura rampa 100x30x15h pe beton C12/15	m			215,04 ----- 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			4 730,91
		<b>2.5. Tronson 5-6</b>				
		<b>2.5.1. Tip Ap-1 (469.78.74 m2)</b>				
259	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,60 ----- 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			5 830,82
260	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52 ----- 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			47 592,46
261	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			23 796,14
262	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 905,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 769,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	135,64
		<i>Total</i>	lei			2 793,25
263	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 18, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			130,00 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001313	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 18	t	0,094	1 184,00	111,30
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			61 073,49
		<b>2.5.2. Tip Ap-4 (68.64 m2)</b>				
264	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,40 632,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	599,85
		<i>Total</i>	lei			801,30
265	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200395	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			5 217,14
266	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.120 mm	m3			609,80 194,87
	7129020012800	Pavator	h-om	2,060	94,60	194,87
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	295,00	297,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	8,50	0,42
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	500,00	116,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	225,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			5 024,74
		<b>2.5.3. Tip At-4 (94.30 m2)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
267	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 240,80 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,21
		<i>Total</i>	lei			1 170,07
268	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 300 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			14 334,46
269	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr. 5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm	m3			506,52 114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200344	Piatra sparta M600 fr. 5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			9 573,19
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			9 975,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 839,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	136,61
		<i>Total</i>	lei			558,65
271	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			177,51 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160	94,60	15,14
	111100010001312	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1 080,00	152,28
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	28,00	0,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			16 739,10
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			9 967,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	9 839,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	450,00	128,57
		<i>Total</i>	lei			279,10
273	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			130,00 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	11110001000131.	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 184,00	111,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	28,00	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 259,36
		<b>2.5.4. Tip Ap-3 (1389.58 m2)</b>				
274		Amestec sol-nisip 1:6	m3			225,00 0,00
	6023	Amestec sol-nisip 1:6	m3	1,000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			62 550,00
275	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00
		<i>Total</i>	lei			2 710,50
276	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			71,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,318	225,00	71,55
		<i>Total</i>	lei			27 847,35
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	500,00	975,00
		<i>Total</i>	lei			2 028,00
278	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 20 km	t			21,35 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0949	225,00	21,35
		<i>Total</i>	lei			6 230,70
279	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,15 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	310,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	350,00	115,51
		<i>Total</i>	lei			666,56
280	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	350,00	381,47
		<i>Total</i>	lei			1 853,95
281	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,50 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	70,00	4,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			22 925,27
282	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			12,30 12,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			17 089,02
283	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,17 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	94,60	455,97

1	2	3	4	5	6	7
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	120,00	475,20
		<i>Total</i>	lei			12 939,57
284	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			157,79
						62,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	94,60	62,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	225,00	86,85
		<i>Total</i>	lei			2 192,60
		<b>2.5.5. Tip Ap-5 (36.92 m2)</b>				
285	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			1 240,57
						632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	8,50	8,49
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,200	500,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			459,01
286	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare	m3			200,29
						114,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,61
	1421402200495	Material de la decapare	m3	1,250	65,00	81,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			664,96
287	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr. 20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr. 80 mm	m3			506,58
						114,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	1421402200343	Piatra sparta M400 fr. 20-40	m3	1,250	310,00	387,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,41
		<i>Total</i>	lei			1 494,42
288	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP gr.70 mm	m3			506,49
						114,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,59
	1421402200396	Piatra sparta M600) fr.5-20	m3	1,250	310,00	387,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,100	8,50	0,85
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	68,00	3,40
		<i>Total</i>	lei			1 306,75
289	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2			304,20
						55,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2661112800678	Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm	m2	1,015	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,05	3,28

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,05	16,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			11 231,00
		<b>2.5.6. Borduri</b>				
290	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m			137,72 25,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1 125,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,05	2,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x8x20h	m	1,005	55,00	55,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	8,50	0,03
		<i>Total</i>	lei			29 127,55
291	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15	m			215,04 59,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,045	1 125,00	50,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,05	6,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	300,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	8,50	0,05
	2666122800286	Bordura 100x15x30h	m	1,005	95,00	95,48
		<i>Total</i>	lei			40 366,99
292	CK26A	Bordura din plastic	m			122,20 32,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	70,00	5,60
	2521106718392	Bordura din plastic	m	1,000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			18 066,32
293	CK18C	Montarea Cornier 75x5 mm	m			159,95 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	94,60	24,60
	2743123549025	Montare Cornier 75x5 mm	m	1,050	124,00	130,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,05	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,80	4,80
		<i>Total</i>	lei			50 503,36
294	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 594,37 688,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280	94,60	688,70
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,000	40,00	480,00
	2430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,000	38,00	228,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840	38,00	31,92
	2320166200676	White spirit	kg	3,000	54,00	162,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	2,50	3,75
		<i>Total</i>	lei			2 908,13
		<b>2.5.7. Alte lucrari</b>				
295	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			106,83 35,11



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	40,00	29,20
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	38,00	13,30
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	66,00	7,52
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	452,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			480,75
		<b>3. Mobilier urban</b>				
		<b>3.1. Tronson 1-2</b>				
296	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi (urna nr. 4)	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			20 784,25
297	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,09 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			35 155,53
298	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			805,22 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	670,00	683,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			2 415,65
		<b>3.2. Tronson 2-3</b>				
299	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,08 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			93 941,19
300	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi (urna nr. 4)	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			48 496,59
301	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			805,21

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru				77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	670,00	683,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		Total	lei			6 441,71
		<b>3.3. Tronson 3-4</b>				
302	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,08
						623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		Total	lei			93 941,19
303	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,09
						532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi (urna nr. 4)	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		Total	lei			34 640,43
304	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,08
						532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		Total	lei			19 530,85
305	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			805,22
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	670,00	683,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,12
		Total	lei			1 610,43
		<b>3.4. Tronson 4-5</b>				
306	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,09
						532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		Total	lei			52 733,30
307	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			805,22
						77,57

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	670,00	683,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			1 610,43
		<b>3.5. Tronson 5-6</b>				
308	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatat BLF01 sau analog pe beton C12/15	buc			6 710,09 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621460	Banca spatat BLF01	buc	1,000	6 045,00	6 045,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			40 260,51
309	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi (Urna nr.4) sau analog pe beton C12/15	buc			6 928,09 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931102	Cos de gunoi (urna nr. 4)	buc	1,000	6 300,00	6 300,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			34 640,43
310	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15	buc			1 953,08 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2030112931106	Bolard BF21	buc	1,000	1 325,00	1 325,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,27
		<i>Total</i>	lei			21 483,93
311	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil / Capac de canalizare rotund 1t negru	buc			805,24 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820	94,60	77,57
	2875274200000	Capac de canalizare rotund 1t negru	buc	1,000	670,00	683,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,05	28,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	300,00	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	8,50	0,11
		<i>Total</i>	lei			10 468,07
		<b>4. Indicatoare rutiere</b>				
		<b>4.1. Tronson 1-2</b>				
312	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			8 135,34
313	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326160	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
314	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			3 280,37
315	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			3 280,37
316	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.1 (Acces interzis)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326140	Indicator rutier 3.1 (Acces interzis)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			820,09
317	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326136	Indicator rutier 2.1 (Cedeaza trecerea)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
318	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.2 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326147	Indicator rutier 4.1.4 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
319	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.19 (Loc de stationare rezervat persoanelor cu dizabilitati)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326146	Indicator rutier 6.19 (Loc de stationare rezervat persoanelor cu dizabilitati)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
320	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326157	Indicator rutier 6.8.5 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
321	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.1.4 (Directie obligatorie de deplasare)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326147	Indicator rutier 4.1.4 (Directie obligatorie de deplasare)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
322	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326159	Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.2. Tronson 2-3</b>				
323	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial / Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			6 101,51
324	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
325	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
326	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.21 (Copii)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 1.21 (Copii)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
327	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1 (Directia și distanta)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326159	Indicator rutier 6.2.1 (Directia și distanta)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
328	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un	buc			635,09

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat / Indicator rutier 3.27 (Viteza maxima)				36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 3.27 (Viteza maxima)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
329	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificiala)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326148	Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificiala)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
330	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.49 (Denivelare artificiala)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326149	Indicator rutier 5.49 (Denivelare artificiala)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 270,18
331	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.28 (Sfirsitul zonei cu viteza maxima)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326150	Indicator rutier 3.28 (Sfirsitul zonei cu viteza maxima)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 350,18
332	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.54.2 (Sfirsitul zonei rezidentiale)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326151	Indicator rutier 5.54.2 (Sfirsitul zonei rezidentiale)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
		<b>4.3. Tronson 3-4</b>				

1	2	3	4	5	6	7
333	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial / Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stîlp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			3 050,75
334	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 3.2 (Circulație interzisă)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326152	Indicator rutier 3.2 (Circulație interzisă)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
335	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.21 (Copii)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326137	Indicator rutier 1.21 (Copii)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			820,09
336	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificială)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326148	Indicator rutier 1.16.2 (Denivelare artificială)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
337	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 3.27 (Viteza maximă)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326144	Indicator rutier 3.27 (Viteza maximă)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
338	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat / Indicator rutier 6.2.1	buc			635,09 36,21



1	2	3	4	5	6	7
		(Directia si distanta)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326159	Indicator rutier 6.2.1 (Directia si distanta)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
339	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.3.1 (Zona de actiune)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326153	Indicator rutier 6.3.1 (Zona de actiune)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
340	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.20 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326154	Indicator rutier 1.20 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			820,09
341	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 3.32.1 (Stationare interzisa)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326167	Indicator rutier 3.32.1 (Stationare interzisa)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			820,09
		<b>4.4. Tronson 4-5</b>				
342	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			3 050,75
343	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326138	Indicator rutier 5.50.1 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
344	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326139	Indicator rutier 5.50.2 (Trecere pentru pietoni)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			1 640,18
345	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc			635,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326145	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,000	585,00	585,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			635,09
346	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc			820,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326160	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,000	770,00	770,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			820,09
		<b>4.5. Tronson 5-6</b>				
347	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc			1 016,92 84,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	70,00	53,20
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,100	1 125,00	112,50
	2811106301794	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere D=83 m L=3.5 m	buc	1,000	820,00	820,00
		<i>Total</i>	lei			1 016,92
348	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 1.12.1 (Curba periculoasa)	buc			675,09 36,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	94,60	20,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	70,00	15,40
	2615107326156	Indicator rutier 1.12.1 (Curba periculoasa)	buc	1,000	625,00	625,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,10	2,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	28,00	0,56
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	28,00	1,12
		<i>Total</i>	lei			675,09
		<b>5. Teren fitness</b>				
349	TsH91A	Instalarea Banca abdomene C-019 sau analog pe beton C12/15	buc			9 165,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621484	Banca abdomene C-019	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			9 165,09
350	TsH91A	Instalarea Bare paralele curbate C-055 sau analog pe beton C12/15	buc			4 085,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621485	Bare paralele curbate C-055	buc	1,000	3 420,00	3 420,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			4 085,09
351	TsH91A	Instalarea Bench-Baruri push-up C-054 sau analog pe beton C12/15	buc			7 835,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621486	Bench-Baruri push-up C-054	buc	1,000	7 170,00	7 170,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			7 835,09
352	TsH91A	Instalarea Complex sportiv WORKOUT C-022 sau analog pe beton C12/15	buc			25 005,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621487	Complex sportiv WORKOUT C-022	buc	1,000	24 340,00	24 340,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			25 005,09
		<b>6. Teren pentru copii</b>				
353	TsH91B	Instalarea Balansoar din lemn KBT sau analog pe beton C12/15	buc			6 711,08 ----- 532,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621488	Balansoar din lemn KBT	buc	1,000	6 083,00	6 083,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,084	1 125,00	94,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			13 422,17
354	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Bambino-01 sau analog pe beton C12/15	buc			29 690,09 ----- 623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621489	Complex de joaca Bambino-01	buc	1,000	29 025,00	29 025,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			29 690,09
355	TsH91A	Instalarea Leagan dublu din lemn/otel SA-01 sau analog pe beton C12/15	buc			20 505,09
						623,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	70,00	31,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	94,60	458,81
	2513206621490	Leagan dublu din lemn/otel SA-01	buc	1,000	19 840,00	19 840,00
	2663102100000	Beton C12/15 (M200)	m3	0,036	1 125,00	40,50
	1212121212121	apa	m3	0,150	8,50	1,28
		<i>Total</i>	lei			20 505,09

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea trotuarelor pietonale  
pe str. Mihail Sadoveanu  
(tronsonul intre str. Ginta Latina  
si str. Alecu Russo), pe terenul cu  
nr. cadastral 0100312.450 situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1  
Amenajarea teritoriului (53/08-24-PG)**

**Valoarea de deviz 1 468 954,61 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,076	9 205,75 425,59	9 905,39 457,94
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	182,920	58,05 0,00	10 618,42 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,076	206,12 25,18	221,79 27,09
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	2,690	5 766,59 166,59	15 512,14 448,14
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	269,000	21,70 21,70	5 837,30 5 837,30
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,690	908,32 617,41	2 443,39 1 660,82

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA17C1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare	m3	8,850	381,50 381,50	3 376,31 3 376,31
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ63mm	1 km	0,090	70 431,78 12 581,78	6 338,86 1 132,36
		<i>Total</i>	lei			54 253,60
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			3 105,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			364,62
		<i>Total</i>				57 723,81
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			8 369,95
		<i>Total</i>				66 093,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 965,63
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>70 059,39 12 939,96</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	1,000	385,57 224,20	385,57 224,20
10	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptoare automate	buc	2,000	107,10 105,95	214,20 211,90
11	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc	1,000	3 706,20 3 689,40	3 706,20 3 689,40
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	10,760	2 747,93 627,20	29 567,77 6 748,67
13		Nisip	m3	107,600	285,00 0,00	30 666,00 0,00
14	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	8,080	1 129,67 784,23	9 127,72 6 336,59
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	10,760	2 190,15 1 731,18	23 566,02 18 627,50
16	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,180	6 241,39 1 825,78	1 123,45 328,64

1	2	3	4	5	6	7
17	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x25,0mm <sup>2</sup>	m	1 100,000	63,55 0,00	69 905,00 0,00
18	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x35,0mm <sup>2</sup>	m	84,000	91,22 0,00	7 662,90 0,00
19	08-02-159- 1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	122,000	201,00 198,66	24 522,24 24 236,52
20	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVTP-1 25x50mm <sup>2</sup>	buc	122,000	51,00 0,00	6 222,00 0,00
21	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	10,760	2 417,83 615,85	26 015,89 6 626,54
22	pret furnizor	Caramida	buc	7 280,000	7,40 0,00	53 872,00 0,00
23	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	8,850	679,46 637,60	6 013,26 5 642,80
24	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm <sup>2</sup>	m	885,000	15,30 0,00	13 540,50 0,00
25	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc	0,300	1 272,60 784,23	381,78 235,27
26	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	4 372,07 2 015,00	655,81 302,25
27	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc	59,000	6 051,65 827,75	357 047,35 48 837,25
28	08-02-370- 2	Tablou instalat in nisa soclului	buc	59,000	117,65 106,90	6 941,23 6 306,98
29	08-02-369- 1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	59,000	224,29 108,79	13 233,11 6 418,61
30	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	59,000	560,00 0,00	33 040,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			717 410,00
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24 %		32 345,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			36 330,76
		<i>Total</i>				786 086,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			102 427,57
		<i>Total</i>				888 513,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			53 310,83
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>941 824,71 134 773,12</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
31	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	4 520,00 0,00	4 520,00 0,00
32	pret furnizor	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc	2,000	104,00 0,00	208,00 0,00
33	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc	1,000	28 000,00 0,00	28 000,00 0,00
34	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 100 W LED 4000 K 10000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y003 sau analog	buc	59,000	3 000,00 0,00	177 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			209 728,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 516,74
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>212 244,74</b>

		Total	lei			1 224 128,84
		TVA	20 %			244 825,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 468 954,61 147 713,08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Renovarea trotuarelor pietonale  
pe str. Mihail Sadoveanu  
(tronsonul intre str. Ginta Latina  
si str. Alecu Russo), pe terenul cu  
nr. cadastral 0100312.450 situat  
in mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Amenajarea teritoriului (53/08-24-PG)**

**Valoarea de deviz 1 468 954,61 lei**

Intocmit in prețuri curente 06.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	50,970	94,60	4 821,76
2.	2	Muncitor	h-om	869,413	94,60	82 246,47
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	516,250	94,60	48 837,25
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,736	70,00	10 901,52
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,944	70,00	906,08
<b>Total manopera</b>						<b>147 713,08</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	2 500,00	0,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,015	2 500,00	37,50
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,038	2 500,00	95,00
4.	1011614.	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	2 500,00	60,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	2 500,00	2,50
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,005	3 500,00	17,50
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	4 200,00	12,60
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,569	54,00	30,73
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0,32
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17,840	35,00	624,40
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	21,00	8,40
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,694	51,00	290,39
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,694	21,00	119,57
14.	1019852	Vopsea	kg	0,577	25,00	14,43
15.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,007	4 500,00	31,50

16.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	300,00	1,20
17.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	300,00	1,20
18.	1421102200579	Nisip	m3	107,600	285,00	30 666,00
19.	142110220941	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	8,850	1 150,00	10 177,50
20.	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	59,590	4 890,00	291 395,10
21.	5009031	Scoabe	10 buc	0,225	2,30	0,52
22.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,836	2,60	4,77
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,744	24,00	65,86
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7,080	1,20	8,50
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	107,970	1,50	161,96
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,161	62,00	9,98
27.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,010	52,00	104,52
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,443	2,30	1,02
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,764	3,20	5,64
30.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,176	25,00	29,40
31.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,100	52,00	5,20
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	9,510	52,00	494,52
33.	530-0182	Tevi ПВХ φ63mm	m	90,000	57,50	5 175,00
34.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	18,300	15,00	274,50
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,006	25,00	50,15
36.	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x25,0mm2	m	1 127,500	62,00	69 905,00
37.	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПВЗБ6ШП-1 sec.5x35,0mm2	m	86,100	89,00	7 662,90
38.	58072024536	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2	buc	122,000	51,00	6 222,00
39.	58072024538	Caramida	buc	7 280,000	7,40	53 872,00
40.	58072024540	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	59,000	560,00	33 040,00
41.	58072024541	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	4 520,00	4 520,00
42.	58072024542	Intreupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	2,000	104,00	208,00
43.	58072024543	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON	buc	1,000	28 000,00	28 000,00
44.	58072024544	Corp de iluminat stradal led 100 W LED 4000 K 10000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y003	buc	59,000	3 000,00	177 000,00
45.	58072024635	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	885,000	15,30	13 540,50
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>733 947,78</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	110,056	200,00	22 011,20
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	61,917	24,00	1 486,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	61,917	21,00	1 300,26
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,550	350,00	7 192,50

5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,186	68,00	148,65
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	128,00	39,68
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	18,00	5,58
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	45,515	500,00	22 757,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,430	450,00	193,50
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,895	450,00	1 752,75
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,949	28,00	782,57
12.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	18,00	2,88
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,275	500,00	6 637,50
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,193	225,00	10 618,42
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	110,230	225,00	24 801,75
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>99 730,74</b>

Total	lei	1 224 128,84
TVA	20 %	244 825,77

**Total deviz:**

**1 468 954,61**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea trotuarelor pietonale pe str. Mihail Sadoveanu (tronsonul intre str. Ginta Latina si str. Alecu Russo), pe terenul cu nr. cadastral 0100312.450 situat in mun. Chisinau**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 205,75 425,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	70,00	425,59
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	300,00	1,12
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	500,00	7 150,09
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	450,00	1 628,95
		<i>Total</i>	lei			9 905,39
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			58,05 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	225,00	58,05
		<i>Total</i>	lei			10 618,42
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			206,12 25,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	70,00	25,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	300,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	450,00	179,83
		<i>Total</i>	lei			221,79
4	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 766,59 166,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380	70,00	166,59
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	lei			15 512,14
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	70,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			5 837,30
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			908,32 617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	28,00	290,92
		<i>Total</i>	lei			2 443,39
7	TsA17C1	Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren foarte tare	m3			381,50 381,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,450	70,00	381,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 376,31
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PIBX φ63mm	1 km			70 431,78 12 581,78
	1	Muncitor	h-om	133,000	94,60	12 581,78
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	4 500,00	350,00
	530-0182	Tevi PIBX φ63mm	m	1 000,000	57,50	57 500,00
		<i>Total</i>	lei			6 338,86
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc			385,57 224,20
	2	Muncitor	h-om	2,370	94,60	224,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,200	54,00	10,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,040	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,920	68,00	62,56
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,310	128,00	39,68
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,310	18,00	5,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	225,00	38,25
		<i>Total</i>	lei			385,57
10	08-03-575-1	Dispozitiv: Intreruptoare automate	buc			107,10 105,95
	2	Muncitor	h-om	1,120	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	35,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	225,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			214,20
11	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler	buc			3 706,20 3 689,40
	1	Muncitor	h-om	39,000	94,60	3 689,40
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	32,00	0,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	21,00	8,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,100	52,00	5,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	18,00	2,88
		<i>Total</i>	lei			3 706,20
12	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 747,93 627,20
	2	Muncitor	h-om	6,630	94,60	627,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	200,00	997,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	225,00	1 122,74
		<i>Total</i>	lei			29 567,77
13		Nisip	m3			285,00 0,00
	1421102200579	Nisip	m3	1,000	285,00	285,00
		<i>Total</i>	lei			30 666,00
14	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 129,67 784,23
	2	Muncitor	h-om	8,290	94,60	784,23
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	1,86
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	4 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	62,00	0,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	3,20	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	25,00	2,40
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	52,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,540	200,00	108,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,890	24,00	45,36
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,890	21,00	39,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,540	225,00	121,50
		<i>Total</i>	lei			9 127,72
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 190,15 1 731,18
	2	Muncitor	h-om	18,300	94,60	1 731,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 500,00	2,09
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	4 200,00	0,39
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	62,00	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	3,20	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	52,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560	200,00	112,01
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	24,00	102,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	21,00	89,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560	225,00	126,01
		<i>Total</i>	lei			23 566,02
16	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			6 241,39 1 825,78
	2	Muncitor	h-om	19,300	94,60	1 825,78
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	2 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	2 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	4 200,00	23,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,800	51,00	1 264,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,800	21,00	520,78
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,200	2,60	26,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	62,00	1,39
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	3,20	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	25,00	0,56
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,500	52,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,590	200,00	117,78
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,490	24,00	107,72
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,490	21,00	94,28
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,000	350,00	2 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,590	225,00	132,50
		<i>Total</i>	lei			1 123,45
17	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m			63,55 0,00
	58072024525	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x25,0mm2	m	1,025	62,00	63,55
		<i>Total</i>	lei			69 905,00
18	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m			91,22 0,00
	58072024535	Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБ6Шп-1 sec.5x35,0mm2	m	1,025	89,00	91,22
		<i>Total</i>	lei			7 662,90
19	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			201,00 198,66
	2	Muncitor	h-om	2,100	94,60	198,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	3,20	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	25,00	0,06
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,150	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 522,24
20	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2	buc			51,00
						0,00
	58072024536	Mufa terminala pentru cablu KVTp-1 25x50mm2	buc	1,000	51,00	51,00
		<i>Total</i>	lei			6 222,00
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 417,83
						615,85
	2	Muncitor	h-om	6,510	94,60	615,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	200,00	847,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	225,00	953,99
		<i>Total</i>	lei			26 015,89
22	pret furnizor	Caramida	buc			7,40
						0,00
	58072024538	Caramida	buc	1,000	7,40	7,40
		<i>Total</i>	lei			53 872,00
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			679,46
						637,60
	2	Muncitor	h-om	6,740	94,60	637,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 500,00	1,98
	1019852	Vopsea	kg	0,020	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	24,00	7,44
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	2,30	0,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	3,20	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	225,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			6 013,26
24	pret furnizor	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m			15,30
						0,00
	58072024635	Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2	m	1,000	15,30	15,30
		<i>Total</i>	lei			13 540,50
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3000mm	10 buc			1 272,60
						784,23
	2	Muncitor	h-om	8,290	94,60	784,23
	1011614.	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,081	2 500,00	200,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	4 200,00	14,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	54,00	42,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	68,00	172,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	225,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			381,78
26	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 372,07
						2 015,00
	2	Muncitor	h-om	21,300	94,60	2 015,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,255	2 500,00	633,33
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	2 500,00	16,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	54,00	48,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	51,00	418,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	21,00	172,20
	1019852	Vopsea	kg	2,400	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	2,30	3,47
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	52,00	696,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	200,00	37,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	68,00	228,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	225,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			655,81
27	RpEJ07A	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei)	buc			6 051,65 827,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,750	94,60	827,75
	2811106302048	Stilp metalic cu flansa de tip EKTOR 4m Gri, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe	buc	1,010	4 890,00	4 938,90
	142110220941	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,150	1 150,00	172,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	500,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			357 047,35
28	08-02-370-2	Tablou instalat in nisa soclului	buc			117,65 106,90
	2	Muncitor	h-om	1,130	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	35,00	10,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 941,23
29	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc			224,29 108,79
	2	Muncitor	h-om	1,150	94,60	108,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,330	350,00	115,50
		<i>Total</i>	lei			13 233,11
30	pret furnizor	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc			560,00 0,00
	58072024540	Cutie de distributie 65x65x50, IP54	buc	1,000	560,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			33 040,00
		<b>3. Utilaj</b>				
31	pret furnizor	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc			4 520,00 0,00
	58072024541	Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1	buc	1,000	4 520,00	4 520,00
		<i>Total</i>	lei			4 520,00
32	pret furnizor	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog	buc			104,00 0,00
	58072024542	Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A	buc	1,000	104,00	104,00
		<i>Total</i>	lei			208,00
33	pret furnizor	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog	buc			28 000,00 0,00
	58072024543	Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON	buc	1,000	28 000,00	28 000,00
		<i>Total</i>	lei			28 000,00
34	pret furnizor	Corp de iluminat stradal led 100 W LED 4000 K 10000 lm IP65 220-240V de tip	buc			3 000,00



1	2	3	4	5	6	7
		Elmos HD-Y003 sau analog				0,00
	58072024544	Corp de iluminat stradal led 100 W LED 4000 K 10000 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y003	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			177 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.