

## Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Centru-Est

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpana noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E,F, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti**

Valoarea de deviz 117 089,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,50	10,79 10,79	102,50 102,50
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,50	29,48 16,18	280,09 153,76
		<i>Total</i>	lei			382,59
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			61,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1,07
		<i>Total</i>	100,00 +			445,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			13,36
		<i>Total</i>	100,00 +			458,52
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			9,17
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>467,69 256,26</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare:panou de control si semnalizare 8 zone	buc	1,00	1 314,23 1 294,80	1 314,23 1 294,80
4	10-08-002-	Avertizoare "ПC" automate: de	buc	52,00	122,43	6 366,33

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala			107,90	5 610,80
5	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	4,00	59,70 53,95	238,80 215,80
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator de incendiu manual, sirena, semnalizator sonor	buc	12,00	54,14 53,95	649,66 647,40
7	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,00	143,32 131,10	143,32 131,10
8	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	111,14 111,14	111,14 111,14
9	08-03-575-1	Dispozitiv Releu, Rezistor	buc	6,00	60,82 60,42	364,94 362,54
10		Releu RM1	buc	1,00	875,00 0,00	875,00 0,00
11		Rezistor MJIT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	5,00	480,00 0,00	2 400,00 0,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv Modul GSM	buc	1,00	60,82 60,42	60,82 60,42
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,30	1 918,36 302,66	10 167,31 1 604,10
14		Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0,8 mm JE-H(St)H E90/FE180	m	530,00	34,60 0,00	18 338,00 0,00
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20	1 676,05 878,85	335,21 175,77
16		Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22 мм	m	20,00	42,00 0,00	840,00 0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,80	3 486,76 1 284,01	16 736,43 6 163,25
18		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 мм	m	480,00	12,55 0,00	6 024,00 0,00
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,05	4 451,38 1 855,88	222,57 92,79

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
20		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 мм	m	5,00	40,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			65 387,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			3 952,78
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			435,24
		<i>Total</i>	100,00 +			69 775,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			494,10
		<i>Total</i>	100,00 +			70 269,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 405,40
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>71 675,26 16 469,91</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
21		Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
22		Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc	52,00	85,00 0,00	4 420,00 0,00
23		Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc	4,00	440,00 0,00	1 760,00 0,00
24		Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
25		Сирена со стробоскопом 24В 250МА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
26		Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80МА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc	5,00	470,00 0,00	2 350,00 0,00
27		Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,00	9 220,00 0,00	9 220,00 0,00
28		Аккумулятор дополнительный 12В 12А\F7ac	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
29		Коммуникационный модуль	buc	1,00	1 460,00	1 460,00

1	2	3	4	5	6	7	
		GSM			0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				25 130,00
		<i>Depozitare</i>	1,20 %				301,56
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>25 431,56</b>

		Total	lei				97 574,52
		TVA	20,00 %				19 514,90
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>					<b>117 089,42</b>
							<b>16 726,17</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala cu edificare unui acoperis de tip sarpanta noua si termoizolarea fatadelor din exterior a Blocului E,F, situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz 15/1, or.Telenesti**

**Valoarea de deviz 117 089,42 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	305,281	53,95	16 469,91
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,85	53,95	153,76
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,90	53,95	102,50
<b>Total manopera</b>						<b>16 726,17</b>

### Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,20	20,00	4,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,00	1,15	46,00
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006	15 800,00	7,90
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,02	40,00	0,80
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0101	15 800,00	159,58
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,656	40,00	186,24
7.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0324	55,00	1,78
8.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,53	20,00	10,60
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	13,80	25,00	345,00
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	64,99	26,00	1 689,74
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,99	28,00	1 819,72
12.	1019852	Vopsea	kg	0,106	40,00	4,24
13.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,98	60,00	58,80
14.	200125	Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x2 мм	m	20,00	42,00	840,00
15.	2054800125	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 мм	m	5,00	40,00	200,00
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,15	6,50	104,97
17.	3262555	Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc	4,00	440,00	1 760,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095	5,00	0,47
19.	4255	Коммуникационный модуль GSM	buc	1,00	1 460,00	1 460,00
20.	5009030	Flanse	10 buc	4,85	20,00	97,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	32,495	32,00	1 039,84
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,643	4 500,00	7 393,50
23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,24	5,50	23,32
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	151,96	8,00	1 215,68
25.	5009070	Racordari	10 buc	8,73	12,00	104,76

26.	5009081	Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	3,60	3,60
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,265	2 300,00	609,50
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,106	145,00	15,37
29.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041	20,00	0,82
30.	51	Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5%	buc	5,00	480,00	2 400,00
31.	51645293	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc	5,00	470,00	2 350,00
32.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	15 800,00	0,00
33.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,372	20,00	7,44
34.	525252	Releu RM1	buc	1,00	875,00	875,00
35.	5293	Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc	52,00	85,00	4 420,00
36.	54400896	Panglica lipicoasa de izolare	kg	0,024	54,00	1,30
37.	55500	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0047	400,00	1,88
38.	55550125	Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180	m	530,00	34,60	18 338,00
39.	574255	Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010	buc	1,00	9 220,00	9 220,00
40.	645293	Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010	buc	6,00	420,00	2 520,00
41.	66666	Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc	1,00	700,00	700,00
42.	77502	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 мм	m	480,00	12,55	6 024,00
43.	8888	Аккумулятор дополнительный 12В 12А\F7ac	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
44.	93	Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>68 760,86</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	77,015	40,00	3 080,60
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,095	45,00	589,27
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	40,00	48,64
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19	40,00	7,60
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1425	80,00	11,40
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,72	50,00	436,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,796	50,00	1 239,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>5 413,31</b>

Total	lei	97 574,52
TVA	20,00 %	19 514,90

**Total deviz:**

**117 089,4  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Investitor**  
**Centru-Est**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	53,95	10,79
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,50	11,05
	55500	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare:panou de control si semnalizare 8 zone	buc			1 314,23
	1	Muncitor	h-om	24,0000	53,95	1 294,80
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	55,00	0,31
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	25,00	10,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0560	20,00	1,12
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			122,43
	1	Muncitor	h-om	2,0000	53,95	107,90
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	15 800,00	0,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	25,00	6,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	20,00	0,10
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
5	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			59,70
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	15 800,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	40,00	0,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	55,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	25,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	20,00	0,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	50,00	3,00
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Declansator de incendiu manual, sirena, semnalizator sonor	buc			54,14
	1	Muncitor	h-om	1,0000	53,95	53,95
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	20,00	0,08
	54400896	Panglica lipicoasa de izolare	kg	0,0020	54,00	0,11
7	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			143,32
	1	Muncitor	h-om	2,4300	53,95	131,10

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3900	20,00	7,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,60	3,60
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,82
8	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			111,14
						111,14
	1	Muncitor	h-om	2,0600	53,95	111,14
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	15 800,00	0,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv Releu, Rezistor	buc			60,82
						60,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,95	60,42
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
10		Releu RM1	buc			875,00
						0,00
	525252	Releu RM1	buc		875,00	875,00
11		Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5%	buc			480,00
						0,00
	51	Rezistor MJT-0,25 4,3kOhm+5%	buc		480,00	480,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv Modul GSM	buc			60,82
						60,42
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,95	60,42
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,0200	20,00	0,40
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			1 918,36
						302,66
	1	Muncitor	h-om	5,6100	53,95	302,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	4 500,00	1 395,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	8,00	97,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2 300,00	115,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	145,00	2,90
14		Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0,8 mm JE-H(St)H E90/FE180	m			34,60
						0,00
	55550125	Огнестойкий безгалогенный медный кабель 1x2x0.8 mm2 JE-H(St)H E90/FE180	m		34,60	34,60
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 676,05
						878,85
	1	Muncitor	h-om	16,2900	53,95	878,85
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	20,00	20,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,15	230,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	40,00	243,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	50,00	304,00
16		Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x22 мм	m			42,00
						0,00
	200125	Кабель-канал ПВХ не поддерживающий горение 10x2 мм	m		42,00	42,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 486,76
						1 284,01
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,95	1 284,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 800,00	33,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	26,00	348,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	28,00	375,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	40,00	632,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 мм	m			12,55 0,00
	77502	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф15 мм	m		12,55	12,55
19	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 451,38 1 855,88
	1	Muncitor	h-om	34,4000	53,95	1 855,88
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	26,00	348,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	28,00	375,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	60,00	24,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	8,00	144,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	40,00	940,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	50,00	348,00
20		Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 мм	m			40,00 0,00
	2054800125	Труба ПВХ не поддерживающий горение ф40 мм	m		40,00	40,00
		<b>3. Utilaj</b>				
21		Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010	buc			1 500,00 0,00
	93	Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2+AC:2010	buc		1 500,00	1 500,00
22		Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc			85,00 0,00
	5293	Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc		85,00	85,00
23		Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc			440,00 0,00
	3262555	Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-7:2010	buc		440,00	440,00
24		Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010	buc			420,00 0,00
	645293	Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-11:2010	buc		420,00	420,00
25		Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc			700,00 0,00
	66666	Сирена со стробоскопом 24В 250мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc		700,00	700,00
26		Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc			470,00 0,00
	51645293	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В 80мА по стандарту SM EN 54-3:2015	buc		470,00	470,00
27		Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010	buc			9 220,00 0,00
	574255	Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4+AC:2010	buc		9 220,00	9 220,00
28		Аккумулятор дополнительный 12В 12А\F7ас	buc			1 200,00 0,00
	8888	Аккумулятор дополнительный 12В 12А\F7ас	buc		1 200,00	1 200,00
29		Коммуникационный модуль GSM	buc			1 460,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4255	Коммуникационный модуль GSM	buc		1 460,00	1 460,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.