



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-16-000101-1-11/29

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP

17.05.2019

s.Ruseni (r-l Edineț)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului in BAP nr. lucrari de reparație a sondelor arteziene din data 16.05.2019 , între Instituție publică Primaria Ruseni 1007601008063 , cu sediul în 4639 Moldova, Republic of s.Ruseni (r-l Edineț) str. comuna Ruseni, Edinet , telefon: 024665336 , fax: 024665336 , e-mail: ruseni.primaria@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21821 din 06.10.2015 , reprezentat prin Usturoi Denis primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată PRIMATERAX-NORD SRL 1006602011124 , cu sediul în MD-5601 Riscani , str. Eternității 3/9 , telefon: 079394309 , fax: , e-mail: primaterax-nord@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913 din 31.10.2011 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042134 din 10.06.2013 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate activitate in constructii , reprezentat prin Badrajan Vladimir administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de reabilitare si reparatie a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edinet ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45232150-8Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare cașasurate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenorului general

Digitally signed by Usturoi Denis
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999837 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii opt sute treizeci și șapte) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **117 496 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20_____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C*	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	912,0000	67,090 <hr/> 10,494	61 186,42 <hr/> 9 570,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	110,3520	57,66	6 362,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,6320	57,66	3 207,74
	2521216710001 10	Teava polietilena d90-3.3mm	m	916,5600	47,49	43 527,43
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	984,9600	1,36	1 339,55
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	36,4800	165,00	6 019,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	36,4800	20,00	729,60
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,0000	25,673 3,114	5 134,68 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521231671000 11	Teava polietilena PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,6000	13,65	2 738,19
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	400,0000	22,634 3,114	9 053,71 1 245,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,4000	57,66	830,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2521216710500 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	401,2000	10,62	4 260,74
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	432,0000	1,36	587,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,0000	165,00	2 640,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,0000	20,00	320,00
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82

		Total	Lei	75 375
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 574
		Total		77 949
		Cheltueli transportare	9 %	4 747

1	2	3	4	5	6	7
		Total				82 696
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 675
		Total				92 371
		Beneficiu de deviz	6 %			5 542
		Total				97 913
		TVA	20 %			19 583
						117 496
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				11 439

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

Administrator Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
 Tehnic *u. f.* Grosu V.V.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **97 769 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	570,0000	18,833	10 734,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,5200	57,66	1 183,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2600	57,66	591,59
	3252121671000 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	571,7100	6,83	3 904,78
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	615,6000	1,36	837,22
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,8000	165,00	3 762,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,8000	20,00	456,00
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa,	m	780,5000	41,752	32 587,05

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	114,7335	57,66	6 615,53
	2521241670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)	m	792,2075	30,31	24 011,81
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,8098	210,79	592,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	23,4150	40,00	936,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	8,9757	48,00	430,83
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,4400	1 001,840	1 442,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9680	57,66	286,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760	57,66	33,21
	2663102100000	Beton	m3	1,4760	701,61	1 035,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8640	22,00	19,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3600	190,00	68,40
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,7200	978,778	704,72
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4840	57,66	143,23
	2663102100000	Beton	m3	0,7380	701,61	517,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320	22,00	9,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1800	190,00	34,20
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,2600	978,769	254,48

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8970	57,66	51,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2665	701,61	186,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1560	22,00	3,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0650	190,00	12,35
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,4600	978,783	450,24
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5870	57,66	91,51
	2663102100000	Beton	m3	0,4715	701,61	330,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2760	22,00	6,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1150	190,00	21,85
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,0000	978,780	978,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	978,775	1 174,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,71


1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,2300	701,61	862,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	22,00	15,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	190,00	57,00
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,8000	978,775	783,02
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7600	57,66	159,14
	2663102100000	Beton	m3	0,8200	701,61	575,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	190,00	38,00
10	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier.Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	909,358	1 091,23
	7123010010200	Betonist	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9792	778,05	761,87
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,6000	104,65	62,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	12,0000	986,054	11 832,65
	7123010010200	Betonist	h-om	48,0000	57,66	2 767,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2663102100000	Beton	m3	12,3000	701,61	8 629,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	22,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66

		Total	Lei			62 037
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 901
		Total				64 938
		Cheltueli transportare	9 %			3 873
		Total				68 811
		Cheltueli de regie	11,7 %			8 051
		Total				76 862
		Beneficiu de deviz	6 %			4 612
		Total				81 474
		TVA	20 %			16 295
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				97 769

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Administrator Badrajan V 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)


 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
 Tehnic  Grup v.2



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 714 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,0000	22,634 <hr/> 3,114	4 526,86 <hr/> 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521216710500 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,6000	10,62	2 130,37
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	670,0000	18,833 <hr/> 3,114	12 618,07 <hr/> 2 086,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	24,1200	57,66	1 390,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0600	57,66	695,38
	3252121671000 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	672,0100	6,83	4 589,83
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	723,6000	1,36	984,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,8000	165,00	4 422,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26,8000	20,00	536,00
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 470,0000	7,556 2,306	11 107,91 3 390,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,8000	57,66	3 390,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,1000	175,00	7 717,50
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	912,0000	12,786 4,036	11 661,01 3 681,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	63,8400	57,66	3 681,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,6000	175,00	7 980,00
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	194,5000	106,931 9,572	20 798,16 1 861,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,2870	57,66	1 861,67
	2521216701001 9	Teava din polietilena avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	197,4175	93,40	18 438,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7002	210,79	147,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,8350	40,00	233,40
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,4313	48,00	116,70
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110	m	193,0000	87,193 8,476	16 828,27 1 635,87

1	2	3	4	5	6	7
		mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,3710	57,66	1 635,87
	2152121670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 110 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)	m	195,8950	75,08	14 707,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6948	210,79	146,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,7900	40,00	231,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,2195	48,00	106,54
		<i>Total</i>	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83
		<i>Total</i>	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83

		Total	Lei			77 540
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 988
		Total				80 528
		Cheltueli transportare	9 %			3 729
		Total				84 257
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 858
		Total				94 115
		Beneficiu de deviz	6 %			5 647
		Total				99 762
		TVA	20 %			19 952
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				119 714 13 278

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Administrator Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
Tehnic

GRIGOR V Y