

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (CCD si CMF-7)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2019

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 836 504,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CCD. Etaj 1 . Coridor Sectia Profilaxie				
		1.1. Usi				
1	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	21,21	62,70 41,73	1 329,82 885,19
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	3,60	14,34 5,12	51,64 18,45
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,00	28,44 24,16	511,99 434,93
4	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	18,00	6,95 3,66	125,03 65,90
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60	15,08 7,32	54,30 26,36
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60	85,52 54,41	307,89 195,86
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	3,60	2,50 1,10	9,00 3,95
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	3,60	24,18	87,04 72,49

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			20,14	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	3,60	2,50 1,10	9,00 3,95
10	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2	3,60	46,78 28,56	168,40 102,81
11	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,00	26,41 19,04	475,36 342,67
Total Usi						3 129,47
Incluziv salariu						2 152,56
		1.2. Pereti				
12	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	70,80	14,35 5,13	1 015,65 362,88
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,80	57,30 44,66	4 056,72 3 162,23
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,80	15,08 7,32	1 067,88 518,40
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	70,80	2,50 1,10	177,05 77,76
17	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,80	48,35 40,27	3 423,14 2 851,19
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	70,80	2,50 1,10	177,05 77,76
19	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2	70,80	46,78 28,56	3 311,75 2 021,75
20	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatur(	m2	2,00	52,02 30,39	104,04 60,77

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tevii)				
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00	60,78 18,30	243,12 73,22
22	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m	12,00	101,86 10,98	1 222,29 131,80
Total Pereti						14 815,07
Incluziv salariu						9 353,87
		1.3. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,00	227,77 80,54	11 160,70 3 946,55
Total Tavan						11 160,70
Incluziv salariu						3 946,55
		1.4. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	28,00	9,54 9,15	267,02 256,27
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы итд)на клею)	m	28,00	39,49 18,30	1 105,61 512,54
Total Pardosele						1 372,63
Incluziv salariu						768,81
Total CCD. Etaj 1 . Coridor Sectia Profilaxie						30 477,87
Incluziv salariu						16 221,79
		2. CCD. Etaj 1 . Hol				
		2.1. Usi				
26	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	26,40	62,70 41,74	1 655,26 1 101,81
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	2,40	14,35 5,12	34,43 12,30
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	12,00	28,44 24,16	341,32 289,95

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
29	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	36,00	6,95 3,66	250,06 131,80
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,40	15,08 7,32	36,20 17,57
31	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,40	85,52 54,40	205,25 130,55
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	2,40	2,50 1,10	6,01 2,64
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,40	24,17 20,14	58,01 48,33
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	2,40	2,50 1,10	6,01 2,64
35	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri	m2	2,40	46,77 28,55	112,25 68,53
36	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,00	26,41 19,04	316,89 228,45
Total Usi						3 021,69
Incluziv salariu						2 034,57
		2.2. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,00	227,77 80,54	37 126,42 13 128,34
Total Tavan						37 126,42
Incluziv salariu						13 128,34
		2.3. Pereti				
38	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc	11,00	4,10 4,03	45,05 44,30
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	190,00	14,35	2 725,63

1	2	3	4	5	6	7
					5,13	973,83
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	190,00	57,30 44,66	10 886,68 8 486,20
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,00	15,08 7,32	2 865,79 1 391,18
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	190,00	2,50 1,10	475,16 208,68
43	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,00	48,35 40,27	9 186,36 7 651,49
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	190,00	2,50 1,10	475,16 208,68
45	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2	190,00	46,78 28,56	8 887,44 5 425,60
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	11,00	60,78 18,30	668,57 201,35
47	CK18A	Montarea baghetelor la usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m	15,40	101,85 10,98	1 568,54 169,14
Total Pereti						37 784,38
Incluziv salariu						24 760,45
Total CCD. Etaj 1 . Hol						77 932,49
Incluziv salariu						39 923,36
		3. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Recuperarea				
		3.1. Usi				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	10,50	15,38 15,38	161,46 161,46
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,80	15,38 15,38	258,32 258,32
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	10,50	1 353,95	14 216,50

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Usi pentru dulap tehnice			29,65	311,37
51	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi MDF	m2	14,00	1 271,99 65,90	17 807,92 922,56
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	488,12 91,52	3 416,87 640,67
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	21,00	14,35 5,13	301,25 107,63
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m	42,00	28,44 24,16	1 194,64 1 014,83
55	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m	42,00	6,95 3,66	291,74 153,77
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	21,00	15,08 7,32	316,74 153,76
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	21,00	85,53 54,40	1 796,03 1 142,45
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	21,00	2,50 1,10	52,51 23,06
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in cabinete)	m2	21,00	24,17 20,14	507,66 422,84
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2	21,00	2,50 1,10	52,51 23,06
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,00	28,47 20,14	597,86 422,85

1	2	3	4	5	6	7
62	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	42,00	26,41 19,04	1 109,13 799,56
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	9,00	14,35 5,13	129,11 46,13
64	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m	45,00	28,44 24,16	1 279,97 1 087,32
65	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m	45,00	6,95 3,66	312,57 164,74
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	9,00	15,08 7,32	135,76 65,90
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	9,00	85,52 54,40	769,72 489,62
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	9,00	2,50 1,10	22,50 9,88
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	9,00	24,18 20,14	217,58 181,22
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	9,00	2,50 1,10	22,50 9,88
71	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	9,00	46,78 28,56	420,99 257,00
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m	45,00	26,41 19,04	1 188,37 856,67
Total Usi						46 580,21
Incluziv salariu						9 726,55
		3.2. Pereti				
73	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc	6,00	4,09	24,57

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Recuperarea						74 273,99
Incluziv salariu						27 568,66
		4. CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Planificare				
		4.1. Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,40	15,38 15,38	67,66 67,66
86	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usi MDF	m2	4,00	1 272,00 65,90	5 087,99 263,60
87	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	488,12 91,53	976,25 183,05
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	2,00	14,35 5,12	28,69 10,25
89	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m	11,00	28,44 24,16	312,88 265,79
90	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m	11,00	6,95 3,66	76,41 40,27
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	6,00	15,08 7,32	90,50 43,93
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	6,00	85,52 54,40	513,14 326,41
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	6,00	2,50 1,10	15,01 6,59
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2	6,00	24,18 20,14	145,05 120,82
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	6,00	2,50	15,01

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)			1,10	6,59
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	28,47 20,14	170,81 120,81
97	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	11,00	26,41 19,04	290,49 209,41
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	2,40	14,35 5,12	34,43 12,30
99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m	12,00	28,44 24,16	341,32 289,95
100	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m	12,00	6,95 3,66	83,35 43,93
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	2,40	15,08 7,32	36,20 17,57
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	2,40	85,52 54,40	205,25 130,55
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	2,40	2,50 1,10	6,01 2,64
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	2,40	24,17 20,14	58,01 48,33
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	2,40	2,50 1,10	6,01 2,64
106	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	2,40	46,77 28,55	112,25 68,53
107	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m	12,00	26,41 19,04	316,89 228,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						8 989,61
Incluziv salariu						2 510,07
		4.2. Pereti				
108	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
109	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica над дверями	m2	0,46	202,76 43,93	93,27 20,21
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	82,00	14,35 5,13	1 176,32 420,28
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,54	57,30 44,66	4 672,12 3 641,93
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,00	15,08 7,32	1 236,82 600,40
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	82,00	2,50 1,10	205,06 90,06
114	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,00	48,35 40,27	3 964,64 3 302,22
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	82,00	2,50 1,10	205,06 90,06
116	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2	82,00	46,78 28,56	3 835,62 2 341,57
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	60,78 18,30	121,56 36,61
118	CK18A	Montarea baghetelor la l usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m	18,00	101,86 10,98	1 833,48 197,69
Total Pereti						17 352,14
Incluziv salariu						10 749,08
		4.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,55	227,77 80,54	10 830,46 3 829,73
Total Tavan						10 830,46
Incluziv salariu						3 829,73
		4.4. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plinte,	m	28,40	9,54 9,15	270,83 259,93
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы и т.д) на клею)	m	28,40	39,49 18,30	1 121,39 519,86
Total Pardosele						1 392,22
Incluziv salariu						779,79
Total CCD. Etaj 2 . Coridor Sectia Planificare						38 564,43
Incluziv salariu						17 868,67
		5. CCD. Etaj 2 . Coridor vicedirector,contabilitatea sectia de cadru				
		5.1. Usi				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	10,50	15,38 15,38	161,46 161,46
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	27,60	15,38 15,38	424,38 424,38
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Usi pentru dulap tehnice	m2	10,50	1 353,95 29,65	14 216,50 311,37
125	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usi MDF	m2	25,20	1 271,99 65,90	32 054,27 1 660,63
126	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	488,12	5 857,50

1	2	3	4	5	6	7
					91,53	1 098,30
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la jurul tocurilor (in cabinete)	m2	36,00	14,35 5,13	516,43 184,51
128	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in cabinete)	m	72,00	28,44 24,16	2 047,94 1 739,70
129	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in cabinete)	m	72,00	6,95 3,66	500,11 263,59
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in cabinete)	m2	36,00	15,08 7,32	542,99 263,59
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2	36,00	85,53 54,40	3 078,91 1 958,49
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "(in cabinete)	m2	36,00	2,50 1,10	90,03 39,54
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor(in cabinete)	m2	36,00	24,17 20,14	870,29 724,88
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in cabinete)	m2	36,00	2,50 1,10	90,03 39,54
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	28,47 20,14	1 024,90 724,88
136	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in cabinete)	m	72,00	26,41 19,04	1 901,38 1 370,68
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la jurul tocurilor (in coridor)	m2	11,40	14,35 5,13	163,54 58,43
138	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in coridor)	m	57,00	28,44 24,16	1 621,30 1 377,27

1	2	3	4	5	6	7
139	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu (in coridor)	m	97,40	6,95 3,66	676,54 356,58
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (in coridor)	m2	11,40	15,08 7,32	171,94 83,47
141	CF61A	Discurire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in coridor)	m2	11,40	85,52 54,40	974,98 620,17
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	11,40	2,50 1,10	28,51 12,52
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (in coridor)	m2	11,40	24,17 20,14	275,58 229,55
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton " (in coridor)	m2	11,40	2,50 1,10	28,51 12,52
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor glafuri (in coridor)	m2	11,40	46,78 28,56	533,24 325,53
146	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (in coridor)	m	57,00	26,41 19,04	1 505,26 1 085,12
Total Usi						69 356,52
Incluziv salariu						15 126,70
		5.2. Pereti				
147	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,montate in zid	buc	4,00	4,09 4,03	16,38 16,11
148	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica над дверями	m2	5,52	202,48 43,93	1 117,69 242,51
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bitonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	216,30	14,35 5,13	3 102,90 1 108,62
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	216,30	57,30 44,66	12 393,63 9 660,87

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	216,30	15,08 7,32	3 262,47 1 583,75
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	221,52	2,50 1,10	554,00 243,31
153	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,52	48,35 40,27	10 710,33 8 920,83
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton "	m2	221,52	2,50 1,10	554,00 243,31
155	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor inclusiv corob pentru ventelare)	m2	216,30	46,78 28,56	10 117,66 6 176,62
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in cabinete)	m2	5,52	28,47 20,14	157,15 111,15
157	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	6,00	52,02 30,39	312,13 182,32
158	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00	60,78 18,30	243,12 73,22
159	CK18A	Montarea baghetelor la l usi din MDF (пояс защитный декоративный)	m	12,00	101,86 10,98	1 222,29 131,80
Total Pereti						43 763,75
Incluziv salariu						28 694,42
		5.3. Tavan				
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,77	10,62 9,88	135,61 126,20
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocntct" intr-un strat, la tavane	m2	12,77	14,35 5,13	183,21 65,46
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	12,77	68,66	876,80

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			56,01	715,29
163	CK26D	Baghete di aluminu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	8,00	6,95 3,66	55,57 29,29
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,77	15,08 7,32	192,61 93,50
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,77	2,50 1,10	31,93 14,02
166	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,77	48,35 40,27	617,43 514,26
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	12,77	2,50 1,10	31,93 14,02
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,77	28,47 20,14	363,58 257,15
169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
170	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	2,00	298,75 44,66	597,49 89,33
171	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc	4,00	65,34 5,49	261,37 21,97
Total Tavan						3 363,64
Incluziv salariu						1 956,60
		5.4. Pereti				
172	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, montate in zid	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89	15,38 15,38	29,06 29,06
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	37,86	10,62 9,88	402,10 374,23

1	2	3	4	5	6	7
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	34,62	14,35 5,13	496,64 177,45
176	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,62	83,45 62,24	2 889,16 2 154,64
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62	2,50 1,10	86,60 38,04
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,62	57,30 44,66	1 983,65 1 546,26
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,62	15,08 7,32	522,18 253,49
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62	2,50 1,10	86,60 38,04
181	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,62	48,35 40,27	1 673,85 1 394,18
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	34,62	2,50 1,10	86,60 38,04
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,62	28,47 20,14	985,61 697,09
184	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	89,26 2,56	89,26 2,56
185	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	1,60	52,02 30,38	83,23 48,61
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la jurul tocurilor	m2	3,50	14,34 5,13	50,20 17,94
187	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si	m	20,40	28,44	580,24

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		5.5. Pardosele				
199	RpCK42E	Desfacerea plinta	m	14,00	9,54 9,15	133,51 128,13
200	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,00	52,10 25,63	729,35 358,77
201	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	14,00	3,19 1,83	44,70 25,63
202	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	13,27	23,96 23,06	318,00 306,06
203	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	13,27	17,39 14,64	230,80 194,32
204	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	14,39	70,35 57,11	1 012,30 821,82
Total Pardosele						2 468,66
Incluziv salariu						1 834,73
		5.6. Tavan				
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,40	10,62 9,88	259,14 241,18
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontct" intr-un strat, la tavane	m2	24,40	14,35 5,13	350,03 125,06
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,40	68,66 56,01	1 675,31 1 366,72
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,40	15,08 7,32	368,02 178,66
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,40	2,50 1,10	61,02 26,80
210	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,40	48,35 40,27	1 179,74 982,62

1	2	3	4	5	6	7
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	24,40	2,50 1,10	61,02 26,80
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,40	28,47 20,14	694,67 491,31
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	8,05 8,05	16,11 16,11
214	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x36 tip LED	buc	4,00	298,75 44,66	1 194,98 178,66
215	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED	buc	8,00	65,34 5,49	522,73 43,93
Total Tavan						
						6 382,77
Incluziv salariu						
						3 677,85
		5.7. Pereti				
216	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, montate in zid	buc	2,00	4,09 4,03	8,19 8,05
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	53,94	10,62 9,88	572,88 533,19
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,94	14,35 5,13	773,80 276,48
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,94	83,46 62,24	4 501,74 3 357,06
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94	2,50 1,10	134,88 59,23
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,94	57,30 44,66	3 090,67 2 409,19
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,94	15,08 7,32	813,58 394,95

1	2	3	4	5	6	7
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94	2,50 1,10	134,88 59,23
224	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,94	48,35 40,27	2 607,97 2 172,22
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	53,94	2,50 1,10	134,88 59,23
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,94	28,47 20,14	1 535,65 1 086,11
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	89,26 2,56	89,26 2,56
228	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (inclusiv tevii)	m2	4,00	52,02 30,39	208,09 121,55
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor	m2	1,90	14,34 5,13	27,25 9,74
230	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,30	28,51 24,16	179,60 152,22
231	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,30	6,95 3,66	43,77 23,07
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,90	15,08 7,32	28,66 13,91
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,90	85,51 54,39	162,47 103,35
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	1,90	2,50 1,10	4,75 2,09
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	1,90	24,18 20,14	45,94 38,26

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	1,90	2,50 1,10	4,75 2,09
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,90	28,47 20,14	54,10 38,26
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00	60,78 18,30	121,56 36,61
Total Pereti						15 279,32
Incluziv salariu						10 958,65
		5.8. Pardosele				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,40	18,16 16,84	443,20 410,92
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	24,40	14,35 5,13	350,03 125,06
241	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,40	86,33 8,57	2 106,50 209,04
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (FARA COSTUL LINOLEUM)	m2	24,40	78,57 40,27	1 917,01 982,61
Total Pardosele						4 816,74
Incluziv salariu						1 727,63
Total CCD. Etaj 2 . Coridor vicedirector,contabilitatea sectia de cadru						160 217,46
Incluziv salariu						72 373,01
		6. CCD. Etaj 4 . Coridor Sectia Sanatatii femei				
		6.1. Pereti				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,00	14,35 5,13	358,63 128,13

1	2	3	4	5	6	7
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (по периметру)	m2	25,00	57,30 44,66	1 432,47 1 116,61
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	25,00	15,08 7,32	377,07 183,05
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,00	2,50 1,10	62,52 27,46
247	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,00	48,35 40,27	1 208,74 1 006,78
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	25,00	2,50 1,10	62,52 27,46
249	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor	m2	25,00	46,78 28,56	1 169,41 713,90
Total Pereti						4 671,36
Incluziv salariu						3 203,39
		6.2. Tavan				
250	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки потолка из DSP)	m2	20,00	34,41 34,41	688,26 688,26
251	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка каркаса деревянного)	m2	225,00	34,41 34,41	7 743,02 7 743,02
252	RpCO52E k=0.5	Demontari tavane suspendate, cu panouri prefabricate din profiluri din otel electrogalvanizat sau din aluminiu	m2	225,00	59,66 59,49	13 424,56 13 385,54
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	225,00	227,77 80,54	51 248,14 18 121,95
Total Tavan						73 103,98
Incluziv salariu						39 938,77
Total CCD. Etaj 4 . Coridor Sectia Sanatatii femei						77 775,34

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						43 142,16
		7. CCD. Etaj 6				
		7.1. Ferestre				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	9,30	15,38 15,38	143,00 143,00
255	RpCI42A	Demontarea glafuri (interioare si exterioare)	m	10,56	5,26 5,12	55,55 54,11
256	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,30	1 330,71 28,19	12 375,56 262,17
257	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,58	82,52 13,17	460,46 73,51
258	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,28	79,63 14,64	420,44 77,32
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor interior	m2	6,33	14,34 5,12	90,80 32,44
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interior	m	21,12	28,46 24,16	601,07 510,31
261	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi din aluminiu interior	m	15,84	6,95 3,66	110,02 57,99
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	6,33	15,08 7,32	95,48 46,35
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interior	m2	6,33	85,52 54,40	541,36 344,35
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2	6,33	2,50 1,10	15,84 6,96
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele jurul tocurilor interior	m2	6,33	24,18 20,14	153,03 127,47
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton" interior	m2	6,33	2,50	15,84

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	6,96
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual interior	m2	6,33	28,47 20,14	180,24 127,48
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la jurul tocurilor exterior	m2	3,17	14,35 5,13	45,49 16,25
269	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime exterior	m	21,12	28,46 24,16	601,07 510,31
270	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane exterior	m2	3,17	85,53 54,41	271,12 172,47
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Supraton"	m2	3,17	2,50 1,10	7,93 3,48
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,17	28,48 20,14	90,27 63,85
Total Ferestre						
						16 274,57
Incluziv salariu						
						2 636,78
		7.2. Acoperis				
273	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m	6,00	5,26 5,12	31,57 30,75
274	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor (Механизированное бурение отверстии) pentru dublu	buc	20,00	3,42 0,88	68,34 17,57
275	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	20,00	8,11 5,86	162,15 117,15
276	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00	25,84 1,65	387,58 24,72
277	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,00	13,61 4,39	68,07 21,97
278	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	5,00	83,45	417,25

1	2	3	4	5	6	7
		scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			62,24	311,18
279	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,00	164,54 45,76	987,25 274,57
280	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	25,00	12,72 1,46	317,98 36,61
281	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	25,00	79,95 17,57	1 998,66 439,32
282	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	1,00	90,77 51,25	90,77 51,25
283	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	298,24 12,81	1 789,43 76,88
284	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri	buc	1,00	275,17 44,67	275,17 44,67
285	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,50	28,92 28,92	72,30 72,30
286	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,50	55,95 13,91	139,88 34,78
Total Acoperis						6 806,40
Incluziv salariu						1 553,72
Total CCD. Etaj 6						23 080,97
Incluziv salariu						4 190,50
		8. CCD. CMF7				
		8.1. Rosturile orizontale si verticale				

1	2	3	4	5	6	7
287	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, (Удаление шпатлевки Romalchid из вертикальных и горизонтальных междупанельных швов и очистки ребер панелей)	m	150,00	12,14 8,42	1 821,15 1 263,05
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,50	13,61 4,39	306,31 98,85
289	RpCJ08C km=2	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	150,00	19,93 14,64	2 990,08 2 196,60
290	RpCE05B	Bariera de vapori la pereti, executata cu mastica Mobital aplicat in 2 straturi	m2	22,50	20,75 4,39	466,95 98,85
291	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	22,50	63,93 23,80	1 438,40 535,42
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,50	15,08 7,32	339,37 164,75
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(cu adeziv fasad)	m2	22,50	57,30 44,66	1 289,22 1 004,94
294	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,50	13,82 4,39	310,97 98,85
295	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	22,50	46,20 16,47	1 039,52 370,68
296	R21A15A	Instalarea echipamentului tehnologic de alpinism pentru lucrari de restaurare la inaltime mari (Установка снаряжения альпинистской технологии для высотных работ)	buc	30,00	1 099,98 658,98	32 999,40 19 769,40
Total Rosturile orizontale si verticale						43 001,37
Incluziv salariu						25 601,39
		8.2. Copertina in subsol si priamok				

1	2	3	4	5	6	7
297	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	139,20	26,63 26,36	3 707,06 3 669,20
298	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	139,20	7,00 6,59	974,09 917,30
299	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	136,00	0,48 0,42	65,35 57,26
300	CL18A	Confectii metalice diverse din profile Профоны - teava 40x40	kg	136,00	27,85 7,69	3 787,04 1 045,58
301	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	7,68	58,39 46,13	448,47 354,27
302	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Brus 50x50)	m2	139,20	65,37 10,80	9 099,00 1 503,36
303	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,39	1 032,66 115,68	1 435,40 160,79
304	CE06C	Invelitori din Profnactil protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (inclusiv riglete de legatura cu pereti b=20cm)	m2	139,20	226,91 43,93	31 585,91 6 115,33
Total Copertina in subsol si priamok						51 102,32
Incluziv salariu						13 823,09
8.3. Alte lucrari						
305	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	14,00	12,81 12,81	179,39 179,39
306	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	22,00	110,93 110,93	2 440,42 2 440,42
307	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,00	49,79 49,79	99,58 99,58

1	2	3	4	5	6	7
308	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	2,00	112,50 0,00	225,00 0,00

Total Alte lucrari						2 944,39
Incluziv salariu						2 719,39
Total CCD. CMF7						97 048,08
Incluziv salariu						42 143,87

Total	lei	579 370,63
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	59 272,20
Transportarea materialelor	3,00 %	8 996,64
Total	100,00 +	647 639,47
Cheltuieli de regie	4,50 %	29 143,78
Total	100,00 +	676 783,25
Beneficiu de deviz	3,00 %	20 303,50
Total	100,00 +	697 086,75
TVA	20,00 %	139 417,36

Total deviz: **836 504,11**
Incluziv salariu **263 432,02**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)