

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: s. Gura Galbenei

Devizul: Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, r-nul Cimișlia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.20.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I; Lucrari pregatitoare; 1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100m3	0,335
2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	53,450
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100m3	0,335
		TOTAL 1. Capitolul I; Lucrari pregatitoare; 1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului		
		1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile		
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	5,500
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea. K=2	100m2	66,900
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100m3	13,380
		TOTAL 1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile		
		2. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	669,000
8	DA17B	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	6 690,000
9	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m	kg	185,000
10	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5 mm cu dimensiunea ochilor de 100 x 100 mm	kg	19 164,060
11	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206, h=0.15 m)	m3	919,880
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm x 1,5 cm) (rosturi transversale de comprimare)	m	1 230,000
13	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m	1 230,000
14	Material	Mastic bituminos	kg	1 107,000
15	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (15 cm x 3 cm) (rosturi transversale de dilatatie)	m	132,000
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m	132,000
17	Material	Nisip bitumat (piatra sparta LA20, fr. 4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0,8)	kg	1 188,000
		TOTAL 2. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment		
		3. Capitolul IV; Amenajarea acceselor laterale din beton ciment		
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea. K=2	100m2	1,920
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Doar compactarea)	100m3	0,384
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	19,200
21	DA17B	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	192,000
22	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m	kg	21,000
23	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5 mm cu dimensiunea ochilor de 100 x 100 mm	kg	600,000
24	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton de ciment	m3	28,800

		C30/37 XF4, XC4, XD3, conform SM EN 206, h=0.15 m)		
25	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5 cm x 1,5 cm) (rosturi de comprimare)	m	36,000
26	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)	m	36,000
27	Material	Mastic bituminos	kg	32,400
		TOTAL 3. Capitolul IV; Amenajarea acceselor laterale din beton ciment		
		4. Capitolul IV; Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=0,5 m		
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	1 115,000
		TOTAL 4. Capitolul IV; Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=0,5 m		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.