

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații A ACOPERIȘULUI la sediul Centrului de Asistență și Protecție Socială ” Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, str. Sănătății nr. 4, or. Ocnița”

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
2. Adresa: mun. Edineț. Str.Șoseaua Bucovinei 37 B
3. Numărul de telefon: 079915496
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.atasnord@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații A ACOPERIȘULUI I la sediul Centrului de Asistență și Protecție Socială ” Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, str. Sănătății nr. 4, or. Ocnița”	serviciu	1	<p>a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști verficatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative;</p> <p>b) să analizeze și să avizeze: listele cu cantitățile de lucrări; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției (organizare de șantier); graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; procesele-verbale de executare a lucrărilor.</p> <p>c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;</p> <p>d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;</p> <p>e) să controleze calitatea elementelor de construcție;</p> <p>f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat;</p> <p>g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;</p> <p>h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</p> <p>i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</p> <p>j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate;</p> <p>k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; - prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. - experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigințele de șantier al acestuia.
Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.					

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: ” Lucrări de reparații A ACOPERIȘULUI la sediul Centrului de Asistență și Protecție Socială ” Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, str. Sănătății nr. 4, or. Ocnița ”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	188,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	802,000
3	CL14B	Demontarea constructiilor metalice (rezervoare 2 buc) fara recuperare	t	0,300
4	RpCI32A	Taierea placilor tip eternit (cu fibre celulozice sau din asbest) asbociment, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungeri.	m2	62,000
5	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	42,000
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	62,000
7	CE42A	Executarea lucarnelor ,	buc	3,000
8	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului K=0.0005	m2	802,000
9	CK26B (Aplicativ)	Coama la acoperis din tabla 200*200 *1250 mm protejata anticoroziv	m	80,000
10	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara (Trap) de trecere DE LA SCARA DE INCENDIU LA LUCARNE)	kg	24,000
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv K= 0.047 pentru cot de jgheab K=0.0484 pentru piese de racordare jgheab- burlan K=0.0807 .	m	124,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv K=0.3125 pentru cot burlan. pentru cot de capat , K=0.1563 pilnii de curatire K=0.0 pentru pise de legatura K=0.1563	m	64,000
13	RpCR38A	Vopsitorii in culori de ulei la streasina si fronton de pe autoturnuri: intr-un strat	m2	132,000
14	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, a deseurilor avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	10,200

1	2	3	4	5
15	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor (deseuri), in auto categoria 2	t	10,200
16	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,200