

Obiectiv: Lucrari de reparatie a drumului din s. Braila

Deviz local

Valoarea de deviz 800 000,00 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz	
					Pe unitate	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m 3	0,75	675 0	506,25 0
2	Tsl50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t	120	12,5 0	1500 0
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m 3	0,75	138,36 17,3	103,77 12,98
4	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip(h=5 cm)	m3	11	372,2 55,27	4094,23 607,96
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire(h=15 cm)	m3	220	539,08 38,45	118598,5 8458,56
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Placa ПП 20.12)	m2	1320	299,33 28,64	395122,2 37809,76
7	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii.	m3	11	718,83 62,48	7907,11 687,26
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc	buc	440	211,74 9,13	93167,67 4017,82
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Canal ЛК 4.5)	buc	4	1510,5 0	6042 0
10	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Inel de fintina KC 10-9)	buc	2	369,24 0	738,47 0
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Placa pentru acoperirea inelelor ПП10-1)	buc	2	268,54 0	537,07 0
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Capac pentru gura de acces CP-1)	buc	2	100,7 0	201,4 0
13	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf.	buc	10	311,21 60,08	3112,05 600,75
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material(amenajarea cailor de acces)	100m 2	0,9	2979,07 268,17	2681,17 241,36
Total						634311,8
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	11798,2
Total						646110
Cheltuieli de regie					1,0000%	6461,1
Total						652571,1
Beneficiu de deviz					2,1600%	14095,54
Total General fara TVA						666666,67
TVA (20%)						133333,33
TOTAL GENERAL						800000
Inclusiv salariul						52436,44

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:


(functia, semnatura, numele, prenumele)




Obiectiv: Lucrari de reparatie a drumului din s. Braila

Catalog de preturi unitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m 3			675 0
1.1	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	300	675
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km.	t			12,5 0
2.1	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	250	12,5
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m 3			138,36 17,3
3.1	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,004	265	1,06
3.2	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	48,06	17,3
3.3	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	300	120
4	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip(h=5 cm)	m3			372,2 55,27
4.1	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	208	272,69
4.2	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	8	1,86
4.3	71290200 12800	Pavator	h-om	1,15	48,06	55,27
4.4	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	250	38,25
4.5	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	180	4,14
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire(h=15 cm)	m3			539,08 38,45
5.1	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,257	208	53,46
5.2	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102	265	27,03
5.3	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27	265	336,55
5.4	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25	8	2
5.5	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8	48,06	38,45
5.6	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		12,8
5.7	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
5.8	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025		



6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Placa ПП 20.12)	m2			299,33 28,64
6.1	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	1,17	1,87
6.2	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2	1,17	15,44
6.3	26611128 00655	Placi din beton armat tip, ПП 20.12	m2	1,015	238,88	242,46
6.4	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	208	1,04
6.5	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	208	7,9
6.6	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	98,4	1,97
6.7	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	48,06	27,88
6.8	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	48,06	0,76
7	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii.	m3			718,83 62,48
7.1	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	269	1,17	314,73
7.2	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	208	150,8
7.3	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,665	270	179,55
7.4	41001162 02818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,19	8	1,52
7.5	71230100 10200	Betonist	h-om	1,3	48,06	62,48
7.6	29322700 03702	Betoniera 101 - 250 l cu cadore libera, actionata electric	h-ut	0,325	30	9,75
8	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv(Prefabricat Б1-20-50)	buc			211,74 9,13
8.1	26661228 00611	Element din beton armat(Canal Б1-20-50)	buc	1,007	183,33	184,61
8.2	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,19	48,06	9,13
8.3	34105200 01373	Automacara 5 lf	h-ut	0,06	300	18
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Canal ЛК 4.5)	buc			1510,5 0
9.1	26661228 00511	Elemente din beton armat (Canal ЛК 4.5)	buc	1,007	1500	1510,5
10	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Inel de fintina KC 10-9)	buc			369,24 0
10.1	26661228 00511	Elemente din beton armat(Inel de fintina KC 10-9)	buc	1,007	366,67	369,24
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Placa pentru acoperirea inelelor ПП10-1)	buc			268,54 0
11.1	26661228 00511	Elemente din beton armat (Placa pentru acoperirea inelelor ПП 10-1)	buc	1,007	266,67	268,54
12	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina(Capac pentru gura de acces CP-1)	buc			100,7 0



12.1	26661228 00511	Elemente din beton armat (Capac pentru gura de acces CP-1)	buc	1,007	100	100,7
13	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf.	buc			311,21 60,08
13.1	20101029 00566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,004	3270	13,08
13.2	20101029 04545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,015	3270	49,05
13.3	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,3	20	6
13.4	71230300 12500	Montator P.B	h-om	1,25	48,06	60,08
13.5	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,61	300	183
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material(amenajarea cailor de acces)	100m 2			2979,07 268,17
14.1	14111222 017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,15	265	304,75
14.2	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,5	265	1457,5
14.3	41001262 02818	Apă	m3	2,5	8	20
14.4	71290200 12800	Pavator	h-om	5,58	48,06	268,17
14.5	34105410 00002	Autocisterna	h-ut	0,3	180	54
14.6	29525000 05004	Tractor DT 75	h-ut	0,071	250	17,75
14.7	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,14	250	535
14.8	29522400 04001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	250	205,5
14.9	29522200 003547	Autogreder	h-ut	0,388	300	116,4

APROBAT:


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectiv: Lucrari de reparatie a drumului din s. Braila

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 800 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	14,3	48,06	687,26
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	96,1	48,06	4618,57
3	7129020012800	Pavator	h-om	959,536	48,06	46115,3
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	48,06	12,98
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,856	48,06	1002,34
Total manopera						52436,44
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	22,44	265	5946,6
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	279,4	265	74041
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,953	265	1312,55
4	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,035	265	274,28
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,315	270	1975,05
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	78,936	208	16418,69
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,6	208	1372,8
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,16	208	10433,28
9	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,04	3270	130,8
10	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,15	3270	490,5
11	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2112	1,17	2471,04
12	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2959	1,17	3462,03
13	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17424	1,17	20386,08
14	2661112800655	Placi din beton armat tip, ПП 20.12	m2	1339,8	238,88	320051,42
15	2666122800511	Elemente din beton armat (Placa pentru acoperirea inelelor ПП 10-1)	buc	2,014	266,67	537,07
16	2666122800511	Elemente din beton armat (Canal ЛК 4.5)	buc	4,028	1500	6042
17	2666122800511	Elemente din beton armat (Capac pentru gura de acces CP-1)	buc	2,014	100	201,4
18	2666122800511	Elemente din beton armat(Inel de fintina KC 10-9)	buc	2,014	366,67	738,47
19	2666122800611	Element din beton armat(Canal Б1-20- 50)	buc	443,08	183,33	81229,66
20	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3	82,20	246,60
21	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,4	96,47	2546,80



22	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,552	8	460,42
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,09	8	16,72
24	4100126202818	Apă	m3	2,25	8	18
Total materiale						550667,82
Utilaj						
1	2952220000354	Autogreder	h-ut	0,3492	300	104,76
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,24	300	2772
3	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,7398	250	184,95
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,926	250	481,5
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	58,443	250	14610,75
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6875	300	506,25
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3	300	90
8	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	3,575	30	107,25
9	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0639	250	15,98
10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	26,4	300	7920
11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,1	300	1830
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6	250	1500
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,753	180	1035,54
14	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,27	180	48,6
Total utilaj						31207,58
Total						634311,83
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		11798,2
Total						646110,03
Cheltuieli de regie				1,0000%		6461,1
Total						652571,13
Beneficiu de deviz				2,1600%		14095,54
TOTAL Deviz faraTVA						666666,67
Total						666666,67
TVA				20%		133333,33
TOTAL Deviz						800000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

