

## Lucrari de reparatie a drumului strada Pacii, varianta alba( etapa I) din s. Leuseni, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 351 896,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatire L=450m x 3.5m x 0.15m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3	2,3600	2 382,600 0,000	5 622,936 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	2,3600	2 094,400 0,000	4 942,784 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	729,0000	13,385 0,000	9 757,811 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,3600	170,516 21,000	402,417 49,560
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,8600	4 183,778 354,900	20 333,162 1 724,814

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			41 059,110
		<b>Total Lucrari pregatire L=450m x 3.5m x 0.15m Inclusiv salariu</b>				<b>41 059,110 1 774,374</b>
		<b>2. Imbracaminte rutiera</b>				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	13 558,280 345,800	213 542,910 5 446,350
		<i>Total</i>	Lei			213 542,910
		<b>Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>213 542,910 5 446,350</b>

		Total	Lei	254 602,02
		Fondul social	24 %	1 732,97
		Total		256 334,99
		Cheltuieli de regie	10 %	25 633,50
		Total		281 968,49
		Beneficiu de deviz	4 %	11 278,74
		Total		293 247,23
		TVA	20 %	58 649,44
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>351 896,67</b> <hr/> <b>7 220,72</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a drumului  
strada Pacii, varianta alba( etapa  
I) din s. Leuseni, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 351 896,67 Lei**

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3482	70,00	1 774,374
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,8050	70,00	5 446,350
<b>Total manopera</b>						<b>7 220,72</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	15,7500	220,00	3 465,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,7500	510,00	8 032,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	297,6750	510,00	151 814,250
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0047	510,00	2,397
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,6250	510,00	12 048,750
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,2500	20,00	945,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>176 307,90</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,1811	660,00	6 059,526
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	42,2917	440,00	18 608,348
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,6825	440,00	18 780,300
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,6400	440,00	7 761,600
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,0635	450,00	1 828,575
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7788	450,00	350,460
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	11,2336	440,00	4 942,784
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,6695	850,00	1 419,075
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,3803	436,00	9 757,811
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,5205	240,00	1 564,920
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>71 073,40</b>

Total	Lei	254 602,0 2
Fondul social	24 %	1 732,97
Total		256 334,9 9
Cheltuieli de regie	10 %	25 633,50

Total		281 968,4 9
Beneficiu de deviz	4 %	11 278,74
Total		293 247,2 3
TVA	20 %	58 649,44
<b>Total deviz:</b>		<b>351 896,6 7</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului strada      Investitor**  
**Pacii, varianta alba( etapa I) din s. Leuseni, r-nul**  
**Hincesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatire L=450m x 3.5m x 0.15m</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Executarea casetei)	100 m3			2 382,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	660,00	0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 094,400
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	440,00	0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,385
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	436,00	0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			170,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	510,00	1,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 183,778
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	440,00	3 828,88
		<b>2. Imbracaminte rutiera</b>				
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 558,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	510,00	9 639,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	510,00	765,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	510,00	510,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	220,00	220,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	660,00	27,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	440,00	492,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	440,00	1 192,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	240,00	99,36
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	850,00	90,10

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.