

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Orhei al IGP, situat in
mun. Orhei strada Tricolorului
nr.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de reparatie pe interior

Valoarea de deviz 1 576 964 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie pe interior				
		1.1. Pereti				
1	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	15,710	1 689,80 242,25	26 546,77 3 805,73
2	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12)	kg	180,000	13,92 3,00	2 504,88 539,28
3	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,000	59,38 40,66	1 306,39 894,52
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Buiandrugii	m3	2,600	1 309,54 164,78	3 404,80 428,43

1	2	3	4	5	6	7
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19)	m2	569,400	91,71 72,76	52 216,83 41 429,55
6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	569,400	21,35 11,13	12 155,72 6 336,28
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	569,400	3,23 1,28	1 841,44 731,11
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	569,400	19,61 8,56	11 166,79 4 874,06
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	569,400	62,91 52,22	35 818,11 29 731,79
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	569,400	3,23 1,28	1 841,44 731,11
11	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	569,400	79,22 25,68	45 106,16 14 622,19
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)	m2	569,400	32,82 23,54	18 684,98 13 403,68
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 19)	m2	70,600	91,70 72,76	6 474,36 5 136,85
14	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	70,600	21,35 11,13	1 507,00 785,64
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	70,600	3,23	228,32

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (supraton)			1,28	90,65
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Teracota 10mm pina la tavan)	m2	70,600	204,92 70,62	14 467,12 4 985,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				235 271,11 128 526,64
		1.2. Pardoseli				
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,840	54,36 29,96	2 872,34 1 583,09
18	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	52,840	36,61 20,54	1 934,73 1 085,54
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	52,840	242,03 107,00	12 788,85 5 653,88
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,600	54,36 29,96	8 349,66 4 601,86
21	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4)	m2	153,600	36,61 20,54	5 623,94 3 155,56
22	CG36A	Pardoseli din placi parchet laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat 10mm, seria 33)	m2	153,600	225,56 55,64	34 645,94 8 546,30
23	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu	m2	28,800	336,96 164,99	9 704,56 4 751,83

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea sub 15 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 920,02 29 378,06
		1.3. Tavan				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	207,420	3,23 1,28	670,81 266,34
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	207,420	239,26 94,16	49 627,30 19 530,67
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	11,020	3,24 1,29	35,66 14,17
27	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,020	76,23 65,49	840,03 721,65
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,020	19,61 8,56	216,12 94,33
29	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5)	m2	11,020	77,42 66,34	853,15 731,07
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2	11,020	3,24 1,29	35,66 14,17
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,020	27,25 23,54	300,27 259,42
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,020	16,10 5,99	177,44 66,04
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EKO_SNZKA LUX)	m2	11,020	32,82 23,54	361,63 259,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				53 118,07 21 957,27
		1.4. Timplarie				
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	24,360	2 283,94 77,04	55 636,77 1 876,70
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, (usa in 2 canaturi Termopan de tip LOW_E)	m2	8,780	1 514,10 38,95	13 293,80 341,97
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre in 3 canaturi, termopan tip LOW-E)	m2	86,950	1 195,16 31,24	103 918,82 2 716,68
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m	31,000	81,05 3,85	2 512,61 119,41
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m	31,000	91,02 17,12	2 821,62 530,72
		Total Timplarie Inclusiv salariu				178 183,62 5 585,48
		Total Lucrari de reparatie pe interior Inclusiv salariu				542 492,82 185 447,45
		2. Constructiv				
		2.1. Scara de acces				
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D10 Prag; 437m.l*0.617=269.629kg)	kg	269,630	13,92 3,00	3 752,23 807,80
40	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si	m2	8,000	59,38 40,66	475,05 325,28

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C 15/12 (Bc 15/B 200))	m3	4,070	1 296,22 226,84	5 275,61 923,24
		Total Scara de acces Inclusiv salariu				9 502,89 2 056,32
		2.2. Acoperis la intrare in subsol				
42	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu anchere 12*100))	buc	25,000	12,84 12,84	321,00 321,00
43		Ancore 12*100mm	buc	25,000	25,00 0,00	625,00 0,00
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (50*50mm- 58.21m.l.)	m3	0,140	4 416,50 963,00	618,31 134,82
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50*50*3- 43.44m; Teava profilata 30*30*1.5mm- 77.66m)	kg	209,700	21,35 8,99	4 476,30 1 884,78
46	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,210	653,14 312,43	137,16 65,61
		Total Acoperis la intrare in subsol Inclusiv salariu				6 177,77 2 406,21

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Copertina				
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 60*30mm-52.7kg; Constructii metalice "cornisa"-630kg)	kg	682,700	21,35 8,99	14 573,18 6 136,12
48	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,680	653,18 312,44	444,16 212,46
		Total Copertina Inclusiv salariu				15 017,34 6 348,58
		2.4. Scara din metal nr. 1				
49	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea cu anchere 12*150)	buc	32,000	12,84 12,84	410,88 410,88
50		Ancore 12*150mm	buc	32,000	25,00 0,00	800,00 0,00
51	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara metalica nr.1: Cornier 75*75*5=96.65kg; Armatura A I D14= 62.96kg; Tabla 10*200*200= 1.98kg; Fisie 5*50=25.39kg)	kg	186,980	25,55 12,84	4 777,45 2 400,83
52	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate	t	0,190	653,21 312,42	124,11 59,36

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Scara din metal nr. 1 Inclusiv salariu				6 112,44 2 871,07
		Total Constructiv Inclusiv salariu				36 810,44 13 682,18
		3. Lucrari de reparatie pe exterior 3.1. Reparatia acoperisului				
53	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D12)	kg	198,020	13,92 3,00	2 755,62 593,25
54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C 20/16 (Bc 20/B 250))	m3	5,200	1 401,77 226,84	7 289,21 1 179,57
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetului)	m2	39,000	91,71 72,76	3 576,50 2 837,64
56	CF15C k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	39,000	110,37 98,44	4 304,62 3 839,16
57	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondens)	m2	307,000	26,87 10,70	8 248,48 3 284,90
58	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2	262,000	83,19 28,16	21 794,96 7 378,55
59	IzF52A1 k=10	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=10, -10cm)	m2	262,000	69,13 5,99	18 113,10 1 569,90
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	262,000	54,36 29,96	14 242,32 7 849,52

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
61	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	262,000	18,31 10,27	4 796,43 2 691,26
62	IzF01B k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) (in 2 straturi; k=2)	m2	307,000	15,20 3,42	4 666,40 1 051,17
63	CE13A k=2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase armate: I strat ЭПП, granule fine in 2 straturi; k=2)	m2	307,000	156,17 41,09	47 943,57 12 614,02
64	CE13A k=2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana bituminoasa armata II strat de protectie ЭКП cu granule mari intr-un strat)	m2	307,000	156,17 41,09	47 943,57 12 614,02
65	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata vopsita pentru parapet 46m2)	m	46,050	131,28 53,50	6 045,53 2 463,70
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	21,500	172,43 12,84	3 707,28 276,06
67	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	167,07 14,98	4 009,78 359,52

1	2	3	4	5	6	7
		(D150mm)				
68	CE31C2	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	10,750	416,63 177,62	4 478,79 1 909,44
		Total Reparatie acoperisului Inclusiv salariu				203 916,16 62 511,68
		3.2. Acoperis intrare in subsol				
69	CE06A1	Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,200	192,16 66,34	2 728,71 942,03
		Total Acoperis intrare in subsol Inclusiv salariu				2 728,71 942,03
		3.3. Copertina				
70	CE06A1	Invelitori din tabla profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	9,000	192,16 66,34	1 729,45 597,06
71	CL53A	Montarea sistemului fatadă ventilată cu placajul peretilor cladirilor și constructiilor cu panouri metalice liniare în dispunere orizontală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale până la 30% din suprafața totală a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la copertina)	m2	10,600	228,19 71,77	2 418,78 760,81
		Total Copertina Inclusiv salariu				4 148,23 1 357,87
		3.4. Executie fatadei				
72	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare	m2	560,000	91,70	51 354,80

1	2	3	4	5	6	7
		scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Tencuirea parapetului)			72,76	40 745,60
73	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2	560,000	21,35 11,13	11 954,88 6 231,68
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	560,000	4,31 1,28	2 415,84 719,04
75	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (100mm)	m2	560,000	284,19 98,87	159 148,27 55 366,08
76	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm	m2	35,000	206,43 125,10	7 225,05 4 378,65
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	560,000	15,25 5,14	8 537,76 2 876,16
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti, inclusiv glafurile	m2	560,000	99,26 52,22	55 583,47 29 240,96
79	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu si intrarea in subsol)	m2	54,400	292,91 124,12	15 934,23 6 752,13
80	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	17,000	998,52 38,52	16 974,84 654,84
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu "Betoncontact" la trepte	m2	15,000	4,31 1,28	64,71 19,26

1	2	3	4	5	6	7
82	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie 500*500mm)	m2	15,000	348,18 164,99	5 222,76 2 474,91
		Total Executia fatadei Inclusiv salariu				334 416,61 149 459,31
		Total Lucrari de reparatie pe exterior Inclusiv salariu				545 209,71 214 270,89

		Total	lei	1 124 514
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	93 016
		Cheltuieli de transport	3,00 %	21 170
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 238 700
		Cheltuieli de trgie	3,00 %	37 161
		Total	100,00 +	1 275 861
		Beneficiu de deviz	3,00 %	38 276
		Total	100,00 +	1 314 137
		TVA	20,00 %	262 827
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 576 964 413 404

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)