

Amenajarea terenurilor de sport 24x12 cu porti exterioare din or.Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Amenajeri

Valoarea de deviz 900 474,29 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. TEREN nr.1				
		1.1. Lucrari de amenajare				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,500	11,56 0,00	341,00 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,000	171,60 0,00	514,80 0,00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,410	2 424,02 0,00	993,85 0,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,400	2 618,00 0,00	1 047,20 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,000	19,98 0,00	199,85 0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2	3,000	1 407,28 767,28	4 221,84 2 301,84

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,600	282,10 282,10	451,36 451,36
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr.5cm	m3	2,800	663,07 84,12	1 856,60 235,54
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,000	306,54 50,13	23 297,37 3 810,06
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactarea gr.10cm	m3	29,400	663,07 84,12	19 494,27 2 473,14
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 copactarea 7cm	m3	20,580	663,08 84,12	13 646,16 1 731,18
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 compactarea gr.5cm	m3	14,700	663,07 84,12	9 747,14 1 236,57
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,820	990,90 76,47	8 739,75 674,49
14	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma h=0.9, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	294,000	86,86 1,70	25 537,39 499,62
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial biocolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6,310microni, 10500tufts per m2, 3/8inch, min T.W eight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min 40lt m-n/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma nisip quartos n=20kg/m2)	m2	294,000	376,43 10,49	110 671,52 3 085,18
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	90,000	107,01 4,59	9 631,18 412,95

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000	23,64 2,55	47,29 5,10
Total Lucrari de amenajare						230 438,57
Incluziv salariu						16 917,03
		1.2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500	101,11 101,11	556,13 556,13
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,300	4 363,78 382,37	18 764,25 1 644,17
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilipi 80x80x3mm-90m/l)	kg	652,770	45,84 16,99	29 919,73 11 093,17
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 50x50x3mm-18m/l)	kg	79,690	45,83 16,99	3 652,56 1 354,25
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x2mm-78m/l)	kg	186,110	45,84 16,99	8 530,38 3 162,75
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,880	110,91 95,17	4 977,53 4 271,10
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	35,000	45,83 16,99	1 604,22 594,79
25		Dop PVC 80x80	buc	27,000	15,00 0,00	405,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CC09D k=2	Montarea plasa rabit (numai manopera si utilajul	m2	78,000	34,44 33,99	2 686,16 2 651,06
27		Plasa sirma zincata d=3mm ochi 55x55	m2	78,000	66,00 0,00	5 148,00 0,00
28		Cablu otel d=4mm	m	72,000	7,00 0,00	504,00 0,00
29	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,720	1 376,51 1 376,51	991,09 991,09
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (sec. 150x150mm) la constructii h=1m. Consum scindura 2.5m3	m2	66,000	165,13 25,07	10 898,26 1 654,36
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,000	72,82 46,73	9 612,70 6 168,82
Total Imprejmuirea stadionului						98 250,01
Incluziv salariu						34 141,69
Cheltuieli directe			lei	328 688,58		
Fondul social			24,00 %	12 254,09		
Transportarea materialelor			5,00 %	12 717,08		
Total			100,00 +	353 659,75		
Cheltuieli de regie			3,00 %	10 609,79		
Total			100,00 +	364 269,54		
Beneficiu			3,00 %	10 928,08		
Total TEREN nr.1						375 197,62
Incluziv salariu						51 058,72
		2. TEREN nr.2				
		2.1. Lucrari de amenajare				
32	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,500	11,56 0,00	341,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,000	171,60 0,00	514,80 0,00
34	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,410	2 424,02 0,00	993,85 0,00
35	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,400	2 618,00 0,00	1 047,20 0,00
36	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,000	19,98 0,00	199,85 0,00
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,000	1 407,28 767,28	4 221,84 2 301,84
38	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,600	282,10 282,10	451,36 451,36
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr.5cm	m3	2,800	663,07 84,12	1 856,60 235,54
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,000	306,54 50,13	23 297,37 3 810,06
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactarea gr.10cm	m3	29,400	663,07 84,12	19 494,27 2 473,14
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 copactarea 7cm	m3	20,580	663,08 84,12	13 646,16 1 731,18
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 compactarea gr.5cm	m3	14,700	663,07	9 747,14

1	2	3	4	5	6	7
					84,12	1 236,57
44	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,820	990,90 76,47	8 739,75 674,49
45	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma h=0.9, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	294,000	86,86 1,70	25 537,39 499,62
46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial biocolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6,310microni, 10500tufts per m2, 3/8inch, min T.W eight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min 40lt m-n/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma nisip quartos n=20kg/m2)	m2	294,000	376,43 10,49	110 671,52 3 085,18
47	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	90,000	107,01 4,59	9 631,18 412,95
48	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000	23,64 2,55	47,29 5,10
Total Lucrari de amenajare						230 438,57
Incluziv salariu						16 917,03
		2.2. Imprejmuirea stadionului				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500	101,11 101,11	556,13 556,13
50	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,300	4 363,78 382,37	18 764,25 1 644,17
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	652,770	45,84 16,99	29 919,73 11 093,17

1	2	3	4	5	6	7
		(Stilipi 80x80x3mm-90m/l)				
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 50x50x3mm-18m/l)	kg	79,690	45,83 16,99	3 652,56 1 354,25
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40x40x2mm-78m/l)	kg	186,110	45,84 16,99	8 530,38 3 162,75
54	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,880	110,91 95,17	4 977,53 4 271,10
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	35,000	45,83 16,99	1 604,22 594,79
56		Dop PVC 80x80	buc	27,000	15,00 0,00	405,00 0,00
57	CC09D k=2	Montarea plasa rabit (numai manopera si utilajul)	m2	78,000	34,44 33,99	2 686,16 2 651,06
58		Plasa sirma zincata d=3mm ochi 55x55	m2	78,000	66,00 0,00	5 148,00 0,00
59		Cablu otel d=4mm	m	72,000	7,00 0,00	504,00 0,00
60	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,720	1 376,51 1 376,51	991,09 991,09
61	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (sec. 150x150mm) la constructii h=1m. Consum scindura 2.5m3	m2	66,000	165,13 25,07	10 898,26 1 654,36
62	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,000	72,82 46,73	9 612,70 6 168,82

1	2	3	4	5	6	7
Total Imprejmuirea stadionului						98 250,01
Incluziv salariu						34 141,69
	Cheltuieli directe	lei				328 688,58
	Fondul social	24,00 %				12 254,09
	Transportarea materialelor	5,00 %				12 717,08
	Total	100,00 +				353 659,75
	Cheltuieli de regie	3,00 %				10 609,79
	Total	100,00 +				364 269,54
	Beneficiu	3,00 %				10 928,08
Total TEREN nr.2						375 197,62
Incluziv salariu						51 058,72
	Cheltuieli directe	lei				750 395,24
	TVA	20,00 %				150 079,05
Total deviz:						900 474,29
Incluziv salariu						102 117,44

Intocmit _____ (Seralcon SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Primaria or.Floresti)
(funcția, semnătura)