

**Constructia fundatiei drumului  
varianta alba s.Andrusul de  
Sus,r-ul Cahul, str. Vasile  
Schitanu**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Drum varianta alba**

Valoarea de deviz 416 818,10 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia fundatiei drumului L=325m, B=4m, str Vasile Schitanu</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3	2,600	2 236,650 0,000	5 815,290 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,600	1 071,630 0,000	2 786,238 0,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	442,000	28,265 0,000	12 492,909 0,000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	87,885 0,000	1 142,505 0,000
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,900	1 294,755 0,000	5 049,544 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 conform SN SR EN13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire gr.200mm	m3	260,000	1 075,134 38,904	279 534,840 10 115,040
		<i>Total</i>	Lei			306 821,326
		<b>Total Constructia fundatiei drumului L=325m, B=4m, str Vasile Schitanu Inclusiv salariu</b>				<b>306 821,326 10 115,040</b>

		Total	Lei			306 821,33
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	24 %			2 427,61
		Cheltuieli directe				309 248,94
		Cheltuieli de regie	8 %			24 739,92
		Total				333 988,86
		Beneficiu de deviz	4 %			13 359,56
		Total				347 348,42
		TVA	20 %			69 469,68
						<b>416 818,10</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>10 115,04</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția fundației drumului  
varianta alba s.Andrusul de Sus,r-ul  
Cahul, str. Vasile Schitanu**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Drum varianta alba**

**Valoarea de deviz 416 818,10 Lei**

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-1:</b>						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,0000	64,84	10 115,040
<b>Total manopera</b>						<b>10 115,04</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	52,7800	630,00	33 251,400
2.	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mmLA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	316,9400	630,00	199 672,200
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,0000	10,20	397,800
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>233 321,40</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,8830	465,00	12 035,595
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,0800	445,00	29 850,600
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,6488	300,00	1 394,640
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8500	476,28	2 786,238
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,2010	364,50	2 260,264
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,6488	300,00	1 394,640
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,2382	495,00	12 492,909
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,9000	300,00	1 170,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>63 384,89</b>

Total	Lei	306 821,33
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 427,61
Cheltuieli directe		309 248,94
Cheltuieli de regie	8 %	24 739,92
Total		333 988,86
Beneficiu de deviz	4 %	13 359,56
Total		347 348,42
TVA	20 %	69 469,68

**Total deviz:**

**416 818,10**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia fundatiei drumului varianta  
alba s.Andrusul de Sus,r-ul Cahul, str. Vasile  
Schitanu**

**Investitor Primaria s.Andrusul de Sus**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Constructia fundatiei drumului L=325m, B=4m, str Vasile Schitanu</b>				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3			2 236,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	465,00	2 236,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 071,630 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	476,28	1 071,63
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,265 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	495,00	28,26
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			87,885 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,00	87,89
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 294,755 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	364,50	579,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 conform SN SR EN13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire gr.200mm	m3			1 075,134 38,904
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	0,2030	630,00	127,89
	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	1,2190	630,00	767,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,20	1,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,00	19,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	445,00	114,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.