

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Mini-stadion de fotbal s. Andrusul de Sus, r-nul Cahul**

l=1,00

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de constructie (stadion) | | | | |
| 1 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 7,20 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,16 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 346,00 |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6,87 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (nisip fin cl.I Gost 8736-93) | m3 | 31,90 |
| 6 | 42-01-020-1m | Geomembrana HDPE 5x50 gr.1mm | 100m2 | 6,38 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (nisip granuliozitate fina GOST 8736-93) | m3 | 63,80 |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 40-70mm) | m3 | 76,60 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta grtanit (fractie 20-40mm) | m3 | 30,40 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta granit (fractie 5-20mm) | m3 | 27,96 |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3 | 9,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| | | infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | | |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 7,00 |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 22,00 |
| 14 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 506,20 |
| 15 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 169,30 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 84,00 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 654,30 |
| 18 | CL19B | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) (plasa impletita Betafense) | m2 | 330,00 |
| 19 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 95,00 |
| 20 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 123,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 21 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 450,00 |
| 22 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,00 | m2 | 638,00 |
| 23 | RpCH29A | Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130 dm.2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,05 | m2 | 132,00 |
| 24 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (zona tehnica) | m2 | 48,80 |

Intocmit _____

