


**Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica str. Gh. Asachi,87/a**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Bloc 2**

Valoarea de deviz 352 108,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 2				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	364,00	39,53	14 389,72
1.2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	364,00	26,73	9 731,21
1.3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 strat " Tehnoelast EPP	m2	364,00	133,26	48 507,76
1.4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 2 strat "Tehnoelast EKP	m2	364,00	138,12	50 274,25
1.5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,00	125,00	1 000,00
1.6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm	m	65,00		



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
1.7	TsH92B	Incarcarea in auto sol -Material decapat.incarcarea manuala	t	14,20	64,00	908,84
1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14,20	108,52	1 541,00
		Total Bloc 2				
		Inclusiv salariu				133 315,36
		2. Bloc Depozit				56 992,44
2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	125,00	41,82	5 226,90
2.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,00	8,22	394,67
2.3	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	125,00	11,73	1 466,09
2.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	5,70	24,22	138,04
2.5	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, (miner.mahanizyala)cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (conform datelor tehnice al beneficiarului)	m2	5,70	2 950,68	16 818,85
2.6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 120x60	m	84,00	85,95	7 219,68
2.7	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	25,00	41,78	1 044,60
2.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	125,00	30,44	3 805,47
2.9	CE30A	Astereala din scinduri brute de	m2	125,00	46,04	5 754,84

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase la constructii obisnuite. Scindura de rasinoase 0,94m3				
2.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,50	57,57	143,92
2.11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,50	258,49	646,22
2.12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 16ml)	m2	125,00	226,06	28 257,45
2.13	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	8,00	216,53	1 732,26
2.14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	202,00	7 272,05
2.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	206,70	2 480,40
2.16	CK26B	Glafuri montate pe acoperis	m	32,00	107,31	3 434,05
2.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	55,00	52,68	2 897,32
2.18	TsH92B	Incarcarea in auto -Material decapat ,incarcarea manuala	t	2,00	64,00	128,01
2.19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t	2,00	337,89	675,78
2.20	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00	108,50	217,00
		Total Bloc Depozit Inclusiv salariu				



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			223 068,96
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			19 813,25
		Cheltuieli de transport	7,00 %			9 026,83
		Cheltuieli de regie	12,00 %			30 229,09
		Total	100,00 +			282 138,13
		Beneficiul de deviz	4,00 %			11 285,52
		Total	100,00 +			293 423,65
		TVA	20,00 %			58 684,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				352 108,38

Intocmit

"Itumit SRL"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Agentia Nationala pentru Sanatate
Publica str. Gh. Asachi,87/a

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc 2				
1.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.2	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierii contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			26,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	65,50	10,32
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,3000	39,80	12,54
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	2,40	0,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	2,50	0,13
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	15,00	0,00
1.3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 1 strat "Technoclast EPP	m2			133,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	63,80	77,41
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,60	2,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	14,50	0,14
1.4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 2 strat "Technoclast EKP	m2			138,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	67,80	82,26
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,60	2,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	14,50	0,14
1.5		Aerator pentru acoperisuri plate	buc			125,00
	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	1,0000	125,00	125,00
1.6	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			107,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,0000	25,00	25,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3300	18,50	6,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	68,00	2,04
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	21,00	0,66
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,40	0,80
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	120,00	12,00



1	2	3	4	5	6	7
1.7	TsH92B	Incarcarea in auto sol -Material decapat.incarcarea manuala	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,52
		2. Bloc Depozit				
2.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
2.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,...)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2.5	CK13A	Usi metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, (miner.mahanizyala)cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (conform datelor tehnice al beneficiarului)	m2			2 950,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,97
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	1,70	2,29
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	35,00	4,73
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	66,00	42,90
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	180,00	7,20
2.6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle 120x60	m			85,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 260,00	26,08
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	18,00	3,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	16,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
2.7	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			41,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	45,00	0,36
2.8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			30,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	57,66	66,30
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,35	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2.9	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. Scindura de rasinoase 0,94m3	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 260,00	24,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,80	3,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
2.10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			57,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	35,00	47,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,30
2.11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			258,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,90	54,23
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	19,60	131,32
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	124,50	1,49
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,70	16,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,94
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
2.12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (coama 16ml)	m2			226,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	107,00	129,20
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	28,00	14,70
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
2.13	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			216,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	57,66	58,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	26,00	84,86
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	18,50	18,87
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	68,00	5,55
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	14,50	2,96
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,06
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,35	2,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	750,00	8,44
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	120,00	18,00
2.14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			202,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	81,00	87,60
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	27,00	5,56
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,75
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
2.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			206,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	79,00	84,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	76,00	38,76
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,14
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	19,50	9,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	76,00	19,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
2.16	CK26B	Glafuri montate pe acoperis	m			107,5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	82,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2.17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			52,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 260,00	0,36
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,92
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 260,00	0,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,80	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
2.18	TsH92B	Incarcarea in auto -Material decapat ,incarcarea manuala	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
2.19	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode,	t			337,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,89
2.20	Ts150C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,50
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,50

APROBAT:

Intocmit

"Itumit" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 352 108,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	52,500	57,66	3 027,14
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	82,255	57,66	4 742,83
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	567,360	57,66	32 713,99
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,855	57,66	49,30
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,083	57,66	62,45
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	406,030	57,66	23 411,68
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,540	57,66	723,06
8.	7422010060100	Timplar	h-om	11,437	57,66	659,46
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,702	57,66	1 712,63
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	359,700	57,66	20 740,31
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,197	57,66	69,02
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,550	57,66	147,04
		Total manopera				88 058,91

Materiale:

1.	01	Aerator pentru acoperisuri plate	buc	8,000	125,00	1 000,00
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	230,412	8,60	1 981,54
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,029	190,00	5,51
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,944	3 260,00	3 077,44
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016	3 150,00	50,40
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,672	3 260,00	2 190,72
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,016	3 150,00	50,40
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,007	3 260,00	22,82
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	136,500	0,40	54,60
10.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	38,220	2,40	91,73
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	19,110	2,50	47,77
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,250	31,90	135,57
13.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	114,660	39,80	4 563,47
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,500	16,70	41,75
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	57,330	65,50	3 755,11
16.	2413217300010	Cleme	buc	6,120	19,50	119,34
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030	124,50	3,73
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,750	19,60	328,30
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,705	66,00	244,53
20.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	48,960	0,35	17,14
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,375	55,00	186,12



22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,563	6,00	39,38
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,125	55,00	721,88
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,695	1,70	13,08
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,090	750,00	67,50
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,416	27,00	200,23
27.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	148,062	9,50	1 406,59
28.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	441,623	63,80	28 175,55
29.	26821326004707	Membrane bituminoase	m2	441,623	67,80	29 942,04
30.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,683	18,50	567,64
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	65,625	28,00	1 837,50
32.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	68,250	25,00	1 706,25
33.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	26,112	26,00	678,91
34.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	150,938	107,00	16 150,37
35.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	1,632	14,50	23,66
36.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,250	55,00	288,75
37.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	79,00	1 015,31
38.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	38,934	81,00	3 153,65
39.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,000	82,00	2 624,00
40.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,700	68,00	183,60
41.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,700	2 700,00	15 390,00
42.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,047	21,00	42,99
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,165	26,80	406,42
44.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,770	35,00	26,95
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,000	0,45	57,60
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,060	82,00	250,92
47.	2874115837745	Suruburi	buc	370,800	0,30	111,24
48.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	48,960	0,50	24,48
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,768	20,00	135,36
50.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,416	125,00	927,00
51.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,120	76,00	465,12
52.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,060	76,00	232,56
53.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060	28,00	85,68
54.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,416	45,00	333,72
55.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	51,912	35,00	1 816,92
56.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	42,300	18,00	761,40
57.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 181,250	0,55	649,69
58.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 545,000	0,35	540,75
Total materiale de constructii						128 954,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,244	180,00	43,92
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	247,500	1,50	371,25
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,280	14,50	105,56
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	41,610	45,00	1 872,45
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,820	15,00	372,30
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,073	15,00	1,09
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,260	16,00	20,16
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,470	45,00	561,15
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,150	30,00	4,50
10.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,364	35,00	12,74
11.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,700	120,00	924,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,033	250,00	8,25
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,032	250,00	1 758,00



		Total utilaje de construcții				6 055,37
--	--	------------------------------	--	--	--	----------

Total	lei	223 068,96
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 813,25
Cheltuieli de transport	7,00 %	9 026,83
Cheltuieli de regie	12,00 %	30 229,09
Total	100,00 +	282 138,13
Beneficiul de deviz	4,00 %	11 285,52
Total	100,00 +	293 423,65
TVA	20,00 %	58 684,73

352 108,38

Total deviz:

Intocmit

"Itumit" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



