

## Reparatia drumului spre punctul de colectare a laptelui din s.Cubolta, r-Isingerei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 102 597,80 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din piatra sparta H=0.08m)	m3	175,00	33,93 9,29	5 937,55 1 625,55
2	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (in conuri L=10m (PC0+00-PC5+00) pentru demolare)	100 m3	1,75	1 354,89 0,00	2 371,05 0,00
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (in conuri L=10m (PC0+00 - PC5+00) pentru demolare)	100 m3	1,75	797,66 0,00	1 395,90 0,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea imbracamintei rutiere din piatra sparta H=0.10m)	m3	103,00	33,89 9,29	3 491,01 957,01
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (in conuri L=10m (PC5+00-PC6+85; sector 2- S=297 m2) pentru demolare)	100 m3	1,03	1 355,24 0,00	1 395,90 0,00
6	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren	100 m3	1,03	797,77 0,00	821,70 0,00

		catg. II (in conuri L=10m (PC5+00-PC6+85; sector 2 S-297m2 ) pentru demolare)				
		<b>Total Lucrari pregatitoare</b>	<b>15 413,11</b>			
		<b>Incluziv salariu</b>	<b>2 582,56</b>			
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dambleu cu gr.II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	0,16	1 136,25 0,00	181,80 0,00
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,20	7,99 0,00	217,35 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m3) (incarcare)	100 m3	3,11	1 136,66 0,00	3 535,00 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	528,70	8,01 0,00	4 233,15 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m3) (incarcare)	100 m3	6,98	1 136,61 0,00	7 933,55 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 187,00	10,59 0,00	12 571,80 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,98	222,45 23,36	1 552,70 163,07
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25 t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm)	100 m3	3,27	1 329,82 0,00	4 348,50 0,00

15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilor mecanizat)	100m2	14,79	318,09 191,00	4 704,55 2 824,90
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintul vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	2,22	984,98 0,00	2 186,65 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	266,40	13,21 0,00	3 519,00 0,00
18	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Nivelare pamintului vegetal - 90%) (S=1479x0,9= 1331m2)	100m2	13,31	78,89 0,00	1 050,00 0,00
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastierea pamintului vegetal - 10%) (S=1479x0,1=148m2)	100m2	1,48	383,24 383,24	567,19 567,19
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	14,79	420,35 337,85	6 217,01 4 996,84
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	14,79	184,49 42,87	2 728,56 634,11
<b>Total Lucrari de terasament</b>						<b>55 546,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 186,11</b>
<b>3. Amenajarea sistemului rutier.</b>						
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul) (Sect.2-395m2)	100m2	23,38	99,25 0,00	2 320,50 0,00
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi	100 m3	8,50	1 329,59 0,00	11 301,55 0,00

		urma cu grosimea H=30 cm)				
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A H=10cm).	m3	239,00	520,54 24,04	124 408,09 5 745,30
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=16cm) (от возврата) (без стоимости)	m3	195,00	132,19 19,49	25 777,69 3 800,74
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3	187,00	436,98 19,49	81 714,93 3 644,82
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm) (PC0+00-PC5+00-сущ.покр)	m3	146,00	447,13 19,49	65 281,28 2 845,69
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm) (PC0+00-PC5+00-ровикушир., PC5+00-PC6+85; sector 2)	m3	287,00	447,14 19,49	128 328,45 5 593,92
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-16 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm) (10m3 la 1000m2)	m3	42,00	458,54 19,49	19 258,61 818,62
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 50/70 (PC0+00-PC6+24.8, sector 2)	t	2,73	11 499,56 0,00	31 393,80 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3 812,00	212,66	810 670,41

		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=6cm) (PC0+00-PC6+85)			3,90	14 859,94
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 (Amorsarea suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/m2 50/70)	t	0,95	11 521,26 0,00	10 945,20 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25.2021, H=4cm)	m2	3 812,00	161,25 3,25	614 675,34 12 383,28
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=5cm) (Sect.2) K=1,25	m2	395,00	201,56 4,06	79 614,46 1 604,11
35	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Instalarea bordurii BR.100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1 599,00	254,45 44,18	406 868,71 70 643,19
<b>Total Amenajarea sistemului rutier.</b>						<b>2 412 559,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>121 939,61</b>
<b>4. Drumuri laterale</b>						
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu excavatorul 0,4m3)(incarcaree)	100 m3	1,09	1 135,09 0,00	1 237,25 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	185,30	10,59 0,00	1 963,05 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,09	223,06	243,14

					23,25	25,34
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm)	100 m3	0,86	1 333,49 0,00	1 146,80 0,00
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A H=10cm).	m3	29,00	520,57 24,04	15 096,39 697,13
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=16cm)	m3	46,00	436,96 19,49	20 100,32 896,59
42	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare fr.16-32, conform SR-EN 13242-A1:2008, H=12cm (PC5+00-PC6+85; sector 2-S=297m2) pentru demolare	m3	35,00	132,25 19,49	4 628,62 682,18
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-16 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=8cm) (10m3 la 1000m2)	m3	3,00	458,43 19,49	1 375,28 58,47
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 50/70	t	0,19	11 765,26 0,00	2 235,40 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiativi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=6cm)	m2	288,00	212,68 3,90	61 252,82 1 122,68
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 50/70	t	0,07	11 168,57 0,00	781,80 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	288,00	161,24	46 437,36

		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25.2021, H=4cm)			3,25	935,57
<b>Total Drumuri laterale</b>						<b>156 498,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 417,96</b>
<b>5. Trotuar</b>						
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr.II cu autogreider)	100 m3	1,10	1 894,77 0,00	2 084,25 0,00
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (cu incarcare)	100 m3	1,10	1 138,55 0,00	1 252,40 0,00
50	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	187,00	10,59 0,00	1 980,30 0,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,10	221,63 23,63	243,79 25,99
52	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242+A1:2008 H=10cm)	m2	551,00	69,51 16,63	38 302,51 9 164,67
53	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,00	m2	-551,00	4,91 1,75	-2 706,31 -966,75
54	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea imbracamintei din placi de trotuar H=6cm)	m2	551,00	254,17 38,72	140 046,48 21 336,15
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BR100.20.8 bet.XF4 XM1 C25/30)	m	372,00	159,53 19,49	59 343,93 7 250,65

		(fundatie din beton C12/15)				
<b>Total Trotuar</b>						<b>240 547,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 810,71</b>
		<b>6. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenjarea marcajului rutier)	m2	84,70	135,96 30,54	11 515,60 2 586,45
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	18,00	769,82 70,82	13 856,71 1 274,71
58	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM 2-40)	buc	1,00	769,82 70,82	769,82 70,82
59	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajrea indicatoarelor rutiere indic)	buc	23,00	1 018,90 85,76	23 434,79 1 972,49
<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera</b>						<b>49 576,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 904,47</b>

Прямые затраты	Lei.	2 930 141,44
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 401,94
Total	100,00 +	2 973 543,38
Cheltuieli de Regie	9,50 %	282 486,62
Total	100,00 +	3 256 030,00
Beneficiu	5,00 %	162 801,50
Total	100,00 +	3 418 831,50
TVA	20,00 %	683 766,30

**Total deviz:** **4 102 597,80**  
**Incluziv salariu** **180 841,42**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SA Drumuri Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()



(funcția, semnătura)