


**Intretinerea periodica si
reparatia curenta a drumurilor :
drumuri asfaltate**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 118 007,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L204 Drum de acces or.Soldanest (str.Pacii) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	100m2	29,20	7,38 0,00	215,60 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	52,00	280,98 40,34	14 611,00 2 097,67
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,75	6 520,37 0,00	11 410,65 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 920,00	132,13 3,46	385 823,53 10 102,03
		<i>Total</i>	Lei			412 060,78
		Total L204 Drum de acces or.Soldanest (str.Pacii) Inklusiv salariu				412 060,78 12 199,70
		2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, (str. M. Eminescu) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				



1	2	3	4	5	6	7
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	100m2	27,23	7,38 0,00	200,90 0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,63	6 534,26 0,00	10 650,85 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 723,00	132,13 3,46	359 800,64 9 420,49
		<i>Total</i>	Lei			370 652,39
		Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, (str. M. Eminescu) Inclusiv salariu				370 652,39 9 420,49

	Total	Lei	782 713,17
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 864,54
	Total		787 577,71
	Cheltuieli de regie	11,6 %	91 359,01
	Total		878 936,72
	Beneficiu de deviz	6 %	52 736,20
	Total		931 672,92
	TVA	20 %	186 334,58
	Total deviz:		1 118 007,50
	Inclusiv salariu		21 620,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Intretinerea periodica si reparatia curenta a drumurilor : drumuri asfaltate

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 118 007,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	374,96	57,66	21 620,19
		Total manopera				21 620,19

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	541,73	1 235,00	669 036,55
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	5,98	1 235,00	7 385,30
3.	23203226000401	Emulsie de bitum	t	3,48	6 180,00	21 506,40
4.	23203226001101	Bitum	t	0,03	8 850,00	265,50
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,31	18,00	5,58
		Total materiale de construcții				698 199,33

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,12	250,00	780,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,74	850,00	3 179,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,22	455,00	555,10
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,89	375,00	13 458,75
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	35,89	365,00	13 099,85
6.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,74	175,00	654,50
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	35,89	850,00	30 506,50
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,50	85,00	42,50
9.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,50	250,00	125,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,31	245,00	75,95
11.	34105400056031	Perie mecanica	h-ut	1,70	245,00	416,50
		Total utilaje de construcții				62 893,65



Total	Lei	782 713,17
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 864,54
Total		787 577,71
Cheltuieli de regie	11,6 %	91 359,01
Total		878 936,72
Beneficiu de deviz	6 %	52 736,20
Total		931 672,92
TVA	20 %	186 334,58

Total deviz:

1 118 007,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect ontretinerea periodica si reparatia
curenta a drumurilor : drumuri asfaltate

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L204 Drum de acces or.Soldanest (str.Pacii) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	100m2			7,38
	34105400056031	Perie mecanica	h-ut	0,0250	245,00	0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	18,00	0,11
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 235,00	142,03
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 850,00	5,11
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	850,00	61,13
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	250,00	15,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	85,00	0,82
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	175,00	12,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	245,00	1,46
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 520,37
	23203226000401	Emulsie de bitum	t	1,0300	6 180,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	455,00	6 356,57
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	132,13
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0960	1 235,00	3,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	375,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	5,41
		2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca, (str. M. Eminescu) Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu perie	100m2			7,38
	34105400056031	Perie mecanica	h-ut	0,0250	245,00	0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7,38
	23203226000401	Emulsie de bitum	t	1,0300	6 180,00	6 534,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	455,00	0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			164,69
						132,13
						3,46



1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0960	1 235,00	118,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	375,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	5,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

[Handwritten signature]