

**Centrul de plasament pentru
persoane varstnice si cu
dizabilitati din s.Sadaclia, STAS
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Centrul de plasament pentru persoane varstnice si cu dizabilitati din s.Sadaclia,
STAS Basarabeasca**

Valoarea de deviz 537 661,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia unor noi GTS				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,80	15,95 14,85	411,51 383,13
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,00	12,94 12,10	64,70 60,50
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,75	641,70 112,20	481,27 84,15
4	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	10,00	32,80 1,98	327,97 19,80
5	RpCB04A1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,50	2 008,25 579,15	1 004,12 289,57
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	5,00	24,86 7,70	124,33 38,50
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	87,68 38,50	438,40 192,50
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	5,00	24,86 7,70	124,33 38,50

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF01E k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat	m2	5,00	177,00 40,70	885,01 203,50
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,00	390,54 60,50	1 952,68 302,50
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	25,80	24,86 7,70	641,52 198,66
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,80	99,70 66,00	2 572,39 1 702,80
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	25,80	24,86 7,70	641,52 198,66
14	IzF01E k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat	m2	25,80	177,00 40,70	4 566,65 1 050,06
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	25,80	24,86 7,70	641,52 198,66
16	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,80	516,47 167,75	13 324,93 4 327,95
17	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	16,50	2 048,80 48,95	33 805,20 807,67

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Pereti despartitori din PVCcu 2 usi 2x0.9m)				
18	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,50	67,28 52,25	302,74 235,13
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,50	61,05 61,05	274,73 274,73
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,50	42,40 0,00	190,80 0,00
		Total Constructia unor noi GTS Inklusiv salariu				62 776,29 10 606,97
		1.2. Hol				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00	15,95 14,85	159,50 148,50
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	10,00	24,86 7,70	248,65 77,00
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	181,80 67,10	1 817,99 671,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00	97,40 67,10	974,04 671,00
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	10,00	24,86 7,70	248,65 77,00
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de quart Quarz System KS46" la pereti Nc=4.5kg/m2	m2	10,00	372,65 67,10	3 726,55 671,00
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	78,40	13,75 13,75	1 078,00 1 078,00
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	12,10	121,00

1	2	3	4	5	6	7
					12,10	121,00
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,40	363,45 121,00	28 494,48 9 486,40
30	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	40,60	6,95 6,05	282,17 245,63
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,60	5,10 1,65	207,06 66,99
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,60	39,04 30,25	1 584,85 1 228,15
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,60	23,75 11,00	964,29 446,60
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,60	5,10 1,65	207,06 66,99
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,60	56,27 30,25	2 284,48 1 228,15
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	2 144,35 44,55	12 866,10 267,30
		Total Hol Inclusiv salariu				55 264,87 16 550,71
		1.3. Odaia 3				
37	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	4,00	6,95 6,05	27,80 24,20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,10 1,65	20,40 6,60
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,04 30,25	156,14 121,00

1	2	3	4	5	6	7
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	23,75 11,00	95,00 44,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,70	5,10 1,65	329,97 106,75
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,40	56,27 30,25	3 792,46 2 038,85
43	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	16,50	60,63 22,00	1 000,39 363,00
		Total Odaia 3 Inclusiv salariu				5 422,17 2 704,41
		1.4. Odaia 4				
44	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	1,80	6,95 6,05	12,51 10,89
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,80	5,10 1,65	9,18 2,97
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,80	39,04 30,25	70,26 54,45
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,80	23,75 11,00	42,75 19,80
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,20	5,10 1,65	245,82 79,53
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,20	56,27 30,25	2 712,12 1 458,05
50	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,20	60,63 22,00	679,06 246,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odaia 4 Inclusiv salariu				3 771,70 1 872,09
		1.5. Odaia 6				
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	2,50	6,95 6,05	17,38 15,13
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	5,10 1,65	12,75 4,13
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	39,04 30,25	97,59 75,63
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50	23,75 11,00	59,38 27,50
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,10	5,10 1,65	235,11 76,06
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,10	56,27 30,25	2 593,95 1 394,53
57	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	12,70	60,63 22,00	770,00 279,40
		Total Odaia 6 Inclusiv salariu				3 786,16 1 872,37
		1.6. Odaia 8				
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	2,60	6,95 6,05	18,07 15,73
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	5,10 1,65	13,26 4,29
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	39,04 30,25	101,49 78,65
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,60	23,75 11,00	61,75 28,60

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,60	5,10 1,65	283,56 91,74
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,60	56,27 30,25	3 128,50 1 681,90
64	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,40	60,63 22,00	873,07 316,80
		Total Odaia 8 Inclusiv salariu				4 479,71 2 217,71
		1.7. Odaia 9				
65	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	1,80	6,95 6,05	12,51 10,89
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,80	5,10 1,65	9,18 2,97
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,80	39,04 30,25	70,26 54,45
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,80	23,75 11,00	42,75 19,80
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,20	5,10 1,65	245,82 79,53
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,20	56,27 30,25	2 712,12 1 458,05
71	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,20	60,63 22,00	679,06 246,40
		Total Odaia 9 Inclusiv salariu				3 771,70 1 872,09
		1.8. Odaia 11				
72	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor	m2	1,60	6,95	11,12

1	2	3	4	5	6	7
		penru aplicarea vopselii			6,05	9,68
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,60	5,10 1,65	8,16 2,64
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,60	39,04 30,25	62,46 48,40
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,60	23,75 11,00	38,00 17,60
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,40	5,10 1,65	257,04 83,16
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,40	56,27 30,25	2 835,91 1 524,60
78	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,90	60,63 22,00	721,50 261,80
		Total Odaia 11 Inclusiv salariu				3 934,18 1 947,88
		1.9. Odaia 15				
79	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	2,10	6,95 6,05	14,60 12,71
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	5,10 1,65	10,71 3,46
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,10	39,04 30,25	81,97 63,52
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,10	23,75 11,00	49,88 23,10
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,30	5,10 1,65	307,53 99,50
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	60,30	56,27	3 392,96

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			30,25	1 824,08
85	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	13,80	60,63 22,00	836,69 303,60
		Total Odaia 15 Inclusiv salariu				4 694,34 2 329,97
		1.10. Odaia 16				
86	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	1,80	6,95 6,05	12,51 10,89
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,80	5,10 1,65	9,18 2,97
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,80	39,04 30,25	70,26 54,45
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,80	23,75 11,00	42,75 19,80
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,00	5,10 1,65	402,90 130,35
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,00	56,27 30,25	4 445,17 2 389,75
92	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	32,40	60,63 22,00	1 964,41 712,80
		Total Odaia 16 Inclusiv salariu				6 947,19 3 321,01
		1.11. Odaia 17				
93	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	2,50	6,95 6,05	17,38 15,13
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,50	5,10 1,65	12,75 4,13

1	2	3	4	5	6	7
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,50	39,04 30,25	97,59 75,63
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,50	23,75 11,00	59,38 27,50
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,00	5,10 1,65	321,30 103,95
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00	56,27 30,25	3 544,88 1 905,75
99	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,40	60,63 22,00	873,07 316,80
		Total Odaia 17 Inclusiv salariu				4 926,35 2 448,88
		1.12. Odaia 19				
100	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	3,80	6,95 6,05	26,41 22,99
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,80	5,10 1,65	19,38 6,27
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80	39,04 30,25	148,34 114,95
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,80	23,75 11,00	90,25 41,80
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,80	5,10 1,65	417,18 134,97
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,80	56,27 30,25	4 602,72 2 474,45

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	41,40	60,63 22,00	2 510,08 910,80
		Total Odaia 19 Inclusiv salariu				7 814,36 3 706,23
		1.13. Odaia 20,21				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,60	88,21 88,00	3 316,70 3 308,80
108	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,50	44,40 42,90	66,60 64,35
109	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	17,90 16,50	26,85 24,75
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50	87,68 38,50	131,52 57,75
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	1,50	24,86 7,70	37,30 11,55
112	IzF01E k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat	m2	1,50	177,00 40,70	265,50 61,05
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	1,50	24,86 7,70	37,30 11,55
114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,50	390,54 60,50	585,81 90,75
115	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,35	66,59 52,25	23,30 18,29

1	2	3	4	5	6	7
116	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,35	61,05 61,05	21,37 21,37
117	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,35	42,40 0,00	14,84 0,00
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	37,60	24,86 7,70	934,92 289,52
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,60	181,80 67,10	6 835,63 2 522,96
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	37,60	24,86 7,70	934,92 289,52
121	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,60	516,47 167,75	19 419,27 6 307,40
122	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,00	33,00 33,00	99,00 99,00
123	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 071,50 71,50	3 214,50 214,50
124	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00	1 042,00 22,00	1 042,00 22,00
125	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00	838,00 22,00	838,00 22,00

1	2	3	4	5	6	7
126	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	3,00	176,00 176,00	528,00 528,00
127	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	3,00	220,68 18,15	662,04 54,45
128	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5	buc	3,00	857,13 37,13	2 571,38 111,38
129	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	60,50 60,50	60,50 60,50
130	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,00	9 890,40 280,50	9 890,40 280,50
		Total Odaia 20,21 Inclusiv salariu				51 557,89 14 471,93
		1.14. Odaia 25,26				
131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,80	88,21 88,00	2 716,87 2 710,40
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,50	44,40 42,90	66,60 64,35
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50	17,90 16,50	26,85 24,75
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50	87,68 38,50	131,52 57,75
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	1,50	24,86 7,70	37,30 11,55
136	IzF01E k=2	Amorsarea suprafetelor pentru	m2	1,50	177,00	265,50

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale cu ghidroizol $N_c=0.9\text{kg/m}^2$, in 2 strat			40,70	61,05
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	1,50	24,86 7,70	37,30 11,55
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,50	390,54 60,50	585,81 90,75
139	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,35	66,59 52,25	23,30 18,29
140	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,35	61,05 61,05	21,37 21,37
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,35	42,40 0,00	14,84 0,00
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	30,80	24,86 7,70	765,84 237,16
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,80	181,80 67,10	5 599,40 2 066,68
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	30,80	24,86 7,70	765,84 237,16
145	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	30,80	516,47 167,75	15 907,28 5 166,70

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
146	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,00	33,00 33,00	99,00 99,00
147	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 071,50 71,50	3 214,50 214,50
148	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00	1 042,00 22,00	1 042,00 22,00
149	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00	838,00 22,00	838,00 22,00
150	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	3,00	176,00 176,00	528,00 528,00
151	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	3,00	220,68 18,15	662,04 54,45
152	SC11B	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5	buc	3,00	857,13 37,13	2 571,38 111,38
153	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	60,50 60,50	60,50 60,50
154	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu	buc	1,00	9 890,40 280,50	9 890,40 280,50

1	2	3	4	5	6	7
		dizabilitati)				
		Total Odaia 25,26 Inclusiv salariu				45 871,67 12 171,83
		1.15. Odaia 29				
155	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,10	44,40 42,90	1 158,84 1 119,69
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,60	15,95 14,85	328,57 305,91
157	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,55	67,71 52,25	37,24 28,74
158	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,55	61,05 61,05	33,58 33,58
159	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,55	42,40 0,00	23,32 0,00
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	26,10	24,86 7,70	648,98 200,97
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	26,10	390,54 60,50	10 192,97 1 579,05
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	20,60	24,86 7,70	512,22 158,62
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,60	97,40 67,10	2 006,52 1 382,26
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	20,60	24,86 7,70	512,22 158,62
165	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita,	m2	20,60	516,47	10 639,28

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			167,75	3 455,65
166	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea vopselii	m2	2,60	6,95 6,05	18,07 15,73
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	39,04 30,25	101,49 78,65
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,60	23,75 11,00	61,75 28,60
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,30	5,10 1,65	343,23 111,05
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,30	56,27 30,25	3 786,84 2 035,83
		Total Odaia 29 Inclusiv salariu				30 404,89 10 692,93
		1.16. Odaia 30,31,32,33,34				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,10	15,95 14,85	671,50 625,18
172	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,10	67,28 52,25	74,00 57,48
173	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,10	61,05 61,05	67,16 67,16
174	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	1,10	42,40	46,64

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	42,10	24,86 7,70	1 046,82 324,17
176	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,10	97,40 67,10	4 100,71 2 824,91
177	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. plus 5,0 mm Kman=2, Kmat=5, Kmec=2	m2	42,10	56,20 26,40	2 365,81 1 111,44
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,10	39,04 30,25	1 643,40 1 273,53
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,10	23,75 11,00	999,92 463,10
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,90	5,10 1,65	397,29 128,53
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,90	56,27 30,25	4 383,28 2 356,47
		Total Odaia 30,31,32,33,34 Inclusiv salariu				15 796,51 9 231,97
		1.17. Odaia 35				
182	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii	m2	1,80	6,95 6,05	12,51 10,89
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,80	5,10 1,65	9,18 2,97
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1,80	39,04 30,25	70,26 54,45

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,80	23,75 11,00	42,75 19,80
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,20	5,10 1,65	245,82 79,53
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,20	56,27 30,25	2 712,12 1 458,05
188	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,20	60,63 22,00	679,06 246,40
		Total Odaia 35 Inclusiv salariu				3 771,70 1 872,09
		1.18. Incalzire				
189	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm K22 1600 x 500 mm	buc	4,00	2 664,35 44,00	10 657,40 176,00
190	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"(15mm)	buc	4,00	56,00 5,50	224,00 22,00
191	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)	buc	4,00	311,78 8,25	1 247,12 33,00
192	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL -5)	buc	4,00	211,78 8,25	847,12 33,00
193	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Teava din	m	40,00	40,88 19,25	1 635,20 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		metaloplast PN20 d=25 mm)				
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Fitinguri)	m	12,00	40,88 19,25	490,56 231,00
195	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,00	15,10 11,00	528,50 385,00
196	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,00	5,55 4,95	222,00 198,00
197	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	40,00	4,40 4,40	176,00 176,00
		Total Incalzire Inclusiv salariu				16 027,90 2 024,00
		1.19. Apeduct				
198	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	28,00	71,74 15,40	2 008,75 431,20
199	SA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	22,00	81,13 16,50	1 784,90 363,00
200	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	6,00	115,20 13,20	691,20 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
201	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	3,00	168,95 15,95	506,85 47,85
202	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00	8,25 8,25	412,50 412,50
		Total Apeduct Inclusiv salariu				5 404,20 1 333,75
		1.20. Canalizare				
203	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)-in GTS noi	buc	2,00	9 890,40 280,50	19 780,80 561,00
204	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm) - in GTS noi	buc	2,00	3 816,46 121,00	7 632,92 242,00
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	910,00 110,00	1 820,00 220,00
206	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	2,00	220,68 18,15	441,36 36,30
207	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	18,00	96,72 17,60	1 741,03 316,80

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
208	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	53,84 13,75	646,14 165,00
209	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00	32,45 15,40	389,40 184,80
210	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00	21,84 12,10	218,40 121,00
		Total Canalizare Inclusiv salariu				32 670,05 1 846,90
		<i>Total</i>	lei			369 093,84
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			25 222,97
		<i>Transportara</i>	4,00 %			10 531,61
		<i>Total</i>	100,00 +			404 848,42
		<i>Cheltueli de rgie</i>	5,00 %			20 242,42
		<i>Total</i>	100,00 +			425 090,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			12 752,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				437 843,56 105 095,71
		2. Lucrari de montare				
211	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	45,00	30,74 12,10	1 383,19 544,50
212	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	20,00	35,70 13,75	713,90 275,00
213	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	12,00	5,50 5,50	66,00 66,00

1	2	3	4	5	6	7
214	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	12,00	16,99 15,40	203,83 184,80
215	RpEF13A	Montarea corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	10,00	52,84 51,70	528,44 517,00
216	RpEF13A	Montarea corp de iluminat de 20 W	buc	2,00	52,84 51,70	105,69 103,40
		<i>Total</i>	lei			3 001,05
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			405,77
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			52,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	60,00 %			1 014,42
		<i>Total</i>	100,00 +			4 473,51
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			134,21
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 607,71 1 690,70
		3. Utilaj				
217	Pret piata	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	10,00	500,00 0,00	5 000,00 0,00
218	Pret piata	Corp de iluminat 20 W	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 600,00

		Total	lei			448 051,02
		Tva	20,00 %			89 610,20
		Total deviz: Inclisiv salariu				537 661,22 106 786,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)