

**Lucrari de reparatii curente a  
Centrelor Comunitare pentru  
Copii si Tineri**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 1**

**Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si Tineret  
"Albatros" din mun. Chisinau str. Trandafirilor 39-2, ap. 21**

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Incapere nr. 1</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Tamplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,7800
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,7700
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,4000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4000
5	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,0100
6	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000
7	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
8	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
9	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
10	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	37,6000
11	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,7300

1	2	3	4	5
12	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	37,6000
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	8,0400
14	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	13,8300
		<b>Capitolul 1.1.4. Pereti</b>		
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,8600
22	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	6,8900
23	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la	m2	12,6000

1	2	3	4	5
		umezeala)		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0500
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,0500
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	33,2000
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	37,8600
28	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,8600
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0500
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,0500
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,0500
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	63,0500
33	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,0000
34	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,0000
		<b>Capitolul 1.1.5. Pardosea</b>		
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,8300
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	13,8300
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	13,8300

1	2	3	4	5
38	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	13,8300
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,3400
		<b>Capitolul 1.1.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>		
40	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,5000
		<b>Capitolul 1.2. Incapere nr. 2</b> <b>Capitolul 1.2.1. Tamplarie</b>		
41	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,0500
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,7700
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,4000
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4000
45	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 buc.)	m2	3,2800
46	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	2,0000
47	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000
48	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
49	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
50	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	37,6000
51	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,7300

1	2	3	4	5
52	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	37,6000
		<b>Capitolul 1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	8,0400
54	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
		<b>Capitolul 1.2.3. Tavan</b>		
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	11,5600
		<b>Capitolul 1.2.4. Pereti</b>		
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,8400
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,8400

1	2	3	4	5
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	31,8400
65	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,8400
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,8400
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,8400
70	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,0000
71	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,0000
		<b>Capitolul 1.2.5. Pardosea</b>		
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,5600
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	11,5600
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	11,5600
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	11,5600
76	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,7000
		<b>Capitolul 1.2.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>		
77	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de	m2	2,5000

1	2	3	4	5
		radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide		
		<b>Capitolul 1.3. Incapere nr. 3</b> <b>Capitolul 1.3.1. Tamplarie</b>		
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8500
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	2,8500
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,2000
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,2000
82	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	48,0000
83	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	2,8500
84	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	48,0000
		<b>Capitolul 1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
85	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	9,6400
86	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2000
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000

1	2	3	4	5
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
		<b>Capitolul 1.3.3. Tavan</b>		
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	18,3500
		<b>Capitolul 1.3.4. Pereti</b>		
93	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,8400
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,8400
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	31,8400
97	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,8400
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,8400
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,8400
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,8400
102	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,0000
103	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,0000



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.3.5. Pardosea</b>		
104	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,3500
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	18,3500
106	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,3500
107	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	18,3500
108	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,8500
		<b>Capitolul 1.3.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>		
109	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	3,2000
		<b>Capitolul 1.4. Incapere nr. 4</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Tamplarie</b>		
110	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6200
111	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,7700
112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,4000
113	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4000
114	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (1 buc.)	m2	1,8500
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000

1	2	3	4	5
116	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
117	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
118	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
119	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	37,6000
120	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,7300
121	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	37,6000
		<b>Capitolul 1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
122	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	8,0400
123	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
		<b>Capitolul 1.4.3. Tavan</b>		
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	5,5100

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.4.4. Pereti</b>		
130	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	18,3200
131	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,5000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,8200
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,8200
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,8200
135	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	20,8200
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	5,1800
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	5,1800
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,6400
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,6400
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,6400
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,6400
142	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,0000

1	2	3	4	5
143	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,0000
		<b>Capitolul 1.4.5. Pardosea</b>		
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,5100
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	5,5100
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	5,5100
147	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	5,5100
148	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,5000
		<b>Capitolul 1.4.6. Apa-canalizare</b>		
149	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
150	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set	buc	1,0000
151	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
152	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc. montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
153	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
154	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	6,0000

1	2	3	4	5
155	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	6,0000
156	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	2,0000
157	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	2,0000
158	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	2,0000
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	3,0000
160	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,0000
		<b>Capitolul 1.4.7. Vopsire corpuri de incalzit</b>		
161	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,5000
		<b>Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 - Coridor</b> <b>Capitolul 1.5.1. Tamplarie</b>		
162	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,8900
163	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (1 buc.)	m2	1,9500
164	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit	m2	1,9500
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	2,0000
166	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000

1	2	3	4	5
167	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
168	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>		
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	4,0500
		<b>Capitolul 1.5.3. Pereti</b>		
170	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	16,6500
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,6500
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,6500
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	16,6500
174	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	16,6500
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,6500
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	16,6500
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,6500
178	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,6500
179	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,0000
180	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.5.4. Pardosea</b>		
181	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	4,0500

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	4,0500
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	4,0500
184	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	4,0500
185	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,5000
		<b>Capitolul 1.6. Incapere nr. 6 - WC</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Tavan</b>		
186	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	2,7900
		<b>Capitolul 1.6.2. Pereti</b>		
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,5700
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	15,5700
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	15,5700
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	15,5700
191	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se	m2	15,5700

1	2	3	4	5
		coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare		
		<b>Capitolul 1.6.3. Pardosea</b>		
192	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,7900
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	2,7900
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,7900
195	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	2,7900
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,7900
197	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	2,7900
		<b>Capitolul 1.6.4. Apa-canalizare</b>		
198	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 50 mm	m	6,0000
199	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	7,0000
200	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
201	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
202	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	7,0000
203	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
204	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console	buc	1,0000



1	2	3	4	5
		fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set		
205	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
206	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
207	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
208	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	2,0000
210	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	16,0000
211	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	16,0000
212	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,0000
213	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,0000
214	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,0000
215	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	4,0000
216	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	8,0000
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	7,0000
218	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
219	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000
220	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000
221	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	4,0000
		<b>Capitolul 1.7. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice</b>		
222	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,0000
223	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	80,0000
224	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,0000
225	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,0000
226	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000
227	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000
		<b>Capitolul 1.8. Evacuare gunoi</b>		
228	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,1000
229	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,1000
230	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	2,1000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
231	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, VVG 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	190,0000
232	RpEA04A	Montarea tevelor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	190,0000
233	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu	buc	21,0000

1	2	3	4	5
		ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul		
234	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,0000
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,0000
236	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	27,0000
237	2451089	Doze	buc	7,0000
238	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,0000
239	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,0000
240	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A	buc	6,0000

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2**  
**Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru**  
**Copii si Tineret "Start" din mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 122**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b> <b>Capitolul 1.1. Incapere nr. 1</b> <b>Capitolul 1.1.1. Tamplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6000
2	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,6000

		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit		
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7000
4	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000
5	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
6	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	8,0400
8	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,2000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,2000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul usii	m2	1,2000
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
14	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	46,0700

15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,0700
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,0700
17	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,0700
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,0700
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,0700
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,0700
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,0700
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,0700
		<b>Capitolul 1.1.4. Pereti</b>		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,1600
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,1600
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
26	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6,7500
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8000
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	7,8000
29	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	7,8000

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8000
		<b>Capitolul 1.1.5. Pardosea</b>		
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,0700
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	46,0700
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,0700
37	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	46,0700
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	46,0700
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	46,0700
40	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400 suprafata mata: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	46,0700
41	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	25,0000
		<b>Capitolul 1.1.6. Vopsire tevi</b>		
42	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind	m	40,0000

		diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta		
		<b>Capitolul 1.1.7. Ventilare</b>		
43	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	2,0000
		<b>Capitolul 1.2. Incapere nr. 2</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Tavan</b>		
45	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	46,4900
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,4900
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,4900
48	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,4900
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,4900
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,4900
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4900
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,4900
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4900
		<b>Capitolul 1.2.2. Pereti</b>		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,8300
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,8300
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000

57	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6,7500
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8000
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	7,8000
60	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,8000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8000
		<b>Capitolul 1.2.3. Pardosea</b>		
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,4900
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	46,4900
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,4900
68	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	46,4900
69	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren	m2	46,4900



		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050		
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	46,4900
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	46,4900
72	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,1000
		<b>Capitolul 1.3. Incapere nr. 3</b> <b>Capitolul 1.3.1. Tamplarie</b>		
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7000
		<b>Capitolul 1.3.2. Tavan</b>		
75	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	44,0300
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,0300
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	44,0300
78	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,0300
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,0300
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,0300
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,0300

82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,0300
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,0300
		<b>Capitolul 1.3.3. Pereti</b>		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,6000
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,6000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
87	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	6,7500
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8000
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	7,8000
90	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	7,8000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,8000
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,8000
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,8000
		<b>Capitolul 1.3.4. Pardosea</b>		
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,0300

96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	44,0300
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,0300
98	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	44,0300
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	44,0300
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	44,0300
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	44,0300
102	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,1000
		<b>Capitolul 1.3.5. Vopsire tevi</b>		
103	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	40,0000
		<b>Capitolul 1.4. Incapere nr. 4</b> <b>Capitolul 1.4.1. Tavan</b>		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,3300
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,3300
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,3000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000
		<b>Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 - Vestiar</b>		

		<b>Capitolul 1.5.1. Tamplarie</b>		
108	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7000
		<b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>		
110	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	7,9800
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,9800
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,9800
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,9800
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,9800
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,9800
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,9800
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,9800
		<b>Capitolul 1.5.3. Pereti</b>		
118	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	27,3000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,3000
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	27,3000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3000

123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,3000
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,3000
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,3000
		<b>Capitolul 1.6. Incapere nr. 6 - Depozit</b> <b>Capitolul 1.6.1. Tamplarie</b>		
126	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7000
		<b>Capitolul 1.6.2. Tavan</b>		
128	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	6,8300
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,8300
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,8300
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8300
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,8300
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8300
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,8300
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,8300
		<b>Capitolul 1.6.3. Pereti</b>		
136	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	14,8500
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,5500

138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,5500
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25,5500
140	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	25,5500
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,5500
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5500
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,5500
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5500
		<b>Capitolul 1.6.4. Pardosea</b>		
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,8200
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	6,8200
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,8200
148	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,8200
149	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	6,8200
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	6,8200

151	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	6,8200
152	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.7. Incapere nr. 7 - WC</b> <b>Capitolul 1.7.1. Tamplarie</b>		
153	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7000
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,7000
		<b>Capitolul 1.8. Incapere nr. 8 - Coridor</b> <b>Capitolul 1.8.1. Tavan</b>		
155	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	13,7300
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,7300
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,7300
158	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,7300
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,7300
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,7300
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,7300
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,7300
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	13,7300

		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 1.8.2. Pereti</b>		
164	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	41,9700
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9700
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,9700
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	41,9700
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9700
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,9700
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,9700
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,9700
		<b>Capitolul 1.8.3. Pardosea</b>		
172	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,7300
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	13,7300
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7300
175	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,7300
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	13,7300
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	13,7300



178	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	13,7300
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,0000
		<b>Capitolul 1.8.4. Vopsire tevi</b>		
180	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	40,0000
		<b>Capitolul 1.9. Incapere nr. 9 - Coridor</b> <b>Capitolul 1.9.1. Tavan</b>		
181	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	12,3800
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,3800
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3800
184	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,3800
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3800
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,3800
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3800
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,3800
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3800
		<b>Capitolul 1.9.2. Pereti</b>		
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,9800
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	33,9800

		2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 1.9.3. Vopsire tevi</b>		
192	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	18,0000
		<b>Capitolul 1.10. Evacuare gunoi</b>		
193	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,5000
194	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,5000
195	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,5000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
196	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	29,0000
197	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	29,0000

### **Lista cu cantitațile de lucrări № 3**

#### **Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si Tineret "Speranta" din mun. Chisinau str. Podul Inalt, 22**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Copertina - intrarea principala</b>		
1	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	8,0000
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava	kg	63,4500

		profilata		
3	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0635
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0635
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	4,3500
6	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	6,7500
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	2,9000
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	3,6000
		<b>Capitolul 2. Schimbare obiecte sanitare</b>		
9	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	1,0000
10	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 4

### Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si Tineret "Atlet" din mun. Chisinau, str. M. Basarab 5/5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Incapere nr. 1</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Tamplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	3,34

		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,73
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,61
6	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	37,60
7	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,73
8	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	37,60
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	7,62
10	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20

15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,20
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
16	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	20,90
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,90
19	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,90
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,90
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,90
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,90
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,00
		<b>Capitolul 1.1.4. Pereti</b>		
26	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	27,71
27	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	18,04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,88
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,88
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	46,88

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului		
31	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,88
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,88
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,88
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,29
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,29
36	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	30,59
37	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	30,59
38	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	8,71
39	CK18C	Coltari din aluminiu	m	8,71
		<b>Capitolul 1.1.5. Pardosea</b>		
40	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	20,90
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	20,90
42	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00
		<b>Capitolul 1.1.6. Corpuri de incalzit</b>		
43	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,89

44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	2,00
		<b>Capitolul 1.2. Incapere nr. 2</b> <b>Capitolul 1.2.1. Tamplarie</b>		
45	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,63
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte (2 buc.)	m2	3,47
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,20
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,20
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	5,16
50	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	75,20
51	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	3,46
52	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	75,20
		<b>Capitolul 1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
53	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	15,24
54	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2,40

		tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor		
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,40
		<b>Capitolul 1.2.3. Tavan</b>		
60	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	31,35
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,35
63	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	31,35
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,35
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,35
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,35
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,35
69	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,40
		<b>Capitolul 1.2.4. Pereti</b>		
70	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	25,27
71	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2	19,86



		semilavabila		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,13
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,13
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	45,13
75	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	45,13
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,13
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,13
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,85
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	19,85
80	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	25,27
81	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	25,27
82	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	18,24
83	CK18C	Coltari din aluminiu	m	18,24
		<b>Capitolul 1.2.5. Pardosea</b>		
84	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	31,35
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	31,35

86	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,40
		<b>Capitolul 1.2.6. Corpuri de incalzit</b>		
87	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	5,78
88	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	4,00
		<b>Capitolul 1.3. Incapere nr. 3</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Tamplarie</b>		
89	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,21
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte (3 buc.)	m2	5,21
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,80
92	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,80
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	2,59
94	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	112,80
95	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	5,19
96	RpCP45D aplicativ	Montarea gratiilor metalice demonate anterior	kg	112,80
		<b>Capitolul 1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
97	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	22,86

98	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,60
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.3.3. Tavan</b>		
104	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	46,25
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,25
107	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,25
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,25
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,25
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,25
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	46,25

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
113	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	27,82
		<b>Capitolul 1.3.4. Pereti</b>		
114	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	31,38
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,06
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,44
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,44
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,44
119	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,44
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,44
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,44
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,06
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,06
124	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	31,38
125	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	31,38
126	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,40
127	CK18C	Coltari din aluminiu	m	11,40

		<b>Capitolul 1.3.5. Pardosea</b>		
128	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	46,25
129	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	46,25
130	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	26,62
		<b>Capitolul 1.3.6. Corpuri de incalzit</b>		
131	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	8,67
132	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	6,00
		<b>Capitolul 1.4. Incapere nr. 4</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Tamplarie</b>		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,62
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,62
135	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	1,73
		<b>Capitolul 1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
136	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,80
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80
138	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80

139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,80
		<b>Capitolul 1.4.3. Tavan</b>		
142	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	9,66
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66
144	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,66
145	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,66
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,66
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,66
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,66
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,66
151	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	12,84
		<b>Capitolul 1.4.4. Pereti</b>		
152	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	15,81
153	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	11,65
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,46

155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,46
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	27,46
157	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,46
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,46
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,46
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,65
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	11,65
162	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	15,81
163	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	15,81
164	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	8,60
165	CK18C	Coltari din aluminiu	m	8,60
		<b>Capitolul 1.4.5. Pardosea</b>		
166	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	9,66
167	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	9,66
168	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuite, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,04

		<b>Capitolul 1.4.6. Corpuri de incalzit</b>		
169	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	2,89
170	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	2,00
		<b>Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 - Dus</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Tamplarie</b>		
171	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,40
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,40
		<b>Capitolul 1.5.2. Tavan</b>		
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,55
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,55
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,55
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,55
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,55
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,55
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,55
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,55
		<b>Capitolul 1.5.3. Pereti</b>		



181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,65
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,65
183	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	16,65
185	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,65
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	16,65
187	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	16,65
		<b>Capitolul 1.5.4. Pardosea</b>		
188	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,55
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	4,55
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,55
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	4,55
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	4,55

		"Ghidroizol" intr-un strat		
193	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,55
		<b>Capitolul 1.5.5. Corpuri de incalzit</b>		
194	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	1,30
		<b>Capitolul 1.5.6. Apa-canalizare</b>		
195	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	4,00
196	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	12,00
197	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	12,00
198	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,00
199	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,00
200	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,00
201	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	1,00
202	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	6,00
203	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	2,00
204	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,00
205	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,00
206	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm	buc	1,00
207	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00

		inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
		<b>Capitolul 1.6. Incapere nr. 6 - Coridor, depozit</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Tamplarie</b>		
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,60
209	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,20
		<b>Capitolul 1.6.2. Tavan</b>		
210	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	7,06
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,06
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,06
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,06
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,06
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,06
		<b>Capitolul 1.6.3. Pereti</b>		
218	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,14
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,14
220	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea	m2	3,48

		75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la umezeala)		
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	23,14
222	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	23,14
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	29,81
224	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	29,81
		<b>Capitolul 1.6.4. Pardosea</b>		
225	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,06
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	7,06
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,06
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	7,06
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	7,06
230	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	7,06

		<b>Capitolul 1.7. Incapere nr. 7 - WC</b>		
		<b>Capitolul 1.7.1. Tamplarie</b>		
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,20
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,20
		<b>Capitolul 1.7.2. Tavan</b>		
233	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	3,63
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,63
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,63
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,63
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,63
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,63
		<b>Capitolul 1.7.3. Pereti</b>		
241	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,37
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,37
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	19,37
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate	m2	19,37

		pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti		
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	19,37
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	19,37
		<b>Capitolul 1.7.4. Pardosea</b>		
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,63
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	3,63
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,63
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	3,63
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	3,63
252	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,63
		<b>Capitolul 1.7.5. Apa-canalizare</b>		
253	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 50 mm	m	6,00
254	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	5,00
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv	buc	1,00

		accesoriile		
256	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
257	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	4,00
258	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,00
259	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set	buc	1,00
260	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
261	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
262	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
263	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
264	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	2,00
265	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	26,00
266	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	26,00
267	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	6,00
268	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	6,00

269	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	6,00
270	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	2,00
271	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	8,00
272	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	7,00
273	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,00
274	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,00
275	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,00
276	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.8. Incapere nr. 8</b>		
		<b>Capitolul 1.8.1. Tavan</b>		
277	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	5,86
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,86
280	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	5,86
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,86
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,86
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,86



285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,86
286	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,38
		<b>Capitolul 1.8.2. Pereti</b>		
287	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	11,67
288	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	9,35
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,02
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,02
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	21,02
292	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,02
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,02
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,02
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,35
296	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	9,35
297	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	11,67
298	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	11,67
		<b>Capitolul 1.8.3. Pardosea</b>		
299	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	5,86

		ceramica		
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	5,86
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,86
302	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	5,86
303	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	5,86
		<b>Capitolul 1.9. Incapere nr. 9 - Coridor</b> <b>Capitolul 1.9.1. Tavan</b>		
304	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	10,37
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37
306	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,37
307	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,37
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,37
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,37
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,37
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,37
313	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,72

		<b>Capitolul 1.9.2. Pereti</b>		
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,40
315	RpCO56B	Demontarea constructiilor din OSB la pereti	m2	17,10
316	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	12,07
317	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	2,40
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,17
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,17
320	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	29,17
321	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,17
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,17
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	29,17
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,07
325	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,07
326	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele - lambriuri din lemn	m2	17,10
327	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi a lambriurilor din lemn	m2	17,10

328	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente	m2	2,40
		<b>Capitolul 1.9.3. Pardosea</b>		
329	CE30C	Montare placi din OSB 12 mm	m2	10,37
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	10,37
331	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,52
		<b>Capitolul 1.9.4. Corpuri de incalzit</b>		
332	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevide	m2	2,89
333	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	2,00
		<b>Capitolul 1.10. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice</b>		
334	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,00
335	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	67,00
336	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,00
337	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,00
338	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	18,00
339	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,00
		<b>Capitolul 1.11. Lucrari exterioare</b>		
		<b>Capitolul 1.11.1. Copertina, ingradire</b>		
340	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe	buc	16,00

341	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: copertina metalică la intrarea centrală din teava profilată	kg	89,76
342	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,09
343	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,09
344	CE06A1	Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv (profnastil), montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară	m <sup>2</sup>	7,00
345	CK17F1	Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități până la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m <sup>2</sup>	8,60
346	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D=100 mm	m	5,00
347	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D=100 mm	m	5,00
		<b>Capitolul 1.11.2. Scări</b>		
348	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților - Betoncontact	m <sup>2</sup>	10,48
349	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-vară marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-vară marca M 50-T pentru grund și mortar de vară-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți	m <sup>2</sup>	10,48
350	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m <sup>2</sup>	5,50
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m <sup>2</sup>	6,35
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren	m <sup>2</sup>	6,35

		expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050		
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	15,95
354	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,95
		<b>Capitolul 1.12. Evacuare gunoi</b>		
355	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,30
356	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,30
357	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	4,30
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
358	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2	m	240,00
359	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	240,00
360	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	32,00
361	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	12,00
362	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,00

363	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	28,00
364	2451089	Doze	buc	8,00
365	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,00
366	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,00
367	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A	buc	6,00

**Lista cu cantitațile de lucrări № 5**  
**Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si**  
**Tineret "Fantastic-Amicii" din mun. Chisinau str. Gh. Asachi 49, scara**  
**1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Incapere nr. 1</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Tamplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8200
2	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,8200
3	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	1,0000
4	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
5	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
6	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.1.2. Tavan</b>		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7100
		<b>Capitolul 1.1.3. Pereti</b>		

8	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	47,7900
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,7900
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	47,7900
12	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,7900
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,7900
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,7900
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,7900
17	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,0000
18	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.1.4. Pardosea</b>		
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	17,7100
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,7100
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm	m2	17,7100



23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,6500
		<b>Capitolul 1.1.5. Corpuri de incalzit</b>		
24	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	1,0000
26	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,0000
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	1,0000
29	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
30	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
31	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	1,0000
32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,0000
33	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	2,0000
		<b>Capitolul 1.2. Incapere nr. 2</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Tamplarie</b>		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6400

35	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (2 buc.)	m2	3,6400
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi	buc	2,0000
37	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000
38	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
39	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.2.2. Tavan</b>		
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	27,6800
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,2500
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,2500
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,2500
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2500
		<b>Capitolul 1.2.3. Pereti</b>		
48	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	56,9300
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,0000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,9300
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	56,9300

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,9300
53	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	56,9300
54	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,5000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	6,0000
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	6,0000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9300
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,9300
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,9300
60	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	50,9300
61	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	15,0000
62	CK18C	Coltari din aluminiu	m	15,0000
		<b>Capitolul 1.2.4. Pardosea</b>		
63	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuite, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,4000

64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,0000
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	1,0000
66	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: - similar cu modelul celor existente	m2	1,0000
		<b>Capitolul 1.2.5. Corpuri de incalzit</b>		
67	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	2,0000
69	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	2,0000
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	2,0000
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	2,0000
72	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
73	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000
74	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	3,0000
75	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	3,0000

76	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	6,0000
		<b>Capitolul 1.3. Incapere nr. 3 - WC</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Tavan</b>		
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	2,2000
		<b>Capitolul 1.3.2. Pereti</b>		
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,0500
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,0500
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	16,0500
81	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,0500
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	16,0500
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	16,0500
		<b>Capitolul 1.3.3. Pardosea</b>		
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,2000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	2,2000
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,2000
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	2,2000

		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050		
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,2000
89	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	2,2000
		<b>Capitolul 1.3.4. Apa-canalizare</b>		
90	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 50 mm	m	3,0000
91	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru 110 mm	m	5,0000
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
93	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
94	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	4,0000
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,0000
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. in set	buc	1,0000
97	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000
98	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
99	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000

100	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents	buc	1,0000
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	8,0000
103	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	8,0000
104	IC38G	Teu PPR, D=20 mm	buc	4,0000
105	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	4,0000
106	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,0000
107	SD06A	Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"	buc	1,0000
108	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC	m	4,0000
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	4,0000
110	SB09E	Cot PVC 90 grade, D=110 mm	buc	1,0000
111	SB09E	Cot PVC 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000
112	SB09C	Teu PVC 90 grade, D=50 mm	buc	2,0000
113	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	3,0000
		<b>Capitolul 1.4. Incapere nr. 4 - Debara</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Tavan</b>		
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	1,4100
		<b>Capitolul 1.4.2. Pereti</b>		

115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,5700
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	12,5700
117	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	12,5700
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	12,5700
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	12,5700
		<b>Capitolul 1.4.3. Pardosea</b>		
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,4100
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	1,4100
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,4100
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	1,4100
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	1,4100
125	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	1,4100
		<b>Capitolul 1.5. Lucrari intare in edificiu (coridor)</b>		



<b>Capitolul 1.5.1. Tavan</b>				
126	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	5,7500
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,7500
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,7500
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7500
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,7500
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7500
<b>Capitolul 1.5.2. Pereti</b>				
134	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	24,9600
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,9600
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,9600
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,9600
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9600
141	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,9600
<b>Capitolul 1.5.3. Pardosea</b>				

142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	5,7500
143	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	5,7500
144	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	8,5000
		<b>Capitolul 1.6. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice</b>		
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000
146	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	60,0000
147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	65,0000
148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,0000
149	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000
150	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000
		<b>Capitolul 1.7. Evacuare gunoi</b>		
151	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,9000
152	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,9000
153	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	1,9000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
154	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2	m	170,0000
155	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	170,0000

156	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	16,0000
157	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,0000
158	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000
159	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	17,0000
160	2451089	Doze	buc	4,0000
161	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,0000
162	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,0000
163	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A	buc	6,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)