

Formularul nr. 7

Obiectivul: UTA GAGAUZIA

Obiectul: IP Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

Devizul: Reconstrucia acoperisului si termoizolarea pardosealei cerdac Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii str Lenin nr22 sSvetlii UTA Gagauzia

Deviz local Nr. 41.9.1

Valoarea de deviz 2 178 698,98 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din , asbociment,	m2	1200	42,8504	51420,48
					37,8504	45420,48
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	1200	16,9626	20355,12
					9,4626	11355,12
3	RpCH3 2B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	1068	38,0023	40586,456
					20,5023	21896,456
4	RpCI42 F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	984	50,2219	49418,35
					35,2219	34658,35
5	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	984	26,721	26293,464
					15,771	15518,664
6	RpIzC4 5B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	147,6	124,1214	18320,319
					53,6214	7914,519
7	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	163	9,8598	1607,147
					7,3598	1199,647
8	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	160	9,8598	1577,568
					7,3598	1177,568
9	TrB01A 2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	144,77	69,3924	10045,938
					69,3924	10045,938
10	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	144,77	23,6565	3424,752
					23,6565	3424,752
11	Tsl50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	144,77	45,5	6587,035
					0	0
12	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm.k=1.33	buc	106	69,0628	7320,654
					11,8861	1259,924

13	RpCU0 7C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	106	36,0296	3819,138
					30,4906	3232,004
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.12AIII	kg	667,5	23,8475	15918,186
					3,7325	2491,424
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.6AI	kg	240,7	25,3194	6094,387
					5,2044	1252,706
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	206,2	43,0117	8869,013
					11,0397	2276,386
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	70	84,47	5912,9
					52,57	3679,9
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.C15	m3	14	2316,694	32433,716
					278,621	3900,694
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.consum piese forjate din semifabricate masa 1.8kg Паковки -8.5977 kg/m3	m3	19,2	8020,9515	154002,269
					1182,825	22710,24
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	16,9	9030,3513	152612,937
					1266,4113	21402,351
21	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum scinduri de rasinoase -0.01072 m3/m2	m2	1363	76,1862	103841,722
					15,5082	21137,608
22	CE42A	Executarea lucarnelor. se exclud cerceveli Lemn rotund de rasinoase ,dulapi ecarisati de rasinoase Se includ Ferestre lucarna lemn -3.5725 m2/buc	buc	8	1228,9197	9831,358
					347,1197	2776,958
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere.consum rigle de rasinoase -0.0096m3/m2	m2	122	122,5387	14949,721
					42,056	5130,832
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3	15,78	87,7223	1384,258

		suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			20,5023	323,526
25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	51,88	666,7185	34589,356
					107,7685	5591,03
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.membrana cu 3 straturi	m2	1363	26,2735	35810,781
					13,1425	17913,228
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).se exclude coame metalice pentru placi tip tigla ,pazie din tabla protejata anticoroziv ,profil oentru etansare din spuma polimerica Tabla cutata H-20 0.5mm	m2	1363	208,703	284462,189
					60,4555	82400,847
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).tabla cutata H-10 culoare alba streasina	m2	122	216,368	26396,896
					60,4555	7375,571
29		Bordura fronton sub tigla 312.5mm	m	55	50	2750
					0	0
30		tigla de Coama	m	120	50	6000
					0	0
31		Dolie interioara	m	67	55	3685
					0	0
32	CK26B	Retinator de zapada aplicativ	m	140	83,078	11630,92
					21,028	2943,92
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.consum cot de jgheab -0.0976 buc/m Piesa de racordare jgheab burlan -0.0976 buc/m	m	164	206,1239	33804,327
					15,771	2586,444
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.consum cot burlan - 0.087 buc/m cot de capat -0.087 buc/m	m	184	176,6255	32499,092
					18,3995	3385,508
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	1153,1	41,3217	47648,052
					11,0397	12729,878
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,153	432,4306	498,592
					135,6306	156,382
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,153	783,7854	903,705
					326,9854	377,014
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2	1026	14,1364	14503,946

		: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2 simplu asezat cu suprapunerile nelepitate			1,0514	1078,736
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr200mm 2str*100 mm 100kg /m3 eaplicativ polisteren extrudat se inlocuete cu vata minerala	m2	1026	90,1324 6,3084	92475,842 6472,418
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	1026	14,1364 1,0514	14503,946 1078,736
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.4VR 150*150 1.35kg/m2 GOST 23279-85	kg	1385,1	27,4721 1,5771	38051,606 2184,441
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1026	82,839 36,799	84992,814 37755,774
43	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală λ=0.042; 145kg/m3 b=100mm Parapet	m2	130	397,0832 121,4367	51620,816 15786,771
Total ore manopera (ore)						8445,9339
Total greutate materiale (tone)						0
Total						1563454,768
Asigurari sociale si medicale						24,0000%
Total						1670015,427
Cheltuieli de transport						4,0000%
Total						1711360,623
Cheltuieli de regie						3,0000%
Total						1762701,442
Beneficiu de deviz						3,0000%
Total General fara TVA						1815582,48
TVA (20%)						363116,5
TOTAL GENERAL						2178698,98
Inclusiv salariul						444002,745

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)