

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Academia "Stefan cel Mare"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia "Stefan cel Mare"**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la birourile etajului 1. blocul administrativ. conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare", str.Gh.Asachi. 21**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                      | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>                                                                                                                                                                           |                    |       |
|        |                             | <b>1.1. Biroul nr.28</b>                                                                                                                                                                                 |                    |       |
|        |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |                    |       |
| 1      | CE34A                       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m                  | 4,00  |
| 2      | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 4 placi                                                                           | m2                 | 1,44  |
|        |                             | <b>1.1.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |                    |       |
| 3      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din pvc (k-0.8)                                                                                                  | m                  | 16,50 |
| 4      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)                                                                                               | m2                 | 20,96 |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt                                                                                                                                                  | m2                 | 20,96 |
| 6      | CG56B                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2                 | 20,96 |
| 7      | CG36A                       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33         | m2                 | 20,96 |
|        |                             | <b>1.1.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                  |                    |       |
| 8      | RpIF01A                     | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                            | m2                 | 2,90  |
| 9      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                       | m2                 | 2,90  |
| 10     | RpIB11C                     | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                 | buc                | 4,00  |
| 11     | RpIC18A1                    | Demontarea tevii negre pentru instalatii,                                                                                                                                                                | m                  | 11,20 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                                      |     |       |
| 12 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 13 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                       | m2  | 4,80  |
| 14 |         | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                               | buc | 20,00 |
| 15 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 16 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 17 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 18 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 19 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 20 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 21 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 22 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 23 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |             | <b>1.2. Biroul nr.29</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
|    |             | <b>1.2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 24 | RpCN12A     | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m  | 18,36 |
| 25 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2 | 20,10 |
| 26 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 20,10 |
| 27 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m  | 4,00  |
| 28 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2 | 20,10 |
|    |             | <b>1.2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 29 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m  | 16,86 |
| 30 | RpCK10B     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                  | m2 | 20,56 |
| 31 | CG09A       | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m  | 16,86 |
| 32 | RpCK10A     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                | m2 | 20,56 |
| 33 | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                    | m2 | 20,56 |
| 34 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                  | m2 | 20,56 |
|    |             | <b>1.2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 35 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 29,04 |
| 36 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                 | m2 | 25,17 |
| 37 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2 | 59,46 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 38 | RpCJ34A    | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 59,46 |
| 39 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 59,46 |
| 40 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 12,50 |
| 41 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 36,07 |
| 42 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 36,07 |
| 43 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 18,14 |
| 44 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 18,14 |
| 45 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 59,46 |
| 46 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,50 |
| 47 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,25  |

| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 48                      | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 59,46  |
| 49                      | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2  | 54,21  |
| 50                      | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -54,21 |
| 51                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 59,46  |
| 52                      | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 59,46  |
| 53                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 59,46  |
| 54                      | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 59,46  |
| 55                      | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,38   |
| <b>1.2.4. Incalzire</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 56                      | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 2,03   |
| 57                      | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,03   |
| 58                      | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |
| 59                      | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                | m   | 11,20  |
| 60                      | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                   | buc | 6,00   |
| 61                      | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                                           | m2  | 4,80   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 62 |         | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                               | buc | 20,00 |
| 63 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 64 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 65 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 66 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 67 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 68 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 69 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 70 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 71 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|    |         | <b>1.3. Biroul nr.30</b><br><b>1.3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 72 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabbit pina la 60 cm latime                                                         | m   | 7,54  |
| 73 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                        | m2  | 21,00 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 74 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                | m2    | 21,00 |
| 75 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                   | m     | 4,00  |
| 76 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                            | m2    | 21,00 |
|    |             | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 77 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2    | 21,00 |
| 78 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                   | m     | 16,30 |
| 79 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgputt                                                                                                                                                                    | m2    | 21,00 |
| 80 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                  | m2    | 21,00 |
| 81 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33                           | m2    | 21,00 |
|    |             | <b>1.3.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| 82 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                  | m2    | 54,97 |
| 83 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                 | m2    | 57,58 |
| 84 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                         | m2    | 57,58 |
| 85 | CD57A       | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                   | 100m2 | 0,007 |
| 86 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2    | 58,88 |
| 87 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15 | m     | 6,20  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 88 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                               | m2 | 22,50  |
| 89 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                 | m2 | 22,50  |
| 90 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2 | 33,77  |
| 91 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                 | m2 | 33,77  |
| 92 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 58,88  |
| 93 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 6,20   |
| 94 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2,61   |
| 95 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                           | m2 | 58,88  |
| 96 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                | m2 | 56,27  |
| 97 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                                                | m2 | -56,27 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                                          |     |       |
| 98  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 58,88 |
| 99  | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                               | m2  | 58,88 |
| 100 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 58,88 |
| 101 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2  | 58,88 |
| 102 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                     | kg  | 2,36  |
|     |          | <b>1.3.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 103 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                           | m2  | 1,74  |
| 104 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                      | m2  | 1,74  |
| 105 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 106 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8) | m   | 11,20 |
| 107 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 108 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                       | m2  | 4,80  |
| 109 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                               | buc | 20,00 |
| 110 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 111 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 112 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de                                                                                                                              | buc | 2,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 113 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                       | buc | 1,00  |
| 114 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                         | buc | 2,00  |
| 115 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 116 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                     | m   | 11,20 |
| 117 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                            | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.4. Biroul nr.30a</b>                                                                                                                                                                                |     |       |
|     |         | <b>1.4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |
| 118 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m   | 4,17  |
| 119 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2  | 12,60 |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2  | 12,60 |
| 121 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m   | 3,00  |
| 122 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2  | 12,60 |
|     |         | <b>1.4.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 123 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                 | m2  | 12,60 |
| 124 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m   | 13,25 |

| 1                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 125                  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,60 |
| 126                  | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,60 |
| 127                  | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33                                                                                                                            | m2 | 12,60 |
| <b>1.4.3. Pereti</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 128                  | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 23,05 |
| 129                  | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19,43 |
| 130                  | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 44,90 |
| 131                  | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 44,90 |
| 132                  | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 45,55 |
| 133                  | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                  | m  | 6,20  |
| 134                  | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2 | 21,74 |
| 135                  | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,74 |
| 136                  | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M                                                                                                             | m2 | 21,33 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |            | 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti                                                                                                                                                                                |    |        |
| 137 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 21,33  |
| 138 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,55  |
| 139 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 6,20   |
| 140 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2,48   |
| 141 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                            | m2 | 45,55  |
| 142 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                | m2 | 43,07  |
| 143 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                 | m2 | -43,07 |
| 144 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,55  |
| 145 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                                                                                   | m2 | 45,55  |
| 146 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,55  |
| 147 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                 | m2 | 45,55  |
| 148 | CF17D      | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 1,83   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | <b>1.4.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 149 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                           | m2  | 2,32  |
| 150 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                      | m2  | 2,32  |
| 151 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 152 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8) | m   | 11,20 |
| 153 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 154 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                       | m2  | 3,84  |
| 155 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                               | buc | 16,00 |
| 156 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 157 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 158 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 159 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 160 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                        | buc | 2,00  |
| 161 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 162 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                    | m   | 11,20 |
| 163 | IC37C    | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)                                                                                                                                                                         | buc | 4,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                                             |    |       |
|     |             | <b>1.5. Coridoras nr.30b</b>                                                                                                                                                                             |    |       |
|     |             | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 164 | RpCN12A     | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m  | 8,64  |
| 165 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2 | 3,90  |
| 166 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 3,90  |
| 167 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m  | 1,00  |
| 168 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2 | 3,90  |
|     |             | <b>1.5.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 169 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)                                                                                               | m2 | 4,20  |
| 170 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m  | 4,20  |
| 171 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                   | m2 | 4,20  |
| 172 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2 | 4,20  |
| 173 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33         | m2 | 4,20  |
|     |             | <b>1.5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 174 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 21,38 |
| 175 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2 | 23,89 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 176 | RpCJ34A    | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 23,89 |
| 177 | CD57A      | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,013 |
| 178 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 25,19 |
| 179 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m     | 6,10  |
| 180 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2    | 11,47 |
| 181 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2    | 11,47 |
| 182 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2    | 11,20 |
| 183 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2    | 11,20 |
| 184 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 25,19 |
| 185 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 6,10  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 186 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                        | m2  | 2,51   |
| 187 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 25,19  |
| 188 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2  | 22,68  |
| 189 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -22,68 |
| 190 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 25,19  |
| 191 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 25,19  |
| 192 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 25,19  |
| 193 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 25,19  |
| 194 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 1,01   |
|     |         | <b>1.5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 195 | RpCO56A | Demontari: timplarie                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 4,92   |
| 196 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF                                                       | m2  | 4,92   |
| 197 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,00   |
| 198 | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                  | m   | 22,00  |
|     |         | <b>1.6. Biroul nr.31</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
|     |         | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 199 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul                                                                                                                          | m   | 17,32  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                                                                                                                              |    |       |
| 200 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2 | 17,20 |
| 201 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 17,20 |
| 202 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m  | 4,00  |
| 203 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2 | 17,20 |
|     |             | <b>1.6.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 204 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                 | m2 | 17,20 |
| 205 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m  | 16,12 |
| 206 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhguht                                                                                                                                                   | m2 | 17,20 |
| 207 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2 | 17,20 |
| 208 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33             | m2 | 17,20 |
|     |             | <b>1.6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 209 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 57,65 |
| 210 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2 | 57,65 |
| 211 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                       | m2 | 57,65 |
| 212 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                      | m2 | 58,30 |
| 213 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de                                                            | m  | 6,40  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |            | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |
| 214 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 41,41  |
| 215 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 41,41  |
| 216 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 16,89  |
| 217 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 16,89  |
| 218 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 58,30  |
| 219 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 9,70   |
| 220 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 4,90   |
| 221 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 58,30  |
| 222 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 53,40  |
| 223 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | -53,40 |

| 1                                 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                   |          | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2   |     |       |
| 224                               | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 58,30 |
| 225                               | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                               | m2  | 58,30 |
| 226                               | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2  | 58,30 |
| 227                               | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                             | m2  | 58,30 |
| 228                               | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                     | kg  | 2,33  |
| <b>1.6.4. Incalzire, sanitare</b> |          |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 229                               | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                           | m2  | 2,03  |
| 230                               | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                      | m2  | 2,03  |
| 231                               | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 232                               | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8) | m   | 11,20 |
| 233                               | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 234                               | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                       | m2  | 3,84  |
| 235                               |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                               | buc | 16,00 |
| 236                               | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 237                               | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                               | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 238 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                    | buc | 2,00  |
| 239 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                    | buc | 1,00  |
| 240 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                      | buc | 2,00  |
| 241 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 242 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                  | m   | 11,20 |
| 243 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                         | buc | 4,00  |
| 244 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 245 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 246 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                                | m   | 1,20  |
| 247 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                    | buc | 2,00  |
|     |         | <b>1.6.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                               |     |       |
| 248 | RpCO56A | Demontari: timplarie                                                                                                                                                                                  | m2  | 2,46  |
| 249 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF | m2  | 2,46  |
| 250 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 251 | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                            | m   | 11,00 |
|     |         | <b>1.7. Coridor - 32</b>                                                                                                                                                                              |     |       |
|     |         | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 252 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea                                                                                                                                                               | m   | 6,00  |

| 1                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                      |             | realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                                                |    |       |
| 253                  | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi                                                                                                  | m2 | 2,16  |
| 254                  | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                | m2 | 23,98 |
| 255                  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 23,98 |
| 256                  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                     | m2 | 23,98 |
| 257                  | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                             | kg | 0,96  |
| <b>1.7.2. Pereti</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 258                  | RpCR32B     | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare                                                                                                                                                                             | m2 | 69,72 |
| 259                  | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                      | m2 | 3,72  |
| 260                  | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)                                                                                                                              | m2 | 32,30 |
| 261                  | CI18B       | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm     | m2 | 32,30 |
| 262                  | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                              | m2 | 3,72  |
| 263                  | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                             | m2 | 3,72  |
| 264                  | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm | m  | 3,72  |
| 265                  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                     | m2 | 73,44 |

| 1                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 266                    | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                           | m  | 6,40   |
| 267                    | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                           | m2 | 73,44  |
| 268                    | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 69,72  |
| 269                    | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                       | m2 | 3,72   |
| 270                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 73,44  |
| 271                    | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                  | m2 | 73,44  |
| 272                    | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 73,44  |
| 273                    | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 73,44  |
| 274                    | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                        | kg | 2,94   |
| <b>1.7.3. Pardosea</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 275                    | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                                   | m  | 26,23  |
| 276                    | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                      | m2 | 49,20  |
| 277                    | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2 | 49,20  |
| 278                    | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2            | m2 | -49,20 |
| 279                    | CI07A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de | m2 | 49,20  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |         | 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200                                                               |    |        |
| 280 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate) | m  | 0,00   |
|     |         | <b>1.7.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 281 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - usa dubla aluminiu                                                                                                                                             | kg | 158,15 |
|     |         | <b>1.8. Biroul nr.33</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |
|     |         | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 282 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                    | m  | 18,40  |
| 283 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                  | m2 | 20,20  |
| 284 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 20,20  |
| 285 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                          | m  | 4,00   |
| 286 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                   | m2 | 20,20  |
|     |         | <b>1.8.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 287 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                          | m  | 17,70  |
| 288 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                                           | m2 | 20,50  |
| 289 | CG09A   | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                  | m  | 17,70  |
| 290 | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                         | m2 | 20,50  |

| 1                    | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 291                  | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,50 |
| 292                  | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,50 |
| <b>1.8.3. Pereti</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| 293                  | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 54,81 |
| 294                  | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 6,00  |
| 295                  | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 59,99 |
| 296                  | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 59,99 |
| 297                  | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 59,99 |
| 298                  | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 13,50 |
| 299                  | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 38,01 |
| 300                  | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 38,01 |
| 301                  | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 16,80 |
| 302                  | CF02A5 k-2  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 16,80 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                         |         | stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                  |    |       |
| 303                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,99 |
| 304                     | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m  | 13,50 |
| 305                     | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                        | m2 | 5,18  |
| 306                     | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2 | 59,99 |
| 307                     | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2 | 54,81 |
| 308                     | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | 54,81 |
| 309                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,99 |
| 310                     | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2 | 59,99 |
| 311                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,99 |
| 312                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 59,99 |
| 313                     | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg | 2,40  |
| 314                     | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi                                                                                                        | m2 | 3,45  |
| <b>1.8.4. Incalzire</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 315                     | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in                                                                                                                                                                                                               | m2 | 2,32  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 316 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                      | m2  | 2,32  |
| 317 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 318 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8) | m   | 11,20 |
| 319 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 320 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                       | m2  | 4,80  |
| 321 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                               | buc | 20,00 |
| 322 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 323 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 324 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 325 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 326 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                        | buc | 2,00  |
| 327 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 328 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                    | m   | 11,20 |
| 329 | IC37C    | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,                                                                                   | buc | 4,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                                                                                                                                  |    |       |
|     |             | <b>1.9. Biroul nr.34</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |
|     |             | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 330 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong                                                                                                                  | m2 | 20,00 |
| 331 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2 | 20,00 |
| 332 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 20,00 |
| 333 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m  | 4,00  |
| 334 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2 | 20,00 |
|     |             | <b>1.9.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 335 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)                                                                                               | m2 | 20,30 |
| 336 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m  | 13,81 |
| 337 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                   | m2 | 20,00 |
| 338 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2 | 20,00 |
| 339 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33         | m2 | 20,00 |
|     |             | <b>1.9.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 340 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 52,62 |
| 341 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2 | 57,80 |
| 342 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                       | m2 | 57,80 |
| 343 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart                                                                                                                                                                   | m2 | 57,80 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 344 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 13,50 |
| 345 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 35,83 |
| 346 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 35,83 |
| 347 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 16,80 |
| 348 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 16,80 |
| 349 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 57,81 |
| 350 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 13,50 |
| 351 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,18  |
| 352 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 57,81 |

| 1                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 353                     | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2  | 52,63  |
| 354                     | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -52,63 |
| 355                     | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 57,81  |
| 356                     | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 57,81  |
| 357                     | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 57,81  |
| 358                     | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 57,81  |
| 359                     | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,31   |
| <b>1.9.4. Incalzire</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 360                     | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 2,32   |
| 361                     | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,32   |
| 362                     | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |
| 363                     | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8)                                     | m   | 11,20  |
| 364                     | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                   | buc | 6,00   |
| 365                     | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                                           | m2  | 4,80   |
| 366                     |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 20,00  |
| 367                     | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de                                                                                                                                                                  | buc | 2,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | 3/4" -1" Futorca                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 368 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                | buc | 1,00  |
| 369 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                       | buc | 2,00  |
| 370 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                       | buc | 1,00  |
| 371 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                         | buc | 2,00  |
| 372 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 373 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                     | m   | 11,20 |
| 374 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                            | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.10. Biroul nr.35</b><br><b>1.10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 375 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m   | 17,48 |
| 376 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2  | 18,10 |
| 377 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2  | 18,10 |
| 378 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m   | 4,00  |
| 379 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2  | 18,10 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
|     |             | <b>1.10.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 380 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 18,40 |
| 381 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                                                                                                                    | m  | 16,18 |
| 382 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 18,40 |
| 383 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 18,40 |
| 384 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33                                                                                                                            | m2 | 18,40 |
|     |             | <b>1.10.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 385 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 50,05 |
| 386 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,23 |
| 387 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 55,23 |
| 388 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 55,23 |
| 389 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                  | m  | 13,50 |
| 390 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2 | 33,25 |
| 391 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 33,25 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 392 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 16,80  |
| 393 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 16,80  |
| 394 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,23  |
| 395 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 13,50  |
| 396 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,18   |
| 397 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 55,23  |
| 398 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 50,05  |
| 399 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                                                  | m2 | -50,05 |
| 400 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,23  |
| 401 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 55,23  |
| 402 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,23  |
| 403 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 55,23  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                        |     |       |
| 404 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                     | kg  | 2,21  |
|     |          | <b>1.10.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 405 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                           | m2  | 2,32  |
| 406 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                      | m2  | 2,32  |
| 407 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 408 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR(k-0,8) | m   | 11,20 |
| 409 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 410 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                       | m2  | 4,32  |
| 411 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                               | buc | 18,00 |
| 412 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 413 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 414 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 415 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 416 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                        | buc | 2,00  |
| 417 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 418 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                                                                                  | m   | 11,20 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                            |     |       |
| 419 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                            | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.11. Biroul nr.36</b>                                                                                                                                                                                |     |       |
|     |         | <b>1.11.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 420 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m   | 18,14 |
| 421 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2  | 19,40 |
| 422 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2  | 19,40 |
| 423 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m   | 4,00  |
| 424 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2  | 19,40 |
|     |         | <b>1.11.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 425 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                 | m2  | 19,85 |
| 426 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m   | 16,64 |
| 427 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                   | m2  | 19,85 |
| 428 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2  | 19,85 |
| 429 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33          | m2  | 19,85 |
|     |         | <b>1.11.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 430 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2  | 32,92 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 431 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 24,87 |
| 432 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 57,85 |
| 433 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 57,85 |
| 434 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 57,85 |
| 435 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 12,30 |
| 436 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 22,01 |
| 437 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 22,01 |
| 438 | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 35,84 |
| 439 | CF02A5 k-2  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 35,84 |
| 440 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 57,85 |

| 1                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 441                      | CK18C    | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,30  |
| 442                      | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                        | m2  | 5,17   |
| 443                      | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 57,85  |
| 444                      | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2  | 52,68  |
| 445                      | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -52,68 |
| 446                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 57,85  |
| 447                      | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 57,85  |
| 448                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 57,85  |
| 449                      | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 57,85  |
| 450                      | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,31   |
| <b>1.11.4. Incalzire</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 451                      | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 2,90   |
| 452                      | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,90   |
| 453                      | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |
| 454                      | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                | m   | 11,20  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 455 | IB20B   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 456 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                       | m2  | 4,80  |
| 457 |         | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                               | buc | 20,00 |
| 458 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 459 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 460 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 461 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 462 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 463 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 464 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 465 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 466 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.12. Biroul nr.37</b><br><b>1.12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 467 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul                                                                                                      | m   | 17,86 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                                                                                                                              |    |       |
| 468 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2 | 18,60 |
| 469 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 18,60 |
| 470 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m  | 4,00  |
| 471 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2 | 18,60 |
|     |             | <b>1.12.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 472 | RpCK41C     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                 | m2 | 19,05 |
| 473 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m  | 16,12 |
| 474 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                   | m2 | 19,05 |
| 475 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2 | 19,05 |
| 476 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33         | m2 | 19,05 |
|     |             | <b>1.12.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 477 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 32,92 |
| 478 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                 | m2 | 25,86 |
| 479 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2 | 58,78 |
| 480 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                       | m2 | 58,78 |
| 481 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                      | m2 | 58,78 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 482 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 12,30 |
| 483 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 40,86 |
| 484 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 40,86 |
| 485 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 17,92 |
| 486 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 17,92 |
| 487 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 58,78 |
| 488 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,30 |
| 489 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,17  |
| 490 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                            | m2 | 58,78 |
| 491 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 53,61 |

| 1                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                          |          | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 492                      | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -53,61 |
| 493                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 58,78  |
| 494                      | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 58,78  |
| 495                      | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 58,78  |
| 496                      | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 58,78  |
| 497                      | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,35   |
| <b>1.12.4. Incalzire</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 498                      | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 3,19   |
| 499                      | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,19   |
| 500                      | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |
| 501                      | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                | m   | 11,20  |
| 502                      | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                   | buc | 6,00   |
| 503                      | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                                           | m2  | 4,80   |
| 504                      |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 20,00  |
| 505                      | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                                                 | buc | 2,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 506 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 507 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 508 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 509 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 510 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 511 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 512 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 513 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.13. Biroul nr.40</b><br><b>1.13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 514 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                          | m   | 17,24 |
| 515 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                        | m2  | 17,20 |
| 516 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2  | 17,20 |
| 517 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi                                                        | m   | 4,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | tip armstrong 250x250mm                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 518 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                            | m2 | 17,20 |
|     |             | <b>1.13.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 519 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                   | m  | 16,24 |
| 520 | RpCK06C     | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit                                                             | m2 | 1,72  |
| 521 | RpCK10B     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                                    | m2 | 17,66 |
| 522 | CG09A       | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                           | m  | 16,24 |
| 523 | RpCK10A     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                  | m2 | 17,66 |
| 524 | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                      | m2 | 17,66 |
| 525 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                    | m2 | 18,47 |
|     |             | <b>1.13.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 526 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                  | m2 | 26,62 |
| 527 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                   | m2 | 23,61 |
| 528 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                 | m2 | 55,48 |
| 529 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                         | m2 | 55,48 |
| 530 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2 | 55,48 |
| 531 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15 | m  | 12,50 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 532 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 31,80  |
| 533 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 31,80  |
| 534 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 18,43  |
| 535 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 18,43  |
| 536 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 55,48  |
| 537 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,50  |
| 538 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,25   |
| 539 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 55,48  |
| 540 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 50,23  |
| 541 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | -50,23 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                               |     |       |
| 542 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 55,48 |
| 543 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                    | m2  | 55,48 |
| 544 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 55,48 |
| 545 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 55,48 |
| 546 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                          | kg  | 2,22  |
|     |          | <b>1.13.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 547 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                | m2  | 2,90  |
| 548 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 2,90  |
| 549 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                     | buc | 4,00  |
| 550 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 11,20 |
| 551 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                    | buc | 6,00  |
| 552 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                            | m2  | 4,32  |
| 553 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                    | buc | 18,00 |
| 554 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 555 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 556 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de                                                                                                                   | buc | 2,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 557 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 558 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 559 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 560 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 561 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 562 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.14. Biroul nr.41</b><br><b>1.14.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 563 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                          | m   | 5,50  |
| 564 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                        | m2  | 19,40 |
| 565 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2  | 19,40 |
| 566 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                | m   | 4,00  |
| 567 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                         | m2  | 19,40 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | <b>1.14.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 568 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                   | m  | 16,84 |
| 569 | RpCK06C     | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit                                                             | m2 | 1,94  |
| 570 | RpCK10B     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                                    | m2 | 19,86 |
| 571 | CG09A       | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                           | m  | 16,84 |
| 572 | RpCK10A     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                  | m2 | 19,86 |
| 573 | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                      | m2 | 19,86 |
| 574 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                    | m2 | 18,06 |
|     |             | <b>1.14.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 575 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                  | m2 | 13,98 |
| 576 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- dulapuri 0.5m k-2                                                                                                                                | m2 | 18,43 |
| 577 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                   | m2 | 20,57 |
| 578 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                 | m2 | 58,23 |
| 579 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                         | m2 | 58,23 |
| 580 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                        | m2 | 58,23 |
| 581 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15 | m  | 12,50 |
| 582 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau                                                                                                                                           | m2 | 16,12 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |            | stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                |    |        |
| 583 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                 | m2 | 16,12  |
| 584 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti | m2 | 36,86  |
| 585 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                 | m2 | 36,86  |
| 586 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 58,23  |
| 587 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 12,50  |
| 588 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,25   |
| 589 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                            | m2 | 58,23  |
| 590 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                | m2 | 52,98  |
| 591 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se                                                                                                                                       | m2 | -52,98 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                                                                                                                        |     |       |
| 592 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 58,23 |
| 593 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                    | m2  | 58,23 |
| 594 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 58,23 |
| 595 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 58,23 |
| 596 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                          | kg  | 2,33  |
|     |          | <b>1.14.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 597 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                | m2  | 2,90  |
| 598 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 2,90  |
| 599 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                     | buc | 4,00  |
| 600 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 11,20 |
| 601 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                    | buc | 6,00  |
| 602 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                            | m2  | 4,80  |
| 603 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                    | buc | 20,00 |
| 604 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 605 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 606 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                           | buc | 2,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 607 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 608 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 609 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 610 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 611 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 612 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.15. Biroul nr.42</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|     |         | <b>1.15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 613 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                                                          | m   | 17,40 |
| 614 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                        | m2  | 17,60 |
| 615 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2  | 17,60 |
| 616 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                | m   | 4,00  |
| 617 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                         | m2  | 17,60 |
|     |         | <b>1.15.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 618 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe                                                                                                                                                                                          | m   | 16,50 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 619 | RpCK10B     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                                                                                  | m2 | 18,06 |
| 620 | CG09A       | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                         | m  | 16,50 |
| 621 | RpCK10A     | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                                                                | m2 | 18,06 |
| 622 | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                                    | m2 | 18,89 |
| 623 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 18,06 |
|     |             | <b>1.15.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 624 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                | m2 | 31,40 |
| 625 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 24,65 |
| 626 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                               | m2 | 56,04 |
| 627 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                       | m2 | 56,04 |
| 628 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                      | m2 | 56,04 |
| 629 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                               | m  | 12,40 |
| 630 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton            | m2 | 32,40 |
| 631 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta | m2 | 32,40 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |            | in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 632 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 18,43  |
| 633 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 18,43  |
| 634 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 56,04  |
| 635 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 12,40  |
| 636 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,21   |
| 637 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                             | m2 | 56,04  |
| 638 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                 | m2 | 50,83  |
| 639 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                                                                                                  | m2 | -50,83 |
| 640 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 56,04  |
| 641 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 56,04  |
| 642 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 56,04  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 643 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 56,04 |
| 644 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                          | kg  | 2,24  |
|     |          | <b>1.15.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 645 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                | m2  | 2,03  |
| 646 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 2,03  |
| 647 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                     | buc | 4,00  |
| 648 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 11,20 |
| 649 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                    | buc | 6,00  |
| 650 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                            | m2  | 4,32  |
| 651 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                    | buc | 18,00 |
| 652 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 653 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 654 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                           | buc | 2,00  |
| 655 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                           | buc | 1,00  |
| 656 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                             | buc | 2,00  |
| 657 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                  | buc | 1,00  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 658 | RpIC28A     | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 659 | IC36B       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 660 | IC37C       | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |             | <b>1.16. Biroul nr.43</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|     |             | <b>1.16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 661 | RpCN12A     | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc                                                | m   | 18,32 |
| 662 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron                                                                                                                                                   | m2  | 20,20 |
| 663 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                        | m2  | 20,20 |
| 664 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                             | m2  | 20,20 |
| 665 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                | m   | 4,00  |
| 666 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                         | m2  | 20,20 |
|     |             | <b>1.16.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 667 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                     | m2  | 39,83 |
| 668 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                              | m2  | 57,61 |
| 669 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                      | m2  | 57,61 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 670 | CD57A      | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,018 |
| 671 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 59,46 |
| 672 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m     | 12,50 |
| 673 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2    | 35,78 |
| 674 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2    | 35,78 |
| 675 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2    | 18,43 |
| 676 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2    | 18,43 |
| 677 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 59,46 |
| 678 | CK18C      | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 12,50 |
| 679 | CF61A      | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 5,25  |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 680                     | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2 | 59,46  |
| 681                     | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2 | 54,21  |
| 682                     | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -54,21 |
| 683                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,46  |
| 684                     | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2 | 59,46  |
| 685                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 59,46  |
| 686                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 59,46  |
| 687                     | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg | 2,38   |
| <b>1.16.3. Pardosea</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 688                     | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                               | m2 | 20,66  |
| 689                     | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2 | 20,46  |
| 690                     | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2                             | m2 | -20,46 |
| 691                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,46  |
| 692                     | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                   | m2 | 20,46  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 693 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33             | m2  | 20,46 |
|     |          | <b>1.16.4. Incalzire, lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                           |     |       |
| 694 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                | m2  | 2,40  |
| 695 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 2,40  |
| 696 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                     | buc | 4,00  |
| 697 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 11,20 |
| 698 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                    | buc | 6,00  |
| 699 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                            | m2  | 4,80  |
| 700 |          | Radiator din fonta sectie (10 buc noi si 10 existente)                                                                                                                                                       | buc | 10,00 |
| 701 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                  | buc | 2,00  |
| 702 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 703 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                           | buc | 2,00  |
| 704 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                           | buc | 1,00  |
| 705 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                             | buc | 2,00  |
| 706 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                  | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 707 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 708 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 709 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
| 710 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 711 | RpSC13A | Demontarea unei oglinzi                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 712 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |
| 713 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. k-0.8 demontare                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 714 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                              | m   | 3,50  |
| 715 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 716 | RpSB03A | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                                                                   | m   | 1,50  |
|     |         | <b>1.16.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| 717 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,85  |
|     |         | <b>1.17. Grup tehnico-sanitar 44-48</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|     |         | <b>1.17.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 718 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabbit pina la 60 cm latime k-0.5-pvc                                               | m   | 36,42 |
| 719 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- ghips-caron                                                                                                                                                   | m2  | 19,10 |
| 720 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,40 |

| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                       |          | (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
| 721                   | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 19,40  |
| 722                   | CE34A    | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                                                                                                                                     | m     | 6,00   |
| 723                   | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 19,40  |
| <b>1.17.2. Pereti</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 724                   | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 83,86  |
| 725                   | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 127,15 |
| 726                   | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,29   |
| 727                   | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare gol                                                                                                                                                                               | kg    | 88,65  |
| 728                   | CF05A    | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2    | 5,20   |
| 729                   | RpCG29A  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 29,97  |
| 730                   | CD51C    | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,371  |
| 731                   | RpCJ34A  | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2    | 67,23  |
| 732                   | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 137,07 |
| 733                   | CF02A    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 39,49  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |            | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                      |     |       |
| 734 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2  | 39,49 |
| 735 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2  | 92,58 |
| 736 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2  | 92,58 |
| 737 | RpCJ06A    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                             | m   | 21,20 |
| 738 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m   | 11,90 |
| 739 | CF60M      | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (corob)                                                                                                                                          | m2  | 3,30  |
| 740 | RCsB30O    | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 741 | RCsB30O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k-3.2*0.9=2.88                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00   |
| 742 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 139,19 |
| 743 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 132,07 |
| 744 | CI07A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea (otcos) | m2  | 7,12   |
| 745 | CK18B   | Montarea coltarilor din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 45,12  |
|     |         | <b>1.17.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 746 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,40  |
| 747 | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                     | m2  | 19,40  |
| 748 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 19,40  |
| 749 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2                                                                                                                             | m2  | -19,40 |
| 750 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 19,40  |
| 751 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600x600                                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,40  |
|     |         | <b>1.17.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 752 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 5,04   |

| 1                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 753                      | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 6,51  |
| 754                      | CK03A    | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF                                              | m2  | 2,10  |
| 755                      | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 756                      | CK07B    | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                         | m   | 5,50  |
| <b>1.17.5. Incalzire</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 757                      | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                      | m2  | 2,03  |
| 758                      | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2,03  |
| 759                      | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                           | buc | 4,00  |
| 760                      | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                       | m   | 11,20 |
| 761                      | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                          | buc | 6,00  |
| 762                      | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                                  | m2  | 4,32  |
| 763                      |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                                          | buc | 18,00 |
| 764                      | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                                        | buc | 2,00  |
| 765                      | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 766                      | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 767                      | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                                                                   |     |       |
| 768 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 769 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 770 | RpIC28A  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 771 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 11,20 |
| 772 | IC37C    | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 4,00  |
|     |          | <b>1.17.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 773 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                              | buc | 2,00  |
| 774 | RpSB01C  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                              | m   | 5,50  |
| 775 | RpSB01A  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                               | m   | 7,20  |
| 776 | RpVA02E1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                   | m2  | 3,06  |
| 777 | RpSA20B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm (teava) PPR                                          | m   | 31,20 |
| 778 | RpIF09A  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul interior D=20 mm                                                                                                                          | m   | 31,20 |
| 779 | RpSA33B  | Racord pvc prin sudare 20d(urechi pu fixare                                                                                                                                                                                             | buc | 9,00  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | in perete )                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 780 | RpSD18B  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet metalic la d20                                               | buc | 2,00  |
| 781 | RpSA33B  | Robinet PPR, cu diametrul de 20 mm                                                                                                                                                                | buc | 9,00  |
| 782 | RpSC21A1 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00  |
| 783 | RpSD35A  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                        | buc | 2,00  |
| 784 | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                   | m   | 5,50  |
| 785 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d110/90gr                                                     | buc | 1,00  |
| 786 | RpSB15E  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x110                              | buc | 5,00  |
| 787 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere d110x50                                                   | buc | 1,00  |
| 788 | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110                                                      | buc | 2,00  |
| 789 | RpSB13C  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                    | m   | 12,00 |
| 790 | RpSB15C  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot canalizare 50mm 90 gr                     | buc | 6,00  |
| 791 | RpSB15C  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,                                                                                                          | buc | 2,00  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu canalizare 50                                                                                                                                                                |     |       |
| 792 | RpSB16C  | Montarea piesei de legatura (sifon pentru wc) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                           | buc | 4,00  |
| 793 | SC08B    | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat                                                                                            | buc | 1,00  |
| 794 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00  |
| 795 | SC13A    | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                           | buc | 2,00  |
| 796 | RpSE27A  | Montarea distribuitor sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 797 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie aplicativ - Usa din plastic                                                                                           | buc | 1,00  |
| 798 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila ventilare                                                                                                       | buc | 5,00  |
|     |          | <b>1.18. Coridor - 49</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|     |          | <b>1.18.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 799 | CE34A    | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                                   | m   | 6,00  |
| 800 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", exclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm - doar 6 placi                                                                                                             | m2  | 2,16  |
| 801 | IzA04A   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                           | m2  | 24,82 |
| 802 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2  | 24,82 |
| 803 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                                 | m2  | 24,82 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 804 | CF17D       | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 0,99  |
|     |             | <b>1.18.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 805 | RpCR32B     | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 74,22 |
| 806 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,72  |
| 807 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (pentru a fi reinstalate)                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 38,41 |
| 808 | CI18B       | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala DSP h-1,5 m 18 mm                                                                                                 | m2 | 38,41 |
| 809 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,72  |
| 810 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 4,47  |
| 811 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,5 60 cm                                                                                             | m  | 3,72  |
| 812 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2 | 0,75  |
| 813 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 0,75  |
| 814 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 78,69 |
| 815 | CK18C       | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 6,40  |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 816                     | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                          | m2 | 78,69  |
| 817                     | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                              | m2 | 74,97  |
| 818                     | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,72   |
| 819                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 78,69  |
| 820                     | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                                                                                                 | m2 | 78,69  |
| 821                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 78,69  |
| 822                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                               | m2 | 78,69  |
| 823                     | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 3,15   |
| <b>1.18.3. Pardosea</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 824                     | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 30,24  |
| 825                     | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 50,90  |
| 826                     | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 50,90  |
| 827                     | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2                                                                                                           | m2 | -50,90 |
| 828                     | CI07A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind | m2 | 50,90  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |         | calitatea si valoarea arhitecturala Placi potelonat gleanet 600x1200                                                                                                                                                              |    |        |
| 829 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (plintele demontate) | m  | 30,24  |
|     |         | <b>1.18.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 830 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc - usa dubla aluminiu                                                                                                                                           | kg | 158,15 |
|     |         | <b>1.19. Biroul nr.50-51</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |
|     |         | <b>1.19.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 831 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan armstrong                                                                                                                                          | m2 | 37,40  |
| 832 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                  | m2 | 37,40  |
| 833 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2 | 37,40  |
| 834 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm                          | m  | 8,00   |
| 835 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                                                   | m2 | 37,40  |
|     |         | <b>1.19.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 836 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                                          | m  | 23,10  |
| 837 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit                                                                    | m2 | 5,61   |
| 838 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                                           | m2 | 37,40  |
| 839 | CG09A   | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                  | m  | 23,10  |
| 840 | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                         | m2 | 37,40  |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 841 | RpCK11C     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 37,40 |
| 842 | RpCK11A     | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,40 |
|     |             | <b>1.19.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
| 843 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 36,12 |
| 844 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,11 |
| 845 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 76,48 |
| 846 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,48 |
| 847 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 76,48 |
| 848 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 12,50 |
| 849 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 54,47 |
| 850 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 54,47 |
| 851 | CF05A       | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 16,76 |
| 852 | CF02A5 k-2  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 16,76 |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                          |         | driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |    |        |
| 853                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,48  |
| 854                      | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 12,50  |
| 855                      | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                  | m2 | 5,25   |
| 856                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                      | m2 | 76,48  |
| 857                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                          | m2 | 71,23  |
| 858                      | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2                           | m2 | -71,23 |
| 859                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,48  |
| 860                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                                             | m2 | 76,48  |
| 861                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,48  |
| 862                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                           | m2 | 76,48  |
| 863                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 3,06   |
| <b>1.19.4. Incalzire</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 864                      | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                                                         | m2 | 6,38   |
| 865                      | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 6,38   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 866 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                | buc | 8,00  |
| 867 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                            | m   | 22,40 |
| 868 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                               | buc | 12,00 |
| 869 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                       | m2  | 8,64  |
| 870 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                               | buc | 36,00 |
| 871 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                             | buc | 4,00  |
| 872 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 2,00  |
| 873 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 4,00  |
| 874 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 875 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 4,00  |
| 876 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 877 | RpIC28A  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 4,00  |
| 878 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 22,40 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 879 | IC37C       | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                            | buc | 8,00  |
|     |             | <b>1.20. Anticamera nr.52-53</b>                                                                                                                                                                         |     |       |
|     |             | <b>1.20.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 880 | RpCN12A     | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime                           | m   | 17,76 |
| 881 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2  | 18,30 |
| 882 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2  | 18,30 |
| 883 | CE34A       | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m   | 4,00  |
| 884 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2  | 18,30 |
|     |             | <b>1.20.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 885 | RpCK42E     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m   | 13,26 |
| 886 | RpCK41B     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                    | m2  | 18,76 |
| 887 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhguht                                                                                                                                                   | m2  | 18,76 |
| 888 | CG56B       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                | m2  | 18,76 |
| 889 | CG36A       | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33         | m2  | 18,76 |
|     |             | <b>1.20.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 890 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2  | 44,90 |
| 891 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                               | m2  | 51,41 |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 892 | RpCJ34A    | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 76,48 |
| 893 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 52,91 |
| 894 | RpCJ06C    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                                                   | m  | 12,50 |
| 895 | RpCJ06A    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                             | m  | 10,36 |
| 896 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                | m2 | 29,64 |
| 897 | CF02A5 k-4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 29,64 |
| 898 | CF05A      | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti | m2 | 16,76 |
| 899 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                  | m2 | 16,76 |
| 900 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 52,91 |

| 1                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 901                      | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m   | 22,86  |
| 902                      | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                        | m2  | 6,51   |
| 903                      | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2  | 52,91  |
| 904                      | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2  | 46,40  |
| 905                      | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -46,40 |
| 906                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 52,91  |
| 907                      | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 52,91  |
| 908                      | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 92,91  |
| 909                      | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 52,91  |
| 910                      | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,12   |
| <b>1.20.4. Timplarie</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 911                      | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,56  |
| 912                      | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                                           | m2  | 10,56  |
| 913                      | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,00   |
| 914                      | CK07B   | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                  | m   | 33,00  |
| <b>1.20.5. Incalzire</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 915                      | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 2,03   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 916 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,03  |
| 917 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                | buc | 4,00  |
| 918 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" PPR k-0.8                  | m   | 11,20 |
| 919 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                               | buc | 6,00  |
| 920 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                       | m2  | 4,32  |
| 921 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                               | buc | 18,00 |
| 922 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 923 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 924 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 925 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 926 | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 2,00  |
| 927 | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 1,00  |
| 928 | RpIC28A  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 2,00  |
| 929 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de                                                                                                             | m   | 11,20 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                                                 |     |       |
| 930 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                            | buc | 4,00  |
|     |         | <b>1.21. Biroul nr.54</b>                                                                                                                                                                                |     |       |
|     |         | <b>1.21.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 931 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan amstrong                                                                                                                  | m2  | 40,60 |
| 932 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                         | m2  | 40,60 |
| 933 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2  | 40,60 |
| 934 | CE34A   | Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - Aplicativ golul de montaj pentru corpurile de iluminat in placi tip armstrong 250x250mm | m   | 8,00  |
| 935 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 600x600 si grosimea 10 mm                                                                                          | m2  | 40,60 |
|     |         | <b>1.21.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 936 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)                                                                                                 | m   | 24,22 |
| 937 | RpCK06C | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit                                           | m2  | 4,06  |
| 938 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (inclusiv la usa)                                                                                                  | m2  | 40,60 |
| 939 | CG09A   | Plinte din PVC cu h-10 cm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m   | 24,22 |
| 940 | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                | m2  | 40,60 |
| 941 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                    | m2  | 40,60 |
| 942 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                  | m2  | 40,60 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | <b>1.21.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 943 | RpCR32A     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 38,21 |
| 944 | RpCO56B     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 36,99 |
| 945 | RpCJ35A k-2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 80,48 |
| 946 | RpCJ34A     | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 80,45 |
| 947 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 80,48 |
| 948 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 40 cm latime k-1,15                                                                                                  | m  | 12,50 |
| 949 | CF02A       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2 | 75,23 |
| 950 | CF02A5 k-4  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 75,23 |
| 951 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 80,48 |
| 952 | CK18C       | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 12,50 |
| 953 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,25  |
| 954 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                            | m2 | 80,48 |
| 955 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                | m2 | 75,23 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |          | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 956 | CF51B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2  | -75,23 |
| 957 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 80,48  |
| 958 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                                                                   | m2  | 80,48  |
| 959 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2  | 80,48  |
| 960 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2  | 80,48  |
| 961 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 3,22   |
|     |          | <b>1.21.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 962 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                                               | m2  | 6,38   |
| 963 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,38   |
| 964 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                    | buc | 8,00   |
| 965 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                | m   | 22,40  |
| 966 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                                   | buc | 12,00  |
| 967 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                                                                           | m2  | 8,64   |
| 968 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 36,00  |
| 969 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                                                                 | buc | 4,00   |
| 970 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                                                                                            |     |       |
| 971 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                                                      | buc | 4,00  |
| 972 | ID02B   | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                                                      | buc | 2,00  |
| 973 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 4,00  |
| 974 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 2,00  |
| 975 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 4,00  |
| 976 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 22,40 |
| 977 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 8,00  |
|     |         | <b>1.22. Biroul Nr.55</b><br><b>1.22.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 978 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma k1.3 la suprafata                                                                      | m2  | 58,11 |
| 979 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                   | m2  | 2,16  |
| 980 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - Demontare coltare k-0.6                                | m   | 98,50 |
| 981 | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu                                                                                                                                                                                                        | m   | 98,50 |
| 982 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                          | m2  | 58,11 |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                         |         | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 983                     | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                | m2 | 58,11  |
| 984                     | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2 | m2 | -58,11 |
| 985                     | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                   | m2 | 58,11  |
| 986                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 58,11  |
| 987                     | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 58,11  |
| 988                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 58,11  |
| 989                     | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2 | 58,11  |
| 990                     | CK18B   | Montarea baghetelor din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m  | 54,24  |
| 991                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2 | 58,11  |
| 992                     | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                        | m2 | 58,11  |
| 993                     | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                | kg | 2,32   |
| <b>1.22.2. Pardosea</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 994                     | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta, baghete (k-0.8)                                                                                                                           | m  | 53,42  |
| 995                     | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                           | m2 | 46,70  |
| 996                     | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Tuffuhgput                                                                                                                                                                             | m2 | 46,70  |
| 997                     | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":                                                                                                                                                                                        | m2 | 46,70  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|      |         | grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 998  | CG33A   | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite Covrolin                                                                                 | m2 | 46,70  |
| 999  | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti -- plinta, baghete din demontare               | m  | 46,70  |
|      |         | <b>1.22.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 1000 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                                                                    | m2 | 11,06  |
| 1001 | CK17A2  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat - din demontare                                                                                                               | m2 | 11,06  |
| 1002 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare                                                                                                                                                                                                         | m2 | 61,03  |
| 1003 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                            | m2 | 68,40  |
| 1004 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 68,40  |
| 1005 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                            | m2 | 68,40  |
| 1006 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2 | 61,03  |
| 1007 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -61,03 |
| 1008 | CK18C   | Montarea coltarilor din aluminiu si pvc                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,70  |
| 1009 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                        | m2 | 7,37   |
| 1010 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                              | m2 | 68,40  |

| 1    | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |          | si tavanelor                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 1011 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri                                                                    | m2  | 68,40 |
| 1012 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                  | m2  | 68,40 |
| 1013 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                  | m2  | 68,40 |
| 1014 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                          | kg  | 2,74  |
|      |          | <b>1.22.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 1015 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                | m2  | 8,70  |
| 1016 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                           | m2  | 8,70  |
| 1017 | RpIB11C  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                     | buc | 12,00 |
| 1018 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m   | 33,60 |
| 1019 | IB20B    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                    | buc | 18,00 |
| 1020 | RpIB01A  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)                                                                            | m2  | 14,40 |
| 1021 |          | Radiator din fonta sectie                                                                                                                                                                                    | buc | 60,00 |
| 1022 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca                                                                                                  | buc | 6,00  |
| 1023 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1                                                                                                    | buc | 3,00  |
| 1024 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4                                                                                           | buc | 6,00  |
| 1025 | ID02B    | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4                                                                                           | buc | 3,00  |

| 1                         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1026                      | IC38B    | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4                                                        | buc | 6,00   |
| 1027                      | RpID07A  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                                                                                             | buc | 3,00   |
| 1028                      | RpIC28A  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4 | buc | 6,00   |
| 1029                      | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                    | m   | 33,60  |
| 1030                      | IC37C    | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot                                                           | buc | 12,00  |
| <b>1.23. Alte lucrari</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 1031                      | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                 | t   | 152,11 |
| 1032                      | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga k-2  | t   | 152,11 |
| 1033                      | TsH92B   | Incarcarea in auto                                                                                                                                                                                                                      | t   | 152,11 |
| 1034                      | TsI50B5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                  | t   | 152,11 |
| 1035                      | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                           | m   | 38,00  |
| 1036                      | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                         | m   | 38,00  |
| 1037                      | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                    | buc | 40,00  |
| 1038                      | RpCU07B  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                                                                               | buc | 40,00  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      |         | ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 1039 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (71 mm diametru - 80 mm adincime $k-1.42*0.4=0.57$ ) (gauri pentru doze)                                                                                        | buc | 167,00 |
|      |         | <b>1.24. Reparatia in alte incaperi</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
|      |         | <b>1.24.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 1040 | CK53I   | Plafoane tensionate din pelicula PVC fara miros in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 m2 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon                                                                                          | m2  | 50,00  |
| 1041 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                            | m2  | 98,00  |
| 1042 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - carcasa din lemn                                                                                                                                                                             | m3  | 15,32  |
| 1043 | CN50B   | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 15,32  |
| 1044 | CK28C   | Tavane suspendate executate pe santier din lambriuri din lemn clasa A cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn                                                                                                                                                          | m2  | 120,00 |
| 1045 | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi pinotex inclusiv grundul                                                                                                                            | m2  | 120,00 |
|      |         | <b>1.24.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 1046 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                         | m2  | 100,56 |
| 1047 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 1200x2100) | m2  | 45,36  |
| 1048 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 2300x1500)                                                                                                | m2  | 55,20  |
| 1049 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                         | m2  | 54,50  |
|      |         | <b>1.24.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 1050 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si                                                                                                                                                                               | m2  | 85,00  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|      |         | format cu dimensiuni de la 35 x 65 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |     |        |
| 1051 | CD72D   | Pereti despartitori plane din PGC rezistente la foc cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla(CW100, UW-100) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                              | m2  | 50,00  |
| 1052 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                            | m2  | 100,00 |
| 1053 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                  | m2  | 100,00 |
|      |         | <b>1.24.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 1054 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica - portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm                                                                                                | m2  | 148,00 |
| 1055 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33                                        | m2  | 120,00 |
|      |         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |
|      |         | <b>2.1. Biroul nr.28</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 1056 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                  | buc | 4,00   |
| 1057 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                                             | buc | 8,00   |
| 1058 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                                             | buc | 4,00   |
|      |         | <b>2.2. Biroul nr.29</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 1059 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                  | buc | 2,00   |
| 1060 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                                             | buc | 4,00   |
| 1061 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                                                                                                 | buc | 5,00   |
| 1062 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                                             | buc | 4,00   |
|      |         | <b>2.3. Biroul nr.30</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |

| 1                         | 2       | 3                                                                                       | 4   | 5     |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1063                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                  | buc | 1,00  |
| 1064                      | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente             | buc | 2,00  |
| 1065                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize ) | buc | 5,00  |
| 1066                      | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                             | buc | 4,00  |
| <b>2.4. Biroul nr.30a</b> |         |                                                                                         |     |       |
| 1067                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                  | buc | 1,00  |
| 1068                      | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente             | buc | 2,00  |
| 1069                      | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                             | buc | 1,00  |
| <b>2.5. Biroul nr.30b</b> |         |                                                                                         |     |       |
| 1070                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                  | buc | 1,00  |
| 1071                      | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente             | buc | 2,00  |
| 1072                      | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                             | buc | 1,00  |
| <b>2.6. Biroul nr.31</b>  |         |                                                                                         |     |       |
| 1073                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                  | buc | 1,00  |
| 1074                      | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente             | buc | 2,00  |
| 1075                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize ) | buc | 4,00  |
| 1076                      | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                             | buc | 4,00  |
| <b>2.7. Coridor - 32</b>  |         |                                                                                         |     |       |
| 1077                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                  | buc | 5,00  |
| 1078                      | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente             | buc | 20,00 |
| 1079                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplice         | buc | 18,00 |
| 1080                      | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                             | buc | 6,00  |
| 1081                      | RpEF03B | Montarea aplicelor de perete sau de plafon :                                            | buc | 18,00 |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5    |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |         | simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata |     |      |
|      |         | <b>2.8. Biroul nr.33</b>                                                                                                                                        |     |      |
| 1082 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc | 2,00 |
| 1083 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                     | buc | 8,00 |
| 1084 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                         | buc | 4,00 |
| 1085 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                     | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.9. Biroul nr.34</b>                                                                                                                                        |     |      |
| 1086 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc | 2,00 |
| 1087 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                     | buc | 8,00 |
| 1088 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                         | buc | 6,00 |
| 1089 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                     | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.10. Biroul nr.35</b>                                                                                                                                       |     |      |
| 1090 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc | 2,00 |
| 1091 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                     | buc | 8,00 |
| 1092 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                         | buc | 4,00 |
| 1093 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                     | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.11. Biroul nr.36</b>                                                                                                                                       |     |      |
| 1094 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc | 2,00 |
| 1095 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                     | buc | 4,00 |
| 1096 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                         | buc | 4,00 |
| 1097 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                     | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.12. Biroul nr.37</b>                                                                                                                                       |     |      |
| 1098 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri                                                                                                                    | buc | 1,00 |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |         | de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                        |     |      |
| 1099 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 1,00 |
| 1100 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 4,00 |
| 1101 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.13. Biroul nr.40</b>                                                                                                                                            |     |      |
| 1102 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc | 2,00 |
| 1103 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 4,00 |
| 1104 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 5,00 |
| 1105 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 4,00 |
|      |         | <b>2.14. Biroul nr.41</b>                                                                                                                                            |     |      |
| 1106 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc | 2,00 |
| 1107 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 4,00 |
| 1108 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 5,00 |
| 1109 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 4,00 |
| 1110 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner | buc | 1,00 |
| 1111 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)              | buc | 1,00 |
|      |         | <b>2.15. Biroul nr.42</b>                                                                                                                                            |     |      |
| 1112 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                           | buc | 1,00 |
| 1113 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 1,00 |
| 1114 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 4,00 |

| 1                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1115                                    | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                  | buc | 4,00  |
| 1116                                    | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner                                         | buc | 1,00  |
| 1117                                    | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)                                                      | buc | 0,00  |
| <b>2.16. Biroul nr.43</b>               |         |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 1118                                    | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                     | buc | 2,00  |
| 1119                                    | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                  | buc | 4,00  |
| 1120                                    | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                                                                      | buc | 5,00  |
| 1121                                    | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                  | buc | 4,00  |
| <b>2.17. Grup tehnico-sanitar 44-48</b> |         |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 1122                                    | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                     | buc | 2,00  |
| 1123                                    | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Uscator de mini - existent                                                                                                            | buc | 1,00  |
| 1124                                    | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                  | buc | 6,00  |
| <b>2.18. Coridor - 49</b>               |         |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 1125                                    | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile                                                                                                                                     | buc | 5,00  |
| 1126                                    | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                  | buc | 20,00 |
| 1127                                    | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - aplice                                                                                                                            | buc | 18,00 |
| 1128                                    | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                  | buc | 6,00  |
| 1129                                    | RpEF03B | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 18,00 |
| <b>2.19. Biroul nr.50-51</b>            |         |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 1130                                    | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip,                                                                                                                                                                  | buc | 6,00  |

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5     |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      |         | inclusiv tije si globurile                                                                                                                                           |     |       |
| 1131 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 24,00 |
| 1132 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 7,00  |
| 1133 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 8,00  |
| 1134 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner | buc | 1,00  |
| 1135 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)              | buc | 1,00  |
|      |         | <b>2.20. Biroul nr.52-53</b>                                                                                                                                         |     |       |
| 1136 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                           | buc | 1,00  |
| 1137 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 1,00  |
| 1138 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 3,00  |
| 1139 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 4,00  |
|      |         | <b>2.21. Biroul nr.54</b>                                                                                                                                            |     |       |
| 1140 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc | 6,00  |
| 1141 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                          | buc | 24,00 |
| 1142 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                              | buc | 7,00  |
| 1143 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                          | buc | 8,00  |
| 1144 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner | buc | 1,00  |
| 1145 | VC37A   | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)              | buc | 1,00  |
|      |         | <b>2.22. Biroul nr.55</b>                                                                                                                                            |     |       |

| 1                          | 2           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1146                       | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                       | buc | 6,00  |
| 1147                       | RpEF24A     | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                                                  | buc | 24,00 |
| 1148                       | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - aplice                                                                                                                              | buc | 14,00 |
| 1149                       | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize )                                                                                                                      | buc | 8,00  |
| 1150                       | RpEF02B     | Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate 250x250 mm                                                                                                                                                  | buc | 4,00  |
| 1151                       | RpEF03B     | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata | buc | 14,00 |
| 1152                       | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile - coridoras                                                                                                                           | buc | 1,00  |
| 1153                       | RpEF02B     | Montarea corpuri de iluminat tip LED exterioare                                                                                                                                                              | buc | 1,00  |
| 1154                       | RpER14A     | Demontarea elementului de iluminat decorativ Banda luminoasa                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
| 1155                       | RpER06A     | Montarea elementului de iluminat decorativ (doar manopera si setul banda de iluminare decorativ - 20 m)                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 1156                       | RpVC41A     | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h - Demontare condirioner                                         | buc | 1,00  |
| 1157                       | VC37A       | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (din materiale - freon, tub, diblu,)                                                      | buc | 1,00  |
| <b>2.23. Electricitate</b> |             |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| 1158                       | RpEF08D     | Montarea candelabrelor cu cinci brate Ritim G4 in set cu accesorii si becuri, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate (exclusiv candelabre)                                   | buc | 8,00  |
| 1159                       | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля                                                                                       | buc | 2,00  |
| 1160                       | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                               | buc | 26,00 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1161 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                                                                                        | buc   | 4,00   |
| 1162 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                                                           | 100 m | 8,52   |
| 1163 |               | Cablu VVGng 3x2,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 780,00 |
| 1164 |               | Cablu electric BBГHГ 5x2.5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 72,00  |
| 1165 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                                                            | 100 m | 5,78   |
| 1166 |               | Cablu VVGng 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 450,00 |
| 1167 | Pret de piata | Cablu VVGng 2x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 128,00 |
| 1168 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2                                                                                                                           | 100 m | 0,50   |
| 1169 |               | Cablu VVGng 5x6                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 30,00  |
| 1170 |               | Cablu electric BBГHГ 5x4                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 20,00  |
| 1171 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                        | 100 m | 14,80  |
| 1172 |               | Teava gofrata 750N d16mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 578,00 |
| 1173 |               | Teava gofrata 750N d20mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 780,00 |
| 1174 |               | Teava gofrata 750N d25mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 122,00 |
| 1175 | RpEF13C       | Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator                                                                                                                                                                                                     | buc   | 2,00   |
| 1176 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 2,00   |
| 1177 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   | 26,00  |
| 1178 | 10-01-055-02  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida                                                                                                                                                                                            | 100 m | 2,00   |
| 1179 |               | Cablu TSV Keystone Jack CAT6 U/UTP 4x2x0.51 mm2                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 200,00 |

| 1    | 2       | 3                                                          | 4   | 5     |
|------|---------|------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1180 | RpEE03A | Montarea prizelor ordinare                                 | buc | 21,00 |
| 1181 | RpEE03A | Montarea prizelor duble                                    | buc | 54,00 |
| 1182 | RpEE03A | Montarea prizelor internet                                 | buc | 30,00 |
| 1183 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru telefon                           | buc | 36,00 |
| 1184 | RpEQ04A | Montarea cutiei de distributie                             | buc | 95,00 |
| 1185 |         | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65<br>100x100x70 | buc | 90,00 |
| 1186 |         | Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm                    | buc | 5,00  |
|      |         | <b>3. Utilaj</b>                                           |     |       |
| 1187 |         | Candelabre Ritim G4 in set cu accesorii si<br>becuri       | buc | 8,00  |
| 1188 |         | Dulap incorporat 36 module                                 | buc | 2,00  |
| 1189 |         | Automat VA47-63 1P C16                                     | buc | 12,00 |
| 1190 |         | Automat VA47-63 1P C25                                     | buc | 14,00 |
| 1191 |         | Automat VA47-63 3P C16                                     | buc | 2,00  |
| 1192 |         | Automat A32 la 3 faze                                      | buc | 2,00  |