

**Lucrari de reparatie de categorie
generala a salii festive la Centrul
Municipal de Invatare si
Educatie a Adullilor din str.
Matei Basarab, 14**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 240 851,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Demontari				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	80,00	13,64 13,64	1 091,20 1 091,20
2	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	100,00	17,36 17,36	1 736,00 1 736,00
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,72 3,72	37,20 37,20
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,72 3,72	37,20 37,20
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,10	24,46 24,46	442,82 442,82
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,20	16,78 15,63	691,34 643,96

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	89,10	9,92 9,92	883,87 883,87
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	72,00	6,20 6,20	446,40 446,40
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,00	16,78 15,63	251,70 234,45
10	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(masca radiatoare)	m2	53,20	54,76 54,76	2 912,97 2 912,97
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc	m2	20,00	54,76 54,76	1 095,10 1 095,10
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate, etc.	m2	212,53	14,60 14,60	3 101,88 3 101,88
13	RpCU16A	Schimbarea capacelor la canalele de ventilare 0.5x0.7m	buc	2,00	331,12 117,00	662,24 234,00
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(Scena)	m2	15,00	14,22 12,87	213,30 193,05
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	5,00	14,22 12,87	71,10 64,35
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 674,30 13 154,44
		1.2. Pereti				
16	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	200,00	9,30 9,30	1 860,00 1 860,00
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,00	27,32 18,00	5 465,00 3 600,00
18	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,00	15,87 7,44	79,35 37,20
19	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete	m2	90,00	253,83 121,20	22 844,96 10 908,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate fara izolatie				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact(sau analog)	m2	412,10	8,28 1,84	3 410,13 760,32
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	412,10	100,09 73,20	41 247,09 30 165,72
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	412,10	25,10 12,30	10 342,06 5 068,83
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5(executarea tencuieli decorative)	m2	412,10	98,95 72,00	40 777,29 29 671,20
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,00	22,91 18,50	2 061,69 1 665,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	501,10	5,39 1,84	2 703,43 924,53
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	502,10	55,12 33,83	27 673,24 16 983,53
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile 19ml*2	m2	53,20	1 782,29 128,45	94 817,83 6 833,54
28	CK07B	Pervazuri din lemn montate la partea superioara a mastii pentru radiator h=0.4m	m	33,25	268,89 4,92	8 940,76 163,59
		Total Pereti				262 222,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				108 641,47
		1.3. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,81	2 641,49 49,30	25 913,06 483,58
30	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,28	5 538,61 270,00	45 859,66 2 235,60
31	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	16,56	101,87 77,49	1 686,97 1 283,23
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	19,65	581,06 48,94	11 417,83 961,67
33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	13,36	607,56 67,33	8 116,94 899,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				92 994,45 5 863,55
		1.4. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	263,86	346,02 134,32	91 302,16 35 442,99
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact(sau analog)	m2	46,63	8,28 1,84	385,86 86,03
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,63	118,74 91,80	5 536,96 4 280,63

1	2	3	4	5	6	7
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,63	25,10 12,30	1 170,23 573,55
38	CF53Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,63	119,72 93,00	5 582,78 4 336,59
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,63	43,76 34,75	2 040,37 1 620,39
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,63	5,39 1,84	251,57 86,03
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,63	55,12 33,83	2 570,01 1 577,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				108 839,94 48 003,48
		1.5. Pardosele				
42	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	30,00	372,63 76,03	11 179,05 2 281,05
43	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	12,00	559,66 234,95	6 715,95 2 819,40
44	CE30C	Pardoseli din placi OSB de 22mm grosime	m2	320,40	188,59 17,01	60 422,63 5 450,00

1	2	3	4	5	6	7
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	320,40	330,88 79,55	106 014,75 25 487,82
		Total Pardosele Inclusiv salariu				184 332,39 36 038,27
		1.6. Sistema de incalzire				
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,00	44,26 25,20	1 327,65 756,00
47	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00	28,86 23,94	577,22 478,80
48	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,00	38,32 22,05	383,24 220,50
49	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,00	25,71 20,79	179,98 145,53
50	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20mm	buc	30,00	13,86 9,45	415,65 283,50
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	30,00	179,49 14,49	5 384,70 434,70
52	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10	buc	15,00	3 325,50 126,00	49 882,50 1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		elemente, inclusiv				
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord demontabil olandez PPRd25mm	buc	30,00	112,22 11,34	3 366,60 340,20
54	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Kit fixare pentru radiator 1*x1/2*	buc	15,00	139,31 52,70	2 089,65 790,50
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,00	33,55 9,45	2 013,00 567,00
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				65 620,19 5 906,73
		<i>Total</i>	lei			727 684,11
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		52 225,91
		<i>Transportarea</i>		2,00 %		10 146,84
		<i>Total</i>		100,00 +		790 056,86
		<i>Cheltueli de regie</i>		1,50 %		11 850,85
		<i>Total</i>		100,00 +		801 907,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>		1,50 %		12 028,62
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				813 936,33 217 607,94
		2. Lucrari de monare				
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Tip Armstrong 600x600 Led	buc	30,00	506,16 17,36	15 184,80 520,80
57	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Led 48W	buc	20,00	350,16 17,36	7 003,20 347,20
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	15,00	84,57 19,22	1 268,55 288,30

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,00	76,06 16,74	760,65 167,40
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	2 571,48 1 463,70	2 571,48 1 463,70
61	pret	Tub flexibil d 25mm	m	100,00	5,80 0,00	580,00 0,00
62	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	6,00	63,87 47,12	383,22 282,72
63	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,00	390,60 345,01	1 952,98 1 725,08
64	pret	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm	m	500,00	15,00 0,00	7 500,00 0,00
65	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,00	390,50 345,01	1 171,49 1 035,05
66	pret	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm	m	300,00	23,00 0,00	6 900,00 0,00
67	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	184,10 145,75	184,10 145,75
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10,00	269,05 142,68	2 690,50 1 426,80
69	RpED09C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	20,00	59,11 23,56	1 182,28 471,20

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x35-3x70 mmp				
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2,00	3 937,94 3 744,84	7 875,88 7 489,68
		<i>Total</i>	lei			57 208,24
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			3 687,28
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			826,27
		<i>Chelueli de regie</i>	35,00 %			5 377,29
		<i>Total</i>	100,00 +			67 099,08
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			1 006,49
		Total Lucrari de monare Inclusiv salariu				68 105,56 15 363,67
		3. Utilaje				
71	pret	Tablou de distributie din metal ,cu lacat P-54 montare aparenta	buc	1,00	1 350,00 0,00	1 350,00 0,00
72	pret	Intreupator automat IEK VA47-29 1P63A	buc	10,00	65,00 0,00	650,00 0,00
73	pret	Aparat de er conditionat invertor 60000 BTU	buc	2,00	75 000,00 0,00	150 000,00 0,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				152 000,00

		Total	lei			1 034 042,82
		Tva	20,00 %			206 808,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 240 851,38 232 971,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)