

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Suri,r-I Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Suri,r-I Drochia

3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale com Suri,r-I Drochia

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Sectorul 1 str.Traian		
		1.1. Oprirea auto-Ogorodnic L=130.0m x 3.0m S=390.0m2		
1	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder	100m2	3,90
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,90
		1.2. Ogorodnic-Gradinari L=315.0m x 3.0m S=945.0m2		
3	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder	100m2	9,45
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,45
		1.3. Gradinari -Edinciuc L=175.0 x3.0m S=525.0m2		
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	5,25
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,25
		2. Sectorul 2 str.Traian L=380.0x4.0m S=1520.0m2		
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	15,20

1	2	3	4	5
8	DI89	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,20
		3. Sectorul 3 str.Libertatii Ltot=670		
		3.1. Meriuta-Catraniuc L=500.0 x4.0m S=2000.0m2		
9	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	20,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00
		3.2. Catraniuc - Calistru L=170.x 4.0m S=680.0m2		
11	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,80
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,80
		4. Sectorul 4 str.Ion Creanga		
		4.1. Catraniuc -Vataman L=180 x 3.5m S=630.0m2		
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,30
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,30
		4.2. Vataman - Clipa L=305.0 x 3.0m S=915.0m2		
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	9,15
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,15
		4.3. Clipa - Nicorici L=100.0 x 3.0m S=300.0m2		
17	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,00
		4.4. Clipa - Scoata L=85.0 x 3.0m S=255.0m2		
19	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	2,55

1	2	3	4	5
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,55
		5. Sectorul 5 str.Decebal L=450.0 x 3.5m S=1575m2		
21	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	15,75
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,75
		6. Sectorul 6 str.Alexandru cel Bun		
		6.1. Scoarta - Bordian L=235.0 x5.0m S=1175.0m2		
23	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder	100m2	11,75
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,75
		6.2. Podet d=500mm. L=7.5m (Babara)		
25	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,08
26	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,40
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In czariera lut)	100 m3	0,09
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	10,80
29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
31	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00

1	2	3	4	5
32	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	3,00
33	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55
34	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
35	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
36	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
37	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg	75,00
38	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,13
39	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,72
40	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
41	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri 1.3+1.2(уловитель воды с дороги)=2.5m3	m3	2,50
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10
		6.3. Podet d=500mm. L=7.5m (Protic Oleg)		
44	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,08

1	2	3	4	5
45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,40
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In czariera lut)	100 m3	0,09
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	10,80
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
50	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00
51	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	3,00
52	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55
53	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
54	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
55	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
56	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (De asupra tubului)	kg	75,00
57	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,13
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,72

1	2	3	4	5
59	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
60	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri 1.3+1.2(уловитель воды с дороги)=2.5m ³	m ³	2,50
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	10,00
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m ³	0,10
		6.4. Podet d=500mm. L=10.0m (Drum intersectie Feneti-Protic)		
63	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m ³	0,10
64	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m ³	3,12
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In cariera lut)	100 m ³	0,11
66	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	14,04
67	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m ³	0,09
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³	2,86
69	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,00
70	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	4,00
71	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50	m ²	30,55

1	2	3	4	5
		% apa, iar al doilea cu 20% apa)		
72	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
73	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
74	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
75	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (De asupra tubului)	kg	97,50
76	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,46
77	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,94
78	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
79	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereti(стены,уловитель воды с дороги)=2.5m3	m3	2,50
80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,50
81	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12
		6.5. Muntean L=80.0m x 4.0m S=80.0m2		
82	DH02A k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder	100m2	0,80
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,80
		6.6. Podet d=500mm. L=7.5m (Bordian)		

1	2	3	4	5
84	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,08
85	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,40
86	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In czariera lut)	100 m3	0,09
87	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	10,80
88	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
90	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00
91	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	3,00
92	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55
93	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
94	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
95	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
96	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (De asupra tubului)	kg	75,00
97	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,13

1	2	3	4	5
98	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,72
99	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
100	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri 1.3+1.2(уловитель воды с дороги)=2.5m3	m3	2,50
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00
102	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10
		6.7. Podet d=500mm. L=7.5m (Feneti)		
103	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,08
104	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,40
105	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In czariera lut)	100 m3	0,09
106	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	10,80
107	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,07
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20
109	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00
110	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	3,00

1	2	3	4	5
111	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55
112	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
113	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00
114	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
115	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (De asupra tubului)	kg	75,00
116	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,13
117	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,72
118	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00
119	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri 1.3+1.2(уловитель воды с дороги)=2.5m3	m3	2,50
120	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00
121	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10
		6.8. Podet d=500mm. L=12.5m Intersectie str.Alexandru cel Bun-31August1989		
122	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,11

1	2	3	4	5
123	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	3,62
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In czariera lut)	100 m3	0,13
125	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea lutului pentru umpluturi)	t	18,40
126	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,11
127	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,19
128	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m, d=0.5 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	5,00
129	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	5,00
130	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	34,10
131	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii la poduri	m2	3,00
132	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,45
133	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,00
134	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (De asupra tubului)	kg	108,75
135	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3	1,64
136	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,04

1	2	3	4	5
137	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	174,50
138	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereti(стены моста,уловитель воды с дороги)=2.5m3	m3	2,50
139	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,50
140	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Tava 40x40mm Ltotal 30.4m=74.18kg)	kg	74,18
142	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (La podet)	m2	4,86
		6.9. Bordian Marin-Gradinari L=85.0 x 3.0m S=255.0m2		
143	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	2,55
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,55
145	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,25
		6.10. Bordian -Timbaliuc L=50.0 x 5.0m S=250.0m2		
146	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	2,50
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,55
		6.11. Rigole din beton armat (L=193 x 0.5h x 0.6m latime cu gr.peretilor 10 cm)		
148	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,78

1	2	3	4	5
		naturala descarcare auto teren catg. II.		
149	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 5% din volum	m3	3,86
150	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,58
151	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	386,00
152	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bpl pas 100x100mm gr.2.02kg/m2)	kg	584,79
153	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	27,02
154	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка)	m3	19,30
155	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv	buc	6,00
156	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,96
157	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	90,70
		7. Sectorul 7 Calea Victoriei L=250.0 x 5.0m S=1250m2		
158	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	12,50
159	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,50
		8. Sectorul 8 str.Dacia L=360.0 x 3.0m S=1080.0m2		
160	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	10,80
161	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	10,80

1	2	3	4	5
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		
		9. Sectorul 9 str.Grigore Ureche		
		9.1. Babara - Andries S=40.0m2 hmediu =0.5m		
162	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Ka/gred=2	m2	40,00
163	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (10.0mx4.0mx0.5m)	m3	20,00
164	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,10
165	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,10
		10. Sectorul 12 str.Aleco Ruso Ltot=475.0m		
		10.1. Pinzari - Botnari L=115.0m b=3.5m S=402.5m2		
166	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	4,03
167	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,03
		10.2. Botnari - Gradinari L=360.0m b=3.0m S=1080.0m2		
168	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	10,80
169	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80
		11. Sectorul 11 str.Mihai Viteazu Ltot=450.0m		
		11.1. Cristiuc-Asfalt L=60.0m b=3.0m S=180.0m2		
170	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	1,80
171	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,80
		11.2. Cristiuc - Rumega L=270.0m b=3.0m S=810.0m2		
172	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,10

1	2	3	4	5
173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,10
		11.3. Cristiu - Melinic L=120.0m b=3.0m S=360.0m2		
174	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,60
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,60
		12. Gerasim - Catraniuc Ltot=385.0m b=3.0m S=1155.0m2		
176	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(L=120.0mx3.0mx0.4m=144.0m3,Drumul ingust nu e posibil de incarcata la sapatura in transport)	100 m3	1,44
177	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	1,44
178	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	208,80
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,44
180	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), prin 2 parcururi (Patul drumului)	100 m3	1,44
181	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (385.0m-120.0m=265.0mx3.0m=795.0m2)	100m2	7,95
182	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (385.0m2x3.0m=1155.0m2)	100m2	11,55
		13. Sectorul 13 Nicorici - Samson Ltot=390.0m 13.1. Nicorici -Grosu L=190.0m b=3.0m S=570.0m2		
183	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	5,70

1	2	3	4	5
184	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,70
		13.2. Grosu - Samson L=200.0m b=3.5m S=700.0m2		
185	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,20
186	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,00
187	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00
		14. Primar		
188	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroiere (S=72.0m2 h=0.3m=21.6m3)	m3	21,60
		15. Ogarcova - Nicorici L=170.0m b=3.0m S=510.0m2		
189	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	5,10
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10
		16. Tibirica		
		16.1. Pinzari - Maruseac L=100.0m b=3.5m S=350.0m2		
191	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,50
192	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,50
		16.2. Maruseac - Protic L=70.0m b=3.5m S=245.0m2		
193	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	2,45
194	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,45
		16.3. Protic - Filip L=185.0m b=3.0m S=555.0m2		
195	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	5,55

1	2	3	4	5
		autogreder		
196	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,55
		17. Drum Tibirica-Nilipovschi L=100.0m b=3.0m S=300.0m2		
197	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	3,00
198	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00
		18. Surii Noi 18.1. Scoarta -Hapun L=320.0m b=4.0m S=1280.0m2		
199	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	12,80
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,80
		18.2. Cimitir -Turcan L=300.0m b=3.0m S=900.0m2		
201	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	9,00
202	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00
		18.3. Sirbu -Gutu L=310.0m b=3.0m S=930.0m2		
203	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
204	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	9,30
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,30
		18.4. Consilier L=200.0m b=4.0m S=800.0m2		
206	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	8,00

1	2	3	4	5
207	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,00