

**Executarea lucrarilor de  
siguranta a circulatiei  
infrastructurii rutiere, aplicarea  
marcajelor rutiere trecerilor  
pentru pietoni, din or. Codru,  
num. Chisinau**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 06-26/LP

Valoarea de deviz 132 884,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni intersectie cu str. Jubiliara</b>   |       |                                       |                                       |                            |
| 1      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 | 0,24                                  | 6,250<br>0,000                        | 1,50<br>0,00               |
| 2      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2    | 24,00                                 | 97,397<br>28,247                      | 2 337,53<br>677,93         |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei   |                                       |                                       | 2 339,03                   |
|        |                             | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni intersectie cu str. Jubiliara Inklusiv salariu</b>                                     |       |                                       |                                       | <b>2 339,03<br/>677,93</b> |
|        |                             | <b>2. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 130/3)</b>                                       |       |                                       |                                       |                            |
| 3      | RpDE11A                     | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02 | buc   | 2,00                                  | 658,945<br>87,745                     | 1 317,89<br>175,49         |
| 4      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru   | buc   | 2,00                                  | 3 858,105                             | 7 716,21                   |

| 1 | 2       | 3  | 4   | 5    | 6                   | 7                                |
|---|---------|--|-----|------|---------------------|----------------------------------|
|   |         | circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03                                |     |      | 32,455              | 64,91                            |
|   |         | <i>Total</i>   | Lei |      |                     | 9 034,10                         |
|   |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 130/3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                     | <b>9 034,10</b><br><b>240,40</b> |
|   |         | <b>3. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 128/3)</b>   |     |      |                     |                                  |
| 5 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc | 2,00 | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49               |
| 6 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc | 2,00 | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91                |
|   |         | <i>Total</i>   | Lei |      |                     | 9 034,10                         |
|   |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 128/3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>   |     |      |                     | <b>9 034,10</b><br><b>240,40</b> |
|   |         | <b>4. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 120 (de linga benzinaria AVANTE spre blocul de locuit din str, Grenoble 157/1)</b>  |     |      |                     |                                  |
| 7 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc | 2,00 | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49               |

| 1  | 2       | 3  | 4     | 5     | 6                   | 7                           |
|----|---------|--|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
| 8  | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   | 2,00  | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91           |
| 9  | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 | 0,24  | 6,250<br>0,000      | 1,50<br>0,00                |
| 10 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2    | 24,00 | 97,397<br>28,247    | 2 337,53<br>677,93          |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei   |       |                     | 11 373,13                   |
|    |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 120 (de langa benzinaria AVANTE spre blocul de locuit din str, Grenoble 157/1)</b><br><br><b>Inclusiv salariu</b>  |       |       |                     | <b>11 373,13<br/>918,33</b> |
|    |         | <b>5. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 10/ A (IP Complexul Educational nr, 88):</b>  |       |       |                     |                             |
| 11 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   | 2,00  | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49          |
| 12 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   | 2,00  | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91           |
| 13 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   | 2,00  | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49          |
| 14 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)   | buc   | 2,00  | 541,505<br>32,455   | 1 083,01<br>64,91           |

| 1  | 2       | 3  | 4     | 5     | 6                   | 7                                   |
|----|---------|--|-------|-------|---------------------|-------------------------------------|
|    |         | Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03   |       |       |                     |                                     |
| 15 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 | 0,24  | 6,250<br>0,000      | 1,50<br>0,00                        |
| 16 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2    | 24,00 | 97,397<br>28,247    | 2 337,53<br>677,93                  |
| 17 | DF57A   | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete  | buc   | 12,00 | 388,832<br>19,232   | 4 665,98<br>230,78                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei   |       |                     | 18 440,01                           |
|    |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 10/ A (IP Complexul Educational nr, 88):</b>   |       |       |                     | <b>18 440,01</b><br><b>1 389,51</b> |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>  |       |       |                     |                                     |
|    |         | <b>6. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (linga statia de transport public)</b>   |       |       |                     |                                     |
| 18 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   | 2,00  | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49                  |
| 19 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   | 2,00  | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91                   |
| 20 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 | 0,24  | 6,250<br>0,000      | 1,50<br>0,00                        |
| 21 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2    | 24,00 | 97,397<br>28,247    | 2 337,53<br>677,93                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei   |       |                     | 11 373,13                           |
|    |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (linga</b>  |       |       |                     | <b>11 373,13</b><br><b>918,33</b>   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                 | 7                                |
|----|---------|---|-----|-------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>statia de transport public)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>   |     |       |                   |                                  |
|    |         | <b>7. Str. Potirnichii 21 intersectie cu str. Prepelitei</b>  |     |       |                   |                                  |
| 22 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02                        | buc | 2,00  | 658,945<br>87,745 | 1 317,89<br>175,49               |
| 23 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03          | buc | 2,00  | 541,505<br>32,455 | 1 083,01<br>64,91                |
| 24 | DF57A   | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete | buc | 12,00 | 388,832<br>19,232 | 4 665,98<br>230,78               |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                   | 7 066,88                         |
|    |         | <b>Total Str. Potirnichii 21 intersectie cu str. Prepelitei</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                   | <b>7 066,88</b><br><b>471,18</b> |
|    |         | <b>8. Str. Livadarilor 139/2 intersectie cu str. Cobzarilor</b>   |     |       |                   |                                  |
| 25 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02                        | buc | 2,00  | 658,945<br>87,745 | 1 317,89<br>175,49               |
| 26 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03          | buc | 2,00  | 541,505<br>32,455 | 1 083,01<br>64,91                |
| 27 | DF57A   | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete | buc | 12,00 | 388,832<br>19,232 | 4 665,98<br>230,78               |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                   | 7 066,88                         |
|    |         | <b>Total Str. Livadarilor 139/2</b>   |     |       |                   | <b>7 066,88</b>                  |

| 1  | 2       | 3   | 4     | 5     | 6                   | 7                           |
|----|---------|---|-------|-------|---------------------|-----------------------------|
|    |         | <b>intersecție cu str. Cobzarilor<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |       |                     | <b>471,18</b>               |
|    |         | <b>9. Trecerea de pietoni din<br/>adiacentul str. Schinoasa Deal 7<br/>(Gimnaziul nr. 42)</b>   |       |       |                     |                             |
| 28 | RpDE11A | Plantarea stîlpilor din metal<br>pentru indicatoare pentru<br>circulație rutiera confecționați<br>industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   | 2,00  | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49          |
| 29 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulație rutiera pe un stîlp gata<br>plantat (Indicator Trecere de<br>pietoni 65x65cm Tensiune 12 V<br>cu LED și panou fotovoltaic,<br>Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   | 2,00  | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91           |
| 30 | DI106   | Curățirea mecanică a părții<br>carosabile de praf și murdărie   | 100m2 | 0,24  | 6,250<br>0,000      | 1,50<br>0,00                |
| 31 | DF17A   | Marcaje longitudinale,<br>transversale și diverse, executate<br>mecanizat, cu vopsea, pe<br>suprafețe carosabile  | m2    | 24,00 | 97,397<br>28,247    | 2 337,53<br>677,93          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei   |       |                     | 11 373,13                   |
|    |         | <b>Total Trecerea de pietoni din<br/>adiacentul str. Schinoasa Deal 7<br/>(Gimnaziul nr. 42)<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |       |                     | <b>11 373,13<br/>918,33</b> |
|    |         | <b>10. Trecerea de pietoni din<br/>adiacentul str. Sihastrului 42<br/>(Market)</b>  |       |       |                     |                             |
| 32 | RpDE11A | Plantarea stîlpilor din metal<br>pentru indicatoare pentru<br>circulație rutiera confecționați<br>industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   | 2,00  | 658,945<br>87,745   | 1 317,89<br>175,49          |
| 33 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulație rutiera pe un stîlp gata<br>plantat (Indicator Trecere de<br>pietoni 65x65cm Tensiune 12 V<br>cu LED și panou fotovoltaic,<br>Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   | 2,00  | 3 858,105<br>32,455 | 7 716,21<br>64,91           |
| 34 | DI106   | Curățirea mecanică a părții<br>carosabile de praf și murdărie   | 100m2 | 0,24  | 6,250<br>0,000      | 1,50<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                 | 7                           |
|----|---------|---|-----|-------|-------------------|-----------------------------|
| 35 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile   | m2  | 24,00 | 97,397<br>28,247  | 2 337,53<br>677,93          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                   | 11 373,13                   |
|    |         | <b>Total Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sihastrului 42 (Market) Inklusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>11 373,13<br/>918,33</b> |
|    |         | <b>11. Str. Haiducilor 31 (ietirea din Kaufland) intersectie cu str. Sihastrului</b>  |     |       |                   |                             |
| 36 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br><small>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02</small>                                   | buc | 1,00  | 658,940<br>87,740 | 658,94<br>87,74             |
| 37 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator"Directia obligatorie de deplasare in dreapta")<br><small>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03</small> | buc | 1,00  | 582,710<br>32,460 | 582,71<br>32,46             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                   | 1 241,65                    |
|    |         | <b>Total Str. Haiducilor 31 (ietirea din Kaufland) intersectie cu str. Sihastrului Inklusiv salariu</b>   |     |       |                   | <b>1 241,65<br/>120,20</b>  |

|  |  |  |      |                                |
|--|--|--|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 99 715,17                      |
|  |  | Contributii asigurari sociale            | 24 % | 1 748,19                       |
|  |  | Total                                    |      | 101 463,36                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 7 102,43                       |
|  |  | Total                                    |      | 108 565,79                     |
|  |  | Beneficiu                                | 2 %  | 2 171,31                       |
|  |  | Total                                    |      | 110 737,10                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 22 147,42                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      | <b>132 884,52<br/>7 284,12</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Executarea lucrarilor de  
siguranta a circulatiei  
infrastructurii rutiere, aplicarea  
marcajelor rutiere trecerilor  
pentru pietoni, din or. Codru,  
num. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 06-26/LP

**Valoarea de deviz 132 884,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 06-26/LP: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                      |      |       |                       |                 |
|----|---------------|----------------------|------|-------|-----------------------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist             | h-om | 6,51  | 60,10                 | 391,23          |
| 2. | 7123011000200 | Betonist             | h-om | 5,46  | 60,10                 | 328,13          |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor      | h-om | 12,96 | 60,10                 | 778,92          |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,72 | 60,10                 | 3 288,66        |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 30,03 | 60,10                 | 1 804,84        |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor             | h-om | 11,52 | 60,10                 | 692,34          |
|    |               |                      |      |       | <b>Total manopera</b> | <b>7 284,12</b> |

### Materiale:

|    |                |  |     |        |          |           |
|----|----------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg  | 105,12 | 60,00    | 6 307,20  |
| 2. | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg  | 50,40  | 30,00    | 1 512,00  |
| 3. | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg  | 16,416 | 25,00    | 410,40    |
| 4. | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah) | buc | 14,42  | 3 700,00 | 53 354,00 |
| 5. | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator "Denivelare artificiala".)   | buc | 6,18   | 480,00   | 2 966,40  |
| 6. | 26151073261063 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator"Directia obligatorie de deplasare in dreapta")   | buc | 1,03   | 520,00   | 535,60    |
| 7. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3  | 2,142  | 1 100,00 | 2 356,20  |
| 8. | 2666122800612  | Elemente "politist intins" medii   | buc | 36,00  | 350,00   | 12 600,00 |
| 9. | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat   | buc | 21,42  | 450,00   | 9 639,00  |

|                                       |               |  |     |        |       |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|-------|------------------|
|                                       |               | industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm  |     |        |       |                  |
| 10.                                   | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 43,26  | 2,32  | 100,38           |
| 11.                                   | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                          | buc | 86,52  | 0,90  | 77,91            |
| 12.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                  | buc | 43,26  | 0,43  | 18,59            |
| 13.                                   | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                      | kg  | 0,8652 | 70,00 | 60,58            |
| 14.                                   | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                    | kg  | 0,4326 | 60,00 | 25,94            |
| 15.                                   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc | 86,52  | 0,28  | 24,25            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |        |       | <b>89 988,45</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min  | h-ut | 5,04  | 100,00 | 504,00          |
| 2.                                  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 6,912 | 250,00 | 1 728,00        |
| 3.                                  | 2940520007610  | Perforator electric  | h-ut | 5,04  | 40,00  | 201,60          |
| 4.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                | h-ut | 0,036 | 250,00 | 9,00            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |  |      |       |        | <b>2 442,60</b> |

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| Total                         | Lei  | 99 715,17  |
| Contributii asigurari sociale | 24 % | 1 748,19   |
| Total                         |      | 101 463,36 |
| Cheltuieli de regie           | 7 %  | 7 102,43   |
| Total                         |      | 108 565,79 |
| Beneficiu                     | 2 %  | 2 171,31   |
| Total                         |      | 110 737,10 |
| TVA                           | 20 % | 22 147,42  |

**Total deviz:**

**132 884,52**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Executarea lucrarilor de siguranta a  
circulatiei infrastructurii rutiere, aplicarea  
marcajelor rutiere trecerilor pentru pietoni, din  
or. Codru, num. Chisinau**

**Investitor Primaria or.Codru**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |       |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni intersectie cu str. Jubiliara</b>  |       |  |                      |                        |
| 1      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2 |  |                      | 6,250                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,025                                  | 250,00               | 6,25                   |
| 2      | DF17A                       | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile   | m2    |  |                      | 97,397                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,38                                   | 60,10                | 22,84                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,09                                   | 60,10                | 5,41                   |
|        | 2430126108720               | Email alb ii E.109-5  | kg    | 0,73                                   | 60,00                | 43,80                  |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg    | 0,35                                   | 30,00                | 10,50                  |
|        | 2513206621650               | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg    | 0,114                                  | 25,00                | 2,85                   |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut  | 0,048                                  | 250,00               | 12,00                  |
|        |                             | <b>2. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 130/3)</b>  |       |  |                      |                        |
| 3      | RpDE11A                     | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   |  |                      | 658,945                |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om  | 0,31                                   | 60,10                | 18,63                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om  | 1,15                                   | 60,10                | 69,11                  |
|        | 28111063017951              | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm  | buc   | 1,00                                   | 450,00               | 459,00                 |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3    | 0,10                                   | 1 100,00             | 112,20                 |
| 4      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |  |                      | 3 858,105              |
|        | 7123011000200               | Betonist  | h-om  | 0,26                                   | 60,10                | 15,62                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om  | 0,28                                   | 60,10                | 16,83                  |
|        | 26151073261061              | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)  | buc   | 1,00                                   | 3 700,00             | 3 811,00               |
|        | 2874115804668               | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc   | 2,00                                   | 2,32                 | 4,78                   |
|        | 2874115842685               | Piulita hexag. M8   | buc   | 2,00                                   | 0,43                 | 0,89                   |
|        | 2874125881230               | Saiba plata M 8   | kg    | 0,02                                   | 60,00                | 1,24                   |
|        | 2874115826423               | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc   | 4,00                                   | 0,90                 | 3,71                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc   | 4,00                                   | 0,28                 | 1,16                   |
|        | 2874115883030               | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg    | 0,04                                   | 70,00                | 2,88                   |
|        |                             | <b>3. Trecerea de pietoni din</b>   |       |  |                      |                        |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5     | 6        | 7                   |
|----|----------------|--|-------|-------|----------|---------------------|
|    |                | <b>adiacentul str. Costiujeni (spre blocul de locuit din str. Grenoble 128/3)</b>  |       |       |          |                     |
| 5  | RpDE11A        | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stîlp metalic confecționat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 6  | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)   | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
|    |                | <b>4. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Grenoble 120 (de linga benzinaria AVANTE spre blocul de locuit din str, Grenoble 157/1)</b>  |       |       |          |                     |
| 7  | RpDE11A        | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stîlp metalic confecționat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 8  | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)   | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 9  | DII06          | Curățirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 |       |          | 6,250<br>0,000      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,025 | 250,00   | 6,25                |
| 10 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse,  | m2    |       |          | 97,397              |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5     | 6        | 7                   |
|----|----------------|--|-------|-------|----------|---------------------|
|    |                | executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  |       |       |          | 28,247              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,38  | 60,10    | 22,84               |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,09  | 60,10    | 5,41                |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg    | 0,73  | 60,00    | 43,80               |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg    | 0,35  | 30,00    | 10,50               |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg    | 0,114 | 25,00    | 2,85                |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut  | 0,048 | 250,00   | 12,00               |
|    |                | <b>5. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 10/ A (IP Complexul Educational nr, 88):</b>  |       |       |          |                     |
| 11 | RpDE11A        | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02  | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 12 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)   | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 13 | RpDE11A        | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02  | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 14 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03   | buc   |       |          | 541,505<br>32,455   |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator "Denivelare artificiala".)   | buc   | 1,00  | 480,00   | 494,40              |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 15 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 |       |          | 6,250<br>0,000      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,025 | 250,00   | 6,25                |
| 16 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete   | m2    |       |          | 97,397              |

| 1  | 2              | 3   | 4     | 5     | 6        | 7                   |
|----|----------------|---|-------|-------|----------|---------------------|
|    |                | carosabile  |       |       |          | 28,247              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,38  | 60,10    | 22,84               |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,09  | 60,10    | 5,41                |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5  | kg    | 0,73  | 60,00    | 43,80               |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg    | 0,35  | 30,00    | 10,50               |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg    | 0,114 | 25,00    | 2,85                |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut  | 0,048 | 250,00   | 12,00               |
| 17 | DF57A          | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete   | buc   |       |          | 388,832<br>19,232   |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om  | 0,32  | 60,10    | 19,23               |
|    | 2666122800612  | Elemente "politist intins" medii  | buc   | 1,00  | 350,00   | 350,00              |
|    | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut  | 0,14  | 40,00    | 5,60                |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut  | 0,14  | 100,00   | 14,00               |
|    |                | <b>6. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Costiujeni 56 (linga statia de transport public)</b>  |       |       |          |                     |
| 18 | RpDE11A        | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02  | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm  | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 19 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)  | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8   | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 20 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2 |       |          | 6,250<br>0,000      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut  | 0,025 | 250,00   | 6,25                |
| 21 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile   | m2    |       |          | 97,397<br>28,247    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,38  | 60,10    | 22,84               |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,09  | 60,10    | 5,41                |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5  | kg    | 0,73  | 60,00    | 43,80               |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9   | kg    | 0,35  | 30,00    | 10,50               |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg    | 0,114 | 25,00    | 2,85                |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp  | h-ut  | 0,048 | 250,00   | 12,00               |
|    |                | <b>7. Str. Potirnicii 21 intersectie cu str. Prepelitei</b>   |       |       |          |                     |
| 22 | RpDE11A        | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02  | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5    | 6        | 7                 |
|----|----------------|---|------|------|----------|-------------------|
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,15 | 60,10    | 69,11             |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm  | buc  | 1,00 | 450,00   | 459,00            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,10 | 1 100,00 | 112,20            |
| 23 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03          | buc  |      |          | 541,505<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,26 | 60,10    | 15,62             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,28 | 60,10    | 16,83             |
|    | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator "Denivelare artificiala".)  | buc  | 1,00 | 480,00   | 494,40            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,00 | 2,32     | 4,78              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,00 | 0,43     | 0,89              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8   | kg   | 0,02 | 60,00    | 1,24              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc  | 4,00 | 0,90     | 3,71              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,00 | 0,28     | 1,16              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,04 | 70,00    | 2,88              |
| 24 | DF57A          | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete | buc  |      |          | 388,832<br>19,232 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,32 | 60,10    | 19,23             |
|    | 2666122800612  | Elemente "politist intins" medii  | buc  | 1,00 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 0,14 | 40,00    | 5,60              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,14 | 100,00   | 14,00             |
|    |                | <b>8. Str. Livadarilor 139/2 intersectie cu str. Cobzarilor</b>   |      |      |          |                   |
| 25 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02                        | buc  |      |          | 658,945<br>87,745 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,31 | 60,10    | 18,63             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,15 | 60,10    | 69,11             |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm  | buc  | 1,00 | 450,00   | 459,00            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,10 | 1 100,00 | 112,20            |
| 26 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator "Denivelare artificiala".)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03          | buc  |      |          | 541,505<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist  | h-om | 0,26 | 60,10    | 15,62             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,28 | 60,10    | 16,83             |
|    | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator "Denivelare artificiala".)  | buc  | 1,00 | 480,00   | 494,40            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8  | buc  | 2,00 | 2,32     | 4,78              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc  | 2,00 | 0,43     | 0,89              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8   | kg   | 0,02 | 60,00    | 1,24              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm   | buc  | 4,00 | 0,90     | 3,71              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 4,00 | 0,28     | 1,16              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6   | kg   | 0,04 | 70,00    | 2,88              |
| 27 | DF57A          | Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm inclusiv 2 capete | buc  |      |          | 388,832<br>19,232 |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,32 | 60,10    | 19,23             |
|    | 2666122800612  | Elemente "politist intins" medii  | buc  | 1,00 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2940520007610  | Perforator electric   | h-ut | 0,14 | 40,00    | 5,60              |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,14 | 100,00   | 14,00             |
|    |                | <b>9. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Schinoasa Deal 7 (Gimnaziul nr. 42)</b>   |      |      |          |                   |
| 28 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02                        | buc  |      |          | 658,945<br>87,745 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,31 | 60,10    | 18,63             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,15 | 60,10    | 69,11             |

| 1  | 2              | 3  | 4     | 5     | 6        | 7                   |
|----|----------------|--|-------|-------|----------|---------------------|
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 29 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)   | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 30 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 |       |          | 6,250<br>0,000      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,025 | 250,00   | 6,25                |
| 31 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  | m2    |       |          | 97,397<br>28,247    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,38  | 60,10    | 22,84               |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,09  | 60,10    | 5,41                |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg    | 0,73  | 60,00    | 43,80               |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg    | 0,35  | 30,00    | 10,50               |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime   | kg    | 0,114 | 25,00    | 2,85                |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut  | 0,048 | 250,00   | 12,00               |
|    |                | <b>10. Trecerea de pietoni din adiacentul str. Sihastrului 42 (Market)</b>   |       |       |          |                     |
| 32 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02   | buc   |       |          | 658,945<br>87,745   |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om  | 0,31  | 60,10    | 18,63               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 1,15  | 60,10    | 69,11               |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc   | 1,00  | 450,00   | 459,00              |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3    | 0,10  | 1 100,00 | 112,20              |
| 33 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc   |       |          | 3 858,105<br>32,455 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om  | 0,26  | 60,10    | 15,62               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om  | 0,28  | 60,10    | 16,83               |
|    | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator Trecere de pietoni 65x65cm Tensiune 12 V cu LED si panou fotovoltaic, Acumulator 7 Ah)   | buc   | 1,00  | 3 700,00 | 3 811,00            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc   | 2,00  | 2,32     | 4,78                |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc   | 2,00  | 0,43     | 0,89                |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg    | 0,02  | 60,00    | 1,24                |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc   | 4,00  | 0,90     | 3,71                |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc   | 4,00  | 0,28     | 1,16                |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg    | 0,04  | 70,00    | 2,88                |
| 34 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2 |       |          | 6,250<br>0,000      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,025 | 250,00   | 6,25                |
| 35 | DF17A          | Marcaje longitudinale, transversale si diverse,  | m2    |       |          | 97,397              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|-------|----------|-------------------|
|    |                | executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  |      |       |          | 28,247            |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,38  | 60,10    | 22,84             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,09  | 60,10    | 5,41              |
|    | 2430126108720  | Email alb ii E.109-5   | kg   | 0,73  | 60,00    | 43,80             |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9  | kg   | 0,35  | 30,00    | 10,50             |
|    | 2513206621650  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime  | kg   | 0,114 | 25,00    | 2,85              |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp   | h-ut | 0,048 | 250,00   | 12,00             |
|    |                | <b>11. Str. Haiducilor 31 (ietirea din Kaufland) intersectie cu str. Sihastrului</b>   |      |       |          |                   |
| 36 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial<br>Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02                                   | buc  |       |          | 658,940<br>87,740 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,31  | 60,10    | 18,63             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,15  | 60,10    | 69,11             |
|    | 28111063017951 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) 3,5 m (h) d 58-62 mm   | buc  | 1,00  | 450,00   | 459,00            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 0,10  | 1 100,00 | 112,20            |
| 37 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicator"Directia obligatorie de deplasare in dreapta")<br>Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc  |       |          | 582,710<br>32,460 |
|    | 7123011000200  | Betonist   | h-om | 0,26  | 60,10    | 15,63             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,28  | 60,10    | 16,83             |
|    | 26151073261063 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) (Indicator"Directia obligatorie de deplasare in dreapta")   | buc  | 1,00  | 520,00   | 535,60            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8   | buc  | 2,00  | 2,32     | 4,78              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 2,00  | 0,43     | 0,89              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8  | kg   | 0,02  | 60,00    | 1,24              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm  | buc  | 4,00  | 0,90     | 3,71              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 4,00  | 0,28     | 1,15              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6  | kg   | 0,04  | 70,00    | 2,88              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.