

**Replanificarea spatiilor interioare
in vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I"
din sat. Cimiseni, raionul Criuleni,
pentru constructiile cu nr.
3122103.097.01, 3122103.097.02**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa și canalizare (REAC)

Valoarea de deviz 119 090,34 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de alimentare cu apa				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,2000	194,8750 194,8750	623,60 623,60
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	0,3200	549,7187 57,7187	175,91 18,47
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	2,8000	29,3250 29,3250	82,11 82,11

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,8000	73,1500 70,9500	204,82 198,66
		<i>Total</i>	lei			1 086,44
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 086,44 922,84
		1.2. Conducte si accesorii				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m	6,0000	176,9550 5,1083	1 061,73 30,65
6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	30,4217 6,6217	182,53 39,73
7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	6,0000	1,1267 0,5867	6,76 3,52
8	pret de piata	Banda de avertizare	m	6,0000	0,5000 0,0000	3,00 0,00
9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc	3,0000	70,3933 47,3000	211,18 141,90
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50- 110 mm (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc	1,0000	123,2300 54,8700	123,23 54,87
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	1,0000	56,3500 33,1100	56,35 33,11

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25mmx1")				
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc	1,0000	96,6300 33,1100	96,63 33,11
		<i>Total</i>	lei			1 741,41
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				1 741,41 336,89
		<i>Total</i>	lei			2 827,85
		Total Retele exterioare de alimentare cu apa Inklusiv salariu				2 827,85 1 259,73
		2. Retea exterioara de canalizare				
		2.1. Lucrari de terasament				
13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,3560	1 491,5449 0,0000	530,99 0,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,1000	194,8727 194,8727	214,36 214,36
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	7,0000	549,7057 57,7057	3 847,94 403,94
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,1310	990,1527 0,0000	129,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	22,9200	74,1994 0,0000	1 700,65 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1310	251,5267 34,1221	32,95 4,47
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000	29,3250 29,3250	117,30 117,30
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,0000	73,1500 70,9500	292,60 283,80
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0370	588,1081 0,0000	21,76 0,00
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0370	2 248,9189 834,3243	83,21 30,87
		<i>Total</i>	lei			6 971,47
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 971,47 1 054,74
		2.2. Conducte si accesorii				
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	24,0000	188,7308 28,3800	4 529,54 681,12

1	2	3	4	5	6	7
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	60,0000	215,7285 28,3800	12 943,71 1 702,80
25	pret de piata	Banda de avertizare	m	84,0000	0,5000 0,0000	42,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 515,25
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				17 515,25 2 383,92
		2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	902,0000 0,0000	180,40 0,00
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	0,8000	96,0000 0,0000	76,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			257,20
		Total Demolarea si reconditionarea drumului din pamant Inclusiv salariu				257,20
		2.4. Camine				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	902,0000 0,0000	108,24 0,00
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1200	990,0000 0,0000	118,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)				
30	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,0000	74,2000 0,0000	1 558,20 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	251,5833 34,0833	30,19 4,09
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	1,7700	3 147,1977 1 312,1017	5 570,54 2 322,42
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3	1,2400	2 550,7984 913,8387	3 162,99 1 133,16
34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3	2,8700	2 477,0279 762,4774	7 109,07 2 188,31
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	3,0000	750,0000 0,0000	2 250,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 830,0000 0,0000	1 830,00 0,00
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 167,0000 0,0000	3 167,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	3,0000	958,3400	2 875,02

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,28 m3)			0,0000	0,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	900,0000 0,0000	900,00 0,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	925,3600 0,0000	925,36 0,00
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 333,3400 0,0000	7 000,02 0,00
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KI-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 085,0000 0,0000	3 255,00 0,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KI-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 835,0000 0,0000	1 835,00 0,00
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 420,0000 0,0000	2 420,00 0,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KI-1 (0,02 m3)	buc	5,0000	498,0000 0,0000	2 490,00 0,00
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,0000	520,0000 0,0000	520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05m3)				
47	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	19,0000 0,0000	2 155,36 0,00
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,7800	2 163,1461 373,6685	3 850,40 665,13
49	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 658,3100 0,0000	6 633,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			59 764,43
		Total Camine Inclusiv salariu				59 764,43 6 313,11
		<i>Total</i>	lei			84 508,35
		Total Retea exterioara de canalizare Inclusiv salariu				84 508,35 9 751,77

		Total	lei	87 336,20
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	2 642,76
		Cheltuieli de transport	10 %	6 785,63
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	1 357,13
		Total cheltuieli directe		98 121,72
		Cheltuieli de regie	14,5 %	14 227,65
		Total cu cheltuieli de regie		112 349,37
		Beneficiu de deviz	6 %	6 740,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		119 090,34 11 011,50

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor interioare
in vederea amplasarii grupurilor
sanitare si constructia retelelor
exterioare de canalizare din incinta
I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I"
din sat. Cimiseni, raionul Criuleni,
pentru constructiile cu nr.
3122103.097.01, 3122103.097.02**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)**

Valoarea de deviz 119 090,34 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,3190	94,60	597,7774
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5000	94,60	141,9000
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,6559	94,60	6 494,8481
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2532	94,60	23,9527
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4827	94,60	1 559,2634
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	94,60	77,5720
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,9046	94,60	1 693,7751
8.	9312040019600	Sapator	h-om	4,4652	94,60	422,4079
Total manopera						11 011,50

Materiale:

1.	1234	Banda de avertizare	m	90,0000	0,50	45,0000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0010	350,00	0,3500
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,3498	480,00	4 007,9040
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0072	480,00	3,4560
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,0370	255,00	264,4350
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	32,00	4,3200
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0720	32,50	2,3400
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	65,00	3,9000
9.	25122133333	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	6,0180	155,58	936,2804
10.	2521216700500-110	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	25,0848	153,34	3 846,5032
11.	2521216700500-160	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	62,7120	179,17	11 236,1090
12.	2523156713811-25	Racord compresiune FE D25 mmx1"	buc	1,0300	22,56	23,2368

13.	2523156713811-1	Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1"	buc	1,0300	61,67	63,5201
14.	2523156713811-63	Piesa de bransare FI D63 mmx1"	buc	1,0300	66,37	68,3611
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,2840	2,95	3,7878
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,0297	2,95	11,8876
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 600,00	2,7600
18.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	5,0000	498,00	2 490,0000
19.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	520,00	520,0000
20.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,0000	750,00	2 250,0000
21.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	958,34	2 875,0200
22.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,0000	1 085,00	3 255,0000
23.	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 830,00	1 830,0000
24.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	925,36	925,3600
25.	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	900,00	900,0000
26.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 835,00	1 835,0000
27.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 167,00	3 167,0000
28.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 420,00	2 420,0000
29.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 333,34	7 000,0200
30.	2663102100001-75	Beton clasa C7,5	m3	1,8519	1 720,00	3 185,2680
31.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,0322	1 720,00	5 215,3840
32.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,4385	1 350,00	591,9750
33.	2722103310000-110	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	1,5000	32,45	48,6750
34.	331987	Capac din fonta, carosabil C250	buc	4,0000	1 658,31	6 633,2400
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6800	22,00	14,9600
36.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,9018	22,00	19,8396
37.	998	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	113,4400	19,00	2 155,3600
Total materiale de constructii						67 856,26

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0180	180,00	3,2400
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2400	120,00	28,8000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1200	640,00	76,8000
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4276	440,00	1 068,1440
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0403	540,00	21,7620
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1004	540,00	54,2160
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0840	80,00	6,7200
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3489	150,00	52,3350
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2400	275,00	66,0000
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,7262	480,00	3 708,5760
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6555	700,00	3 258,8500
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000	410,00	123,0000

		Total utilaje de construcții				8 468,44
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	87 336,20
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	2 642,76
Cheltuieli de transport	10 %	6 785,63
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	1 357,13
Total cheltuieli directe		98 121,72
Cheltuieli de regie	14,5 %	14 227,65
Total cu cheltuieli de regie		112 349,37
Beneficiu de deviz	6 %	6 740,97

Total deviz:

119 090,34

Intocmit

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Replanificarea spatiilor interioare in vederea amplasarii grupurilor sanitare si constructia retelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimiseni, raionul Criuleni, pentru constructiile cu nr. 3122103.097.01, 3122103.097.02

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare de alimentare cu apa				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,8750 194,8750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			623,60
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3			549,7187 57,7187
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,91
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,3250 29,3250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,11
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,1500 70,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,82
		1.2. Conducte si accesorii				
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21, D=25 mm)	m			176,9550 5,1083
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	25122133333	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie din PE albastra, PE100, PN8, SDR21,	m	1,0030	155,58	156,05

1	2	3	4	5	6	7
		D=25 mm				
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	275,00	11,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 061,73
6	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			30,4217 ----- 6,6217
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	94,60	6,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	22,00	3,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	410,00	20,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			182,53
7	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			1,1267 ----- 0,5867
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	94,60	0,59
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	180,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,76
8	pret de piata	Banda de avertizare	m			0,5000 ----- 0,0000
	1234	Banda de avertizare	m	1,0000	0,50	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,00
9	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Piesa de trecere din PVC D110 mm)	buc			70,3933 ----- 47,3000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2722103310000-110	Piesa de trecere din PVC D110 mm	m	0,5000	32,45	16,22
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	32,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	32,50	0,78
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	65,00	1,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	2,95	1,26
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	480,00	1,15
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	22,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	4 600,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,18
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilte avind diametrul de 50- 110 mm (Piesa de bransare FI D63 mmx1")	buc			123,2300 ----- 54,8700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2523156713811-63	Piesa de bransare FI D63 mmx1"	buc	1,0300	66,37	68,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			123,23
11	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilte avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune FE D25mmx1")	buc			56,3500 ----- 33,1100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156713811--25	Racord compresiune FE D25 mmx1"	buc	1,0300	22,56	23,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,35
12	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilte avind diametrul de 20-40 mm. (Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1")	buc			96,6300 ----- 33,1100
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156713811-1	Robinet cu sfera si levier de actionare FI-FE 1"	buc	1,0300	61,67	63,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,63
		2. Retea exterioara de canalizare				
		2.1. Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 491,5449 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3900	440,00	1 491,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			530,99
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,8727 194,8727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214,36
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			549,7057 57,7057
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 847,94
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului)	100 m3			990,1527 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	440,00	990,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,71
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,1994 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700,65
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			251,5267 34,1221
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	540,00	216,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,95
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,3250 29,3250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,30
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			73,1500 70,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,60
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			588,1081 0,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	540,00	588,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,76
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 248,9189 834,3243
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,21
		2.2. Conducte si accesorii				
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			188,7308 28,3800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700500-110	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	m	1,0400	153,34	160,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 529,54
24	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m			215,7285 28,3800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700500-160	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm	m	1,0400	179,17	187,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 943,71
25	pret de piata	Banda de avertizare	m			0,5000 0,0000
	1234	Banda de avertizare	m	1,0000	0,50	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,00
		2.3. Demolarea si reconditionarea drumului din pamant				
26	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			902,0000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	440,00	902,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,40
27	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			96,0000 0,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	640,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,80
		2.4. Camine				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			902,0000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	440,00	902,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108,24
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			990,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	440,00	990,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118,80
30	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,2000 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 558,20
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			251,5833 34,0833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,46
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	540,00	216,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,19
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			3 147,1977 1 312,1017
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 720,00	710,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	255,00	33,38
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 350,00	104,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	480,00	77,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,95	2,38
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	480,00	907,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 570,54
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060	m3			2 550,7984 913,8387
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 720,00	899,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	255,00	41,05
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 350,00	111,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	480,00	70,03
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,95	2,08
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	480,00	512,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 162,99
34	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0048	m3			2 477,0279 762,4774
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 720,00	990,47
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	255,00	53,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 350,00	93,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	480,00	63,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,95	1,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	480,00	511,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 109,07
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare)cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc			750,0000 0,0000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 250,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			1 830,0000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)				0,0000
	266112643315201	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	1,0000	1 830,00	1 830,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 830,00
37	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			3 167,0000 0,0000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 167,00	3 167,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 167,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc			958,3400 0,0000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	958,34	958,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 875,02
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc			900,0000 0,0000
	266112643315221	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,24 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			925,3600 0,0000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	925,36	925,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			925,36
41	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 333,3400 0,0000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 333,34	2 333,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 000,02
42	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc			1 085,0000 0,0000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 085,00	1 085,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 255,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15- 1(0,27 m3)	buc			1 835,0000 0,0000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 835,00	1 835,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 835,00
44	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc			2 420,0000 0,0000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 420,00	2 420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 420,00
45	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1 (0,02 m3)	buc			498,0000 0,0000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	498,00	498,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 490,00
46	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			520,0000 0,0000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KLI-7-3 (0,05m3)				
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	520,00	520,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			520,00
47	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			19,0000 ----- 0,0000
	998	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	19,00	19,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 155,36
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 163,1461 ----- 373,6685
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001-75	Beton clasa C7,5	m3	1,0250	1 720,00	1 789,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 850,40
49	pret de piata	Capac din fonta, carosabil C250	buc			1 658,3100 ----- 0,0000
	331987	Capac din fonta, carosabil C250	buc	1,0000	1 658,31	1 658,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 633,24

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.