

**Constructia sistemului de  
canalizare Revaca-Singera, etapa  
I ( din proiectul de extindere a  
rețelei de canalizare a satelor  
Revaca si Dobrogea, or. Singera,  
mun Chisinau)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6**  
**Retea de canalizare sub presiune in satul Revaca**

Valoarea de deviz 166 345,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,420	897,90 0,00	1 275,018 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,740	175,10 175,10	1 530,374 1 530,374
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	13,000	472,10 51,85	6 137,300 674,050
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	19,000	492,50 72,25	9 357,500 1 372,750

1	2	3	4	5	6	7
		(Pat de pietris, H=150 mm)				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamantului)	100 m3	0,340	985,50 0,00	335,070 0,000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,400	20,80 0,00	1 131,520 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	241,40 30,60	82,076 10,404
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,150	26,35 26,35	1 031,603 1 031,603
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	39,150	65,80 63,75	2 576,070 2 495,812
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,780	477,42 0,00	372,388 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,780	1 334,36 749,70	1 040,801 584,766
		<i>Total</i>	lei			24 869,720
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 847,942
		<i>Transport</i>	10 %			1 352,826
		<i>Total</i>				28 070,488

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			3 508,811
		<i>Total</i>				59 649,787
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 894,759
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>33 474,058 7 699,759</b>
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm) (Exclus banda de semnalizare)	m	290,000	176,73 15,47	51 251,700 4 486,300
13		Banda de semnalizare	m	290,000	0,85 0,00	246,500 0,000
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m <sup>3</sup>	0,250	2 302,57 725,05	575,643 181,262
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)	buc	2,000	479,84 49,30	959,680 98,600
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc	3,000	411,86 49,30	1 235,580 147,900
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Tub de protectie PE corugata, SN4, D=160 mm) Materiale marunte (dicloretran, apa)=1,020	m	21,000	267,10 31,45	5 608,995 660,450
		<i>Total</i>	lei			59 878,098

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 337,883
		<i>Transport</i>	10 %			5 066,074
		<i>Total</i>				66 282,055
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			8 285,256
		<i>Total</i>				140 849,366
		<i>Beneficiu</i>	6 %			4 474,038
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>79 041,349 5 574,512</b>
		<b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>				
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,330	1 029,30 0,00	339,669 0,000
		<i>Total</i>				339,669
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			0,000 42,459
		<i>Total</i>				0,000 721,797
		<i>Beneficiu</i>	6 %			0,000 20,380
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,000 402,508
						0,000
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,050	548,45 76,50	7 157,272 998,325
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,310	576,60 84,15	9 404,346 1 372,486
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	16,310	105,10 84,15	1 714,181 1 372,486
		<i>Total</i>	lei			18 678,307
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			898,391
		<i>Transport</i>	10 %			1 366,934
		<i>Total</i>				20 943,632
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			2 617,954

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				44 505,218
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 413,694
		<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris Inclusiv salariu</b>				<b>24 975,280 3 743,297</b>
		<b>4. Transportarea gunoiului</b>				
22	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,160	985,50 0,00	157,680 0,000
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30,400	24,70 0,00	750,880 0,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	241,40 30,60	38,624 4,896
		<i>Total</i>	lei			947,184
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1,175
		<i>Total</i>				948,359
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			118,545
		<i>Total</i>				2 015,263
		<i>Beneficiu</i>	6 %			64,014
		<b>Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>1 130,918 4,896</b>

		Total	lei			138 621,65
		TVA	20 %			27 724,33
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>166 345,98 17 022,47</b>

Intocmit

SC "Geothermal-AV" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de  
canalizare Revaca-Singera, etapa  
I ( din proiectul de extindere a  
rețelei de canalizare a satelor  
Revaca si Dobrogea, or. Singera,  
mun Chisinau)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6  
Rețea de canalizare sub presiune in satul Revaca**

**Valoarea de deviz 166 345,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6:				

**Manopera :**

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1325	85,00	181,262
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6700	85,00	906,950
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	35,0900	85,00	2 982,650
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,6018	85,00	9 401,152
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,6900	85,00	1 503,650
6.	9312040019600	Sapator	h-om	24,0800	85,00	2 046,800
<b>Total manopera</b>						<b>17 022,47</b>

**Materialie:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,7565	410,00	7 690,165
2.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	19,4750	410,00	7 984,750
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,6800	410,00	11 348,800
4.	25132066215002	Banda de semnalizare	m	290,0000	0,85	246,500
5.	25212167000000	Tub de protectie PE corugata, SN4, D=160 mm	m	22,4910	220,00	4 948,020
6.	25212167101	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	291,4500	148,00	43 134,600
7.	2523156713565	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	2,0600	418,00	861,080
8.	2523156713566	Mufa compresiune PE, D=90 mm	buc	3,0900	352,00	1 087,680
9.	26631021000001	Beton, marca B 20	m3	0,2601	1 470,00	382,347
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,9150	20,50	80,258
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0252	20,50	0,517
12.	4100126202818	Apa	m3	4,5670	20,50	93,624
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>77 858,34</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,1814	45,00	863,163
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,6000	45,00	522,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	4,8115	438,00	2 107,437

		termic, 0,40-0,70 mc				
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8502	438,00	372,388
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2000	527,00	105,400
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0210	25,00	0,525
7.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0812	21,00	1,705
8.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1500	45,00	6,750
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,3554	62,00	456,035
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0875	35,00	3,062
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,6000	268,00	3 108,800
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,7920	325,00	1 882,400
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>9 429,69</b>

Total	lei	138 621,6 5
TVA	20 %	27 724,33

**Total deviz:**

**166 345,9  
8**

Intocmit

SC "Geotermal-AV" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare  
Revaca-Singera, etapa I ( din proiectul de  
extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca  
si Dobrogea, or. Singera, mun Chisinau)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			897,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	438,00	897,90
		<i>Total</i>	lei			1 275,018
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,10 175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
		<i>Total</i>	lei			1 530,374
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			472,10 51,85
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	410,00	420,25
		<i>Total</i>	lei			6 137,300
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Pat de pietris, H=150 mm)	m3			492,50 72,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	85,00	72,25
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	410,00	420,25
		<i>Total</i>	lei			9 357,500
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Ingramadirea și încărcarea pământului)	100 m3			985,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	438,00	985,50
		<i>Total</i>	lei			335,070
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			20,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	325,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			1 131,520
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			241,40 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	527,00	210,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			82,076
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 ----- 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
		<i>Total</i>	lei			1 031,603
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,80 ----- 63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		<i>Total</i>	lei			2 576,070
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			477,42 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	438,00	477,42
		<i>Total</i>	lei			372,388
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 334,36 ----- 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	62,00	584,66
		<i>Total</i>	lei			1 040,801
		<b>2. Conducte si accesorii</b>				
12	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm) (Exclus banda de semnalizare)	m			176,73 ----- 15,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	85,00	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	85,00	5,18
	25212167101	Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1,0050	148,00	148,74
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	268,00	10,72
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			51 251,700
13		Banda de semnalizare	m			0,85 ----- 0,00
	25132066215002	Banda de semnalizare	m	1,0000	0,85	0,85
		<i>Total</i>	lei			246,500
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3			2 302,57 ----- 725,05
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	85,00	725,05
	26631021000001	Beton, marca B 20	m3	1,0300	1 470,00	1 529,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	21,00	6,82
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			575,643
15	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	buc			479,84

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)				49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	2523156713565	Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm	buc	1,0300	418,00	430,54
		<i>Total</i>	lei			959,680
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)	buc			411,86 49,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	85,00	49,30
	2523156713566	Mufa compresiune PE, D=90 mm	buc	1,0300	352,00	362,56
		<i>Total</i>	lei			1 235,580
17	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Tub de protectie PE corugata, SN4, D=160 mm) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,020	m			267,10 31,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	85,00	31,45
	25212167000000	Tub de protectie PE corugata, SN4, D=160 mm	m	1,0500	220,00	235,62
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 608,995
		<b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>				
18	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 219,72 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	438,00	1 029,30
		<i>Total</i>	lei			339,669
		<i>Total</i>				339,669
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,5 %			42,459
		<i>Total</i>				721,797
		<i>Beneficiu</i>	6 %			20,380
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			402,508
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			548,45 76,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	410,00	451,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			7 157,272
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			576,60 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	410,00	471,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			9 404,346
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			105,10 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		<i>Total</i>	lei			1 714,181
		<b>4. Transportarea gunoiiului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			985,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	438,00	985,50
		<i>Total</i>	lei			157,680
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			24,70 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	325,00	24,70
		<i>Total</i>	lei			750,880
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			241,40 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	527,00	210,80
		<i>Total</i>	lei			38,624

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "Geothermal-AV" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.