

**Obiect: Centrul de zi si activitati "Start"  
din str. Grenoble, 163/5**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări nr.4.4 - EEF  
Lot nr.4. Instalarea Punctului Termic Individual.  
Compartiment "Echipament electric de forta"**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de electromontaj</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Panou de distributie</b>		
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intrerupator automat 1P C20(in panou de distributie (existent))	buc	1,000
2	pret	Intrerupator automat 1P C20(in panou de distributie (existent)	buc	1,000
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou de evidenta metalic 230V IP54 380*300*140)	buc	1,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000
5	pret	Intrerupator de sarcina 2P C20	buc	1,000
6	pret	Intrerupator automat 1P C16	buc	1,000
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou electric din PVC2x12 module, IP40 435x325x160)	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,000
10	pret	Comutator SFT 240 40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
11	pret	Limitator supratensiune	buc	1,000
12	pret	Intrerupator automat 1P C16	buc	3,000
13	pret	Intrerupator automat 1P B6	buc	1,000
14	pret	Intrerupator automat diferential 2P C16 30mA	buc	1,000
15	pret	Intrerupator automat diferential 2P C16 100mA	buc	1,000
16	pret	Priza de modul 1-250V 16A 16A PAp10-3-OII	buc	1,000
17	pret	Priza pentru generator 1-250V 16A CCI-513	buc	1,000
18	pret	Priza de montaj exterior 1-250V 16A PC620-3-ΦCp	buc	1,000
19	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm <sup>2</sup>	100 buc	0,040
20	pret	Sina de protectie ШИИ-8-12-КC-Ж	buc	2,000
21	pret	Sina de neutru ШИИ-8-12-КC-C	buc	2,000
		<b>Capitolul 1.2. Montarea cablurilor</b>		
22	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650
23	pret	Tub metalic flexibil cu izolaie PVC d=25	m	65,000
24	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,650
25	pret	Cablu VVGng 3x6,0 ГОСТ 16442-80	m	45,000
26	pret	Cablu VVGng 3x2,5 ГОСТ 16442-80	m	10,000
27	pret	Cablu VVGng 3x1,5 ГОСТ 16442-80	m	10,000
28	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Banda de metal 25x4mm)	100 m	0,100
29	1-11-024-2	Fazarea liniei electrice, tensiune peste 1 kV	1 fazare	1,000
30	1-12-027-1	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV	1 incercare	1,000
31	10-01-055-07	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor	100 m	0,100

1	2	3	4	5
		monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de tencuit (Cablul TSV CAT5E 4*0.78 mm2 RS485)		
32	pret	Cablul TSV CAT5E 4*0.78 mm2 RS485	m	10,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
33	pret	Panou de evidenta metalic 230V IP54 380*300*140	buc	1,000
34	pret	Panou electric din PVC2x12 module, IP40 435x325x160	buc	1,000
35	pret	Contor digital monofazat 5-50A 230V IP51 RS485	buc	1,000